

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№.№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт помещений инфекционного и реанимационного отделений МУЗ "Городская больница №6" ОКДП 4540230, 4540253, 4540290
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Наличие свидетельства СРО о допуске на следующие виды работ: -4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; -4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд; -4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки.

г.Владимир
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт коридоров инфекционного корпуса и лестничного марша в МУЗ "Городская больница №6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 393,351тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 100,286тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1042,96чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,54	2035,14	1099	21524,52	11623	10,5764
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	123,31	8,85	1091,29	93,81	11567,71	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,36	20,00 10,58	7,20 3,81	153,75 106,30	55,35 38,27	7,6875
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	865	79%*0.94	8619	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	548	50%	5803	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2512		26045	
2	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</i>	м3		1,188			3724,52	4425	

3	ТЕРр61-02-08	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонтированной поверхности		1,08 0,54*2	295,13	319	3108,61	3357	10,533
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	32,58	35,19	8,85	311,43	93,81	3301,17	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,34	0,37	20,00 10,58	7,40 3,91	153,75 106,30	56,89 39,33	7,6875
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79% 50%	250 158 727	79%*0.94 50%	2480 1670 7507	
4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</i>	м3		1,188			3724,52	4425	
5	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		4,62	1032,31	4769	2272,34	10498	2,20122
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	75,4	9,62	725,35	101,78	7674,21	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,05	20	1	153,75 106,30	7,69 5,32	7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,09	75,4	6,79	448,56	40,37	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,924	3	2,77	6,89	6,37	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	92,4	43,65	4033,26	29,97	2769,23	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	789 390 6059	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	7845 4128 23634	
6	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,62	199,98	924	1465,49	6771	7,32818
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	55,39	9,51	526,93	100,65	5575	10,5803
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,75 106,30	7,69 5,32	7,6875

	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	448,56	62,8	5,94907
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,002033	8,5	0,02	101,79	0,21	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,134	2863,9	383,76	8366,57	1121,12	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,693	3	2,08	6,89	4,77	2,29667
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	574 284 1864	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	5700 3000 16324	
7	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		4,62	2268,41	10480	5310,41	24534	2,34103
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	51,19	236,5	8,62	2038,63	91,53	21646,85	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,46	20,00 10,58	9,20 4,87	153,75 106,30	70,73 48,90	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,28	75,40 10,58	21,11 2,96	448,56	125,6	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0057	0,02633	15500,35	408,12	35220,34	927,35	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,01109	100,61	1,12	204,45	2,27	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,189	4210,63	795,81	9296,19	1756,98	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,8316	3	2,49	6,89	5,73	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	1638 1024 13142	80%*0.94 50%	16315 10848 51697	
8	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,09748			52094,88	5078	
9	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		2,62	1068,65	2800	2653,42	6952	2,48296
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,02	52,45	9,62	504,57	101,78	5338,36	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20	0,6	153,75 106,30	4,61 3,19	7,6875

	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,08	75,4	6,03	448,56	35,88	5,94907
	3. 101-1757	Вегошь	кг	0,2	0,524	3	1,57	6,89	3,61	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	52,4	43,65	2287,26	29,97	1570,43	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	549 272 3699	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	5458 2872 16093	
10	ТЕРр62-17-03	Окраска вододисперсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		2,62	747,97	1960	4664,65	12221	6,23641
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	34,02	89,13	8,62	768,3	91,53	8158,07	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,26	20,00 10,58	5,20 2,75	153,75 106,30	39,98 27,64	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69	448,56	71,77	5,94907
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,0255	0,06681	2173,44	145,21	26572,88	1775,33	12,2262
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	13,36	3,52	47,03	8,11	108,35	2,30398
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044	0,01153	100,61	1,16	204,45	2,36	2,0321
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,076	0,1991	4210,63	838,34	9296,19	1850,87	2,20779
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	10,53	10	105,3	20,43	215,13	2,043
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				80% 50%	618 386 2964	80%*0.94 50%	6156 4093 22470	
11	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,186			43144,91	8025	
12	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов		0,76	29,41	22	310,72	236	10,5651
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	2,87	7,8	22,39	82,42	236,55	10,5667
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				80% 68%	18 15 55	80%*0.94 68%	177 160 573	

13	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий		1,34	91,44	123	958,75	1285	10,485
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	11,39	15,26	7,8	119,03	82,42	1257,73	10,5667
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,17	20,00 10,58	3,40 1,80	153,75 106,30	26,14 18,07	7,6875
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	98 83 304	80%*0.94 68%	960 868 3113	
14	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий		0,28	624,79	175	6536,95	1830	10,4626
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	19,56	8,53	166,85	90,39	1768,03	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,4	20,00 10,58	8,00 4,23	153,75 106,30	61,50 42,52	7,6875
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	137 116 428	80%*0.94 68%	1362 1231 4423	
15	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемо й поверхности		0,2	1132,38	226	9957,56	1992	8,79348
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	102,7	20,54	8,62	177,05	91,53	1880,03	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0046	0,00092	15500,35	14,26	35220,34	32,4	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00048	100,61	0,05	204,45	0,1	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,00756	4210,63	31,83	9296,19	70,28	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,036	3	0,11	6,89	0,25	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно- строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	142 89 457	80%*0.94 50%	1415 941 4348	

16	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,00442			52094,88	230	
17	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,66	833,54	550	6662,93	4398	7,99353
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,35	43,79	8,62	377,47	91,53	4008,1	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,75 106,30	10,76 7,44	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	448,56	17,94	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0051	0,003366	15500,35	52,17	35220,34	118,55	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001584	100,61	0,16	204,45	0,32	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,026	4210,63	109,48	9296,19	241,7	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1188	3	0,36	6,89	0,82	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	302 189 1041	80%*0.94 50%	3019 2008 9425	
18	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,01419			52094,88	739	
19	ИТЕР2.15-04-001-14	Прим.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2		1,62	631,71	1023	1062,99	1722	1,68272
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	6,55	10,61	9,62	102,07	101,78	1079,89	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,4	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,162	3	0,49	6,89	1,12	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	21,06	43,65	919,27	29,97	631,17	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	111 55 1205	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	1106 582 3575	

20	ТЕРр57-02-04	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытий		1,11	4107,8	4560	18271,93	20282	4,44811
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	123,43	8,53	1052,86	90,39	11156,84	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	2	20,00 10,58	40,00 21,16	153,75 106,30	307,50 212,60	7,6875
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	21,31	100,01 10,58	2131,21 225,46	405,64 101,08	8644,19 2154,01	4,05599
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	42,62	31,33	1335,28	4,05	172,61	0,129269
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	1040 884 6484	80%*0.94 68%	10170 9196 39648	
21	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия		1,34	768,12	1029	5395,42	7230	7,02419
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	42,4	56,82	8,3	471,61	88,04	5002,43	10,6072
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,47	20,00 10,58	9,40 4,97	153,75 106,30	72,26 49,96	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,67	75,40 10,58	50,52 7,09	448,56	300,54	5,94907
	3. 101-1743	Клей "Бустилат"	т	0,05	0,067	7400	495,8	27619,57	1850,51	3,73237
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,67	3	2,01	6,89	4,62	2,29667
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0.9 75%*0.85	610 351 2076	123%*0.9 * 0.94 75%*0.85	6051 3707 17831	
22	101-0557	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный 'Деколин' <i>Полы</i>	м2		136,7			313,62	42872	
23	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия		0,238	10428,93	2482	36435,43	8672	3,49369
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	119,78	28,51	8,74	249,18	92,67	2642,02	10,603
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,09	89,99 10,06	8,10 0,91	393,68 101,08	35,43 9,10	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,55	20,00 10,58	11,00 5,82	153,75 106,30	84,56 58,47	7,6875

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4	5,94907
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	24,28	88,19	2141,25	239,77	5821,62	2,71879
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,7283	90,81	66,14	84,29	61,39	0,928202
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0.9 75%*0.85	328 189 3042	123%*0.9 * 0.94 75%*0.85	3249 1990 14344	
24	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</i>	м3		0,3094			3724,52	1152	
25	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтусов		0,76	72,83	55	741	563	10,1744
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	7,65	5,81	8,53	49,56	90,39	525,17	10,5967
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91	5,94907
	2. 101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0003	0,000228	5160,53	1,18	45477,97	10,37	8,81265
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0.9 75%*0.85	64 37 165	123%*0.9 * 0.94 75%*0.85	630 386 1665	
26	101-1753	Плинтусы для полов из пластиката <i>Полы</i>	м		76,76			22,16	1701	
27	ТЕР11-01-018-03	Прим. Установка алюминиевых порожков	100 м жиллок		0,25	176,56	44	1865,51	466	10,5659
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	19,6	4,9	8,97	43,95	94,95	465,26	10,5853
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		448,56		5,94907
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0.9 75%*0.85	56 33 140	123%*0.9 * 0.94 75%*0.85	557 341 1434	
28	Прайс-лист	Порожки алюминиевые <i>Полы</i>	м		26,25			21	551	

Итого прямые затраты по смете	32 640,00		193 830,00	5,93842
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	33 070,00		198 254,00	5,99498
В том числе (справочно):				
фонд оплаты труда (ФОТ)	9496		100286	10,5609
материалы	20140		90163	4,47681
эксплуатация машин и механизмов	3729		10562	2,83239
В том числе, справочно:				
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-6, 9, 19, 21-23, 25-28)	430		4 424,00	10,2884
Накладные расходы	8186		81268	9,92768
Сметная прибыль	5101		53826	10,552
Итоги по смете:				
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	3 239,00		43 554,00	13,4467
Отделочные работы	12 826,00		59 626,00	4,64884
Малярные работы (ремонтно-строительные)	17 602,00		102 013,00	5,79553
Полы (ремонтно-строительные)	7 270,00		47 760,00	6,56946
Полы	5 420,00		80 395,00	14,833
Итого	46 357,00		333 348,00	7,19089
НДС 18%	8 344,00		60 003,00	7,19116
ВСЕГО по смете	54 701,00		393 351,00	7,19093

г.Владимир
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт реанимационного отделения в МУЗ "Городская больница №6"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 197,206 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 54,886 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 577,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		2,569	1068,65	2745	2653,42	6817	2,48296
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,02	51,43	9,62	494,76	101,78	5234,55	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20	0,6	153,75 106,30	4,61 3,19	7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,08	75,4	6,03	448,56	35,88	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,5138	3	1,54	6,89	3,54	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	51,38	43,65	2242,74	29,97	1539,86	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85 3625	538 266 648	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	5351 2816 5007	
2	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2 окрашив аемой поверхн		2,569	252,23	648	1949,01	5007	7,72711

			ости							
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	16,5	42,39	9,51	403,26	100,65	4266,55	10,5803
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,75 106,30	4,61 3,19	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	448,56	44,86	5,94907
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,00113	8,5	0,01	101,79	0,12	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	0,08221	2863,9	235,44	8366,57	687,82	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,3853	3	1,16	6,89	2,65	2,29667
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	438 216 1364	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	4362 2295 12317	
3	ТЕРр62-17-02	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашив аемой поверхн ости		1,365	644,85	880	3997,83	5457	6,19963
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	31,99	43,67	8,62	376,44	91,53	3997,12	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	153,75 106,30	21,53 14,88	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88	5,94907
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,012	0,01638	2173,44	35,6	26572,88	435,26	12,2262
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	3,2	4,368	3,52	15,38	8,11	35,42	2,30398
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044	0,006006	100,61	0,6	204,45	1,23	2,0321
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,068	0,09282	4210,63	390,83	9296,19	862,87	2,20779
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	2,43	3,317	10	33,17	20,43	67,77	2,043
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	302 189 1371	80%*0.94 50%	3017 2006 10480	

4	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,09146			43144,91	3946	
5	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,204	2268,41	2731	5310,41	6394	2,34103
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	51,19	61,63	8,62	531,25	91,53	5640,99	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	153,75 106,30	18,45 12,76	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0057	0,006863	15500,35	106,38	35220,34	241,72	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00289	100,61	0,29	204,45	0,59	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,04924	4210,63	207,33	9296,19	457,74	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,2167	3	0,65	6,89	1,49	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					80% 426 50% 267 3424	80%*0,94 50% 4252 2827 13473		
6	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,0254			52094,88	1323	
7	ТЕРр56-09-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок		0,03	2081,68	62	16856,12	506	8,09736
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	179,3	5,38	8,01	43,09	84,85	456,49	10,593
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,97	0,12	100,01 10,58	12,00 1,27	405,64 101,08	48,68 12,13	4,05599
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	0,24	31,33	7,52	4,05	0,97	0,129269
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					82% 36 62% 27 125	82%*0,94 62% 362 291 1159		

8	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0,054	287,7	16	3047,88	165	10,594
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	36,28	1,96	7,93	15,54	84,01	164,66	10,5939
		<i>Проемы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				82% 62%	13 10 39	82%*0.94 62%	127 102 394	
9	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки		0,06	4045,08	243	23732,36	1424	5,86697
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел.час	212,41	12,74	7,67	97,72	81,13	1033,6	10,5776
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,6	0,1	111,99 10,58	11,20 1,06	506,63 135,64	50,66 13,56	4,52389
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	13,75	0,82	100,01 10,58	82,01 8,68	405,64 101,08	332,62 82,89	4,05599
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	27,5	1,65	31,33	51,69	4,05	6,68	0,129269
		<i>Стены (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				86% 70%	93 76 412	86%*0.94 70%	913 791 3128	
10	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,072	3727,44	268	22241,13	1601	5,96686
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	104,28	7,51	9,18	68,94	97,23	730,2	10,5915
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9,69	0,7	86,40 13,50	60,48 9,45	501,78 135,64	351,25 94,95	5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,66	0,12	111,99 13,50	13,44 1,62	506,63 135,64	60,80 16,28	4,52389
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,79	0,13	30	3,9	86,8	11,28	2,89333
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,99	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	448,56	62,8	5,94907
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0021	0,0001512	6180,64	0,93	43728,81	6,61	7,07513
	6. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,016	0,001152	2326,12	2,68	3488,26	4,02	1,4996

	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236	0,001699	1652,17	2,81	7597,28	12,91	4,59836
	8. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	7,776	2,79	21,7	25,57	198,83	9,16487
	9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	6,408	6,97	44,66	15,67	100,41	2,24821
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0041	0,0002974	5160,53	1,53	43728,81	13	8,47371
	11. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,00576	1078,11	6,21	3592,32	20,69	3,33205
	12. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,00756	425,08	3,21	3805,79	28,77	8,95311
		<i>Деревянные конструкции: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				118%*0.9 63%*0.85	99 50 449	118%*0.9 * 0.94 63%*0.85	977 524 3334	
11	203-0178	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БДС 22-7,5 пл. 1,57 м2 <i>Деревянные конструкции</i>	м2		7,2			2937,05	21147	
12	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		2,3	1032,31	2374	2272,34	5226	2,20122
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	37,54	9,62	361,13	101,78	3820,82	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,4	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,05	75,4	3,77	448,56	22,43	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,46	3	1,38	6,89	3,17	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	46	43,65	2007,9	29,97	1378,62	0,686598
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	392 194 3015	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	3905 2055 11765	
13	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости		2,3	199,98	460	1465,49	3371	7,32818
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	11,99	27,58	9,51	262,37	100,65	2775,93	10,5803

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	448,56	31,4	5,94907
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,001012	8,5	0,01	101,79	0,1	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,0667	2863,9	191,02	8366,57	558,05	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,345	3	1,04	6,89	2,38	2,29667
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0.9 55%*0.85	284 141 926	105%*0.9 * 0.94 55%*0.85	2838 1494 8128	
14	ТЕРр62-07-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашив аемой поверхн ости		2,3	2268,41	5217	5310,41	12214	2,34103
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	51,19	117,74	8,62	1014,92	91,53	10776,74	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,23	20,00 10,58	4,60 2,43	153,75 106,30	35,36 24,45	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,14	75,40 10,58	10,56 1,48	448,56	62,8	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0057	0,01311	15500,35	203,21	35220,34	461,74	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,00552	100,61	0,56	204,45	1,13	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,09407	4210,63	396,09	9296,19	874,49	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,414	3	1,24	6,89	2,85	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	815 510 6542	80%*0.94 50%	8122 5400 25736	
15	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,04853			52094,88	2528	
16	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашив аемой поверхн ости		0,51	833,54	425	6662,93	3398	7,99353

		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	66,35	33,84	8,62	291,7	91,53	3097,38	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,75 106,30	7,69 5,32	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0051	0,002601	15500,35	40,32	35220,34	91,61	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001224	100,61	0,12	204,45	0,25	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,02009	4210,63	84,59	9296,19	186,76	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0918	3	0,28	6,89	0,63	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 50%	234 147 806	80%*0,94 50%	2333 1551 7282	
17	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,01096			52094,88	571	
18	ТЕРр62-09-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,828	1132,38	938	9957,56	8245	8,79348
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	102,7	85,04	8,62	733,04	91,53	7783,71	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	153,75 106,30	12,30 8,50	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0046	0,003809	15500,35	59,04	35220,34	134,15	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001987	100,61	0,2	204,45	0,41	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0313	4210,63	131,79	9296,19	290,97	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,149	3	0,45	6,89	1,03	2,29667
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				80% 50%	587 367 1892	80%*0,94 50%	5860 3896 18001	

19	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	т		0,0183			52094,88	953	
20	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,08	1404,58	112	14840,56	1187	10,5658
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	157,1	12,57	8,85	111,24	93,81	1179,19	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	153,75 106,30	7,69 5,32	7,6875
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				79% 50%	88 56 256	79%*0.94 50%	880 593 2660	
21	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</i>	м3		0,176			3724,52	656	
22	ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,24	429,56	103	4508,26	1082	10,4951
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	48,6	11,66	8,53	99,46	90,39	1053,95	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,75	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90	153,75 106,30	27,68 19,13	7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74% 50%	75 51 229	74%*0.94 50%	746 537 2365	
Итого прямые затраты по смете							17 222,00		93 218,00	5,41273
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							17 488,00		95 902,00	5,48387
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							5180		54886	10,5958

материалы	11997		39836	3,3205
эксплуатация машин и механизмов	349		1531	4,38682
В том числе, справочно:				
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 12-13, 10-11)	266		2 684,00	10,0902
Накладные расходы	4423		44044	9,95795
Сметная прибыль	2567		27178	10,5875
Итоги по смете:				
Отделочные работы	8 932,00		47 989,00	5,3727
Малярные работы (ремонтно-строительные)	14 036,00		84 292,00	6,00541
Проемы (ремонтно-строительные)	164		1 553,00	9,46951
Стены (ремонтно-строительные)	412		3 128,00	7,59223
Деревянные конструкции	449		24 481,00	54,5234
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	256		3 316,00	12,9531
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	229		2 365,00	10,3275
Итого	24 478,00		167 124,00	6,82752
НДС 18%	4 406,00		30 082,00	6,82751
ВСЕГО по смете	28 884,00		197 206,00	6,82752

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"__" _____ 2010г.

МУЗ «Городская больница №6» г.Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **М.А.Крыловой**, действующая на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **текущему ремонту помещений реанимационного и инфекционного отделений** в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для МУЗ «Городская больница №6», а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) руб. и является **твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы согласно форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ не менее 3(трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____.2010 г. до полного исполнения сторонами принятых по настоящему контракту обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница №6»
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18
ИНН 3327102535, КПП 332701001,
р/счет 40204810300000030042 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир,
БИК 041708001.

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач:

М.А.Крылова
м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская больница №6» г. Владимира

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона в электронной форме от _____ г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	1	Текущий ремонт помещений реанимационного и инфекционного отделений МУЗ «Городская больница №6»					
2	НК РФ	НДС к СМР 18%					
		Итого цена работ:					
3		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Городская больница №6»

_____ М.А.Крылова

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Текущий ремонт помещений реанимационного и инфекционного отделений МУЗ «Городская больница №6»		

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Городская больница №6»

_____ М.А. Крылова

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)