

СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ "Городская
больница № 4»

М.Е. Повх

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «19» июля 2010г. № 378-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту помещений 5-го и 6-го этажей МУЗ «Городская больница №4».

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	9
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	69
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	71
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	72
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	73
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	74
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	80

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	МУЗ "Городская больница № 4»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Каманина, д.6
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.6
2.3.	Адрес электронной почты	gorbol4@gorbol4.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-72-92, 32-35-58
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по ремонту помещений 5-го и 6- го этажей МУЗ «Городская больница №4».
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) муниципальная цена контракта.	15 282 009,00 (пятнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи девять рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации, и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). Соблюдение режима учреждения при производстве работ. Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.
8.	Место выполнения работ:	г.Владимир, ул.Каманина, д.6
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта, окончание - до 30.09.2010г.

10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Срок предоставления гарантии качества работ не менее 3 лет
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<ul style="list-style-type: none"> - Безналичный расчет в рублях РФ; - Оплата за фактически выполненные объемы по акту сдачи-приемки выполненных работ. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей в течении 30 банковских дней; - расчет по Контракту производится согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
13.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира.
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	<p>Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения (<i>представляется в добровольном порядке</i>). <p><u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u></p>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	<p>1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. <i>В соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ копия свидетельства о допуске на виды работ:</i> Монтаж металлических конструкций: - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов): - устройство оклеечной изоляции; Устройство внутренних инженерных систем и</p>

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

оборудования зданий и сооружений:

- устройство и демонтаж системы газоснабжения.

4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за **шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.**

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий**), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):

– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность.

8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:

– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).

9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является

		<p>крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <p>- платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
16.	<p>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</p>	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	<p>Размер обеспечения заявок:</p>	<p>5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.</p>
18.	<p>Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:</p>	<p>Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.</p>
19.	<p>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:</p>	<p>Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670)</p> <p>ИНН 3328461618</p> <p>КПП 332801001</p> <p>Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир</p> <p>БИК 041708001</p> <p>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</p>
20.	<p>Требования к участникам размещения заказа:</p>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов</p>

		<p>балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p>
21.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
22.	Дата и время начала приема заявок:	21 июля 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Дата и время окончания приема заявок:	10 августа 2010 года в 09 час. 00 мин.
24.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	10 августа 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
25.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	17 августа 2010 года в 11 час. 30 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
26.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "17" августа 2010 года в 11 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
27.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	<p>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».</p>

28.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение к Информационной карте

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.051

Форма № 4

Капитальный ремонт помещений МУЗ "Городская больница №4" _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 _____
(локальная ресурсная смета)

на общестроительные работы (5 этаж)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в

Сметная стоимость 6455.589 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 1076.963 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	11.544200	9169.59	105856	39912.94	460763
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2358.300317			99.69	235098.96
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	16.600560			48.99	813.26
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8.964302			448.56	4021.03
	031121	Подъемники маховые 0,5 т	маш.-ч	7.636257			153.95	1175.60
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	70.054362			3.82	267.61
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	9.235360			101.79	940.07
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.202024			11.09	2.24
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	2712.887000			2.66	7216.28
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	101.011750			59.48	6008.18
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	173.163000			3.61	625.12
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кНаUF	м2	1212.141000			74.82	90692.39
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	874.473150			1.52	1329.20
	101-1033-33	Фугенфулер	кг	312.847820			15.58	4874.17
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	14.903562			105.67	1574.86
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	848.498700			30.10	25539.81
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	2539.724000			32.05	81398.15
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				21157	224116
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				10467	110879
2	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей МДФ с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	4.570000	9169.59	41905	30292.34	138436
	1	Затраты труда	чел.-ч.	933.579845			99.69	93068.57
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.571660			48.99	321.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.548696			448.56	1591.80

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.022964		153.95	465.39	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	27.732405		3.82	105.94	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	68.550000		3.61	247.47	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	5.899870		105.67	623.44	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	335.895000		30.10	10110.44	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	1005.400000		32.05	32223.07	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			8375	88721	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			4144	43894	
3 101-4025-33 (= 0)	Панели мдф	м2	457.000000	130.36	59575	238.89	109173
4 ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: расстровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	5.592500	12799.30	71580	33723.56	188599
1	Затраты труда	чел.-ч.	759.124832		99.69	75677.15	
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.272772		49.15	308.33	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.377646		448.56	1515.08	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.895125		153.95	445.70	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19.461676		3.82	74.34	
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	12.079800		3.61	43.61	
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	45.299250		3.61	163.53	
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	570.435000		141.00	80431.33	
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	626.360000		9.48	5937.89	
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	531.287500		11.68	6205.44	
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	531.287500		15.01	7974.63	
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	1062.575000		6.22	6609.22	
201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	447.400000		7.87	3521.04	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			6816	72186	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			3372	35713	
5 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	3.612500	105.16	380	1104.50	3990
1	Затраты труда	чел.-ч.	47.318331		82.57	3907.07	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.540069		106.50	57.52	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.540069		153.95	83.14	
999-9900	Строительный мусор	т	1.697875				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			300	3172	
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			255	2696	
6 ТЕР11-01009-02 (= 20)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.612500	170.18	615	1406.23	5080
1	Затраты труда	чел.-ч.	38.521460		82.57	3180.72	
1.1	Средний разряд работы 2.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.779193		18.52	88.52	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.948029		448.56	1770.93	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.831164		153.95	127.96	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			346	3630	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			200	2093	
7 102-0264 (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	3.533000	7048.47	24902	25836.07	91279
8 ТЕР11-01036-02 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.202500	944.37	3024	6029.98	19311
1	Затраты труда	чел.-ч.	179.644878		88.20	15844.68	
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.914416		43.85	171.66	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.302598		448.56	1032.85	

031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.611818			153.95	248.14
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	160.125000			13.40	2145.68
101-1757	Ветошь	кг	1.601250			24.83	39.76
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1679		17779
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			968		10251
9 101-0550- (= 20)	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ттн, толщиной 1.8 мм	кв.м	326.660000	88.40	28877	366.03	119567
10 ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Козп=1.323*2=1.150 Кмаш=1.44*2=1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	10.542000	14172.04	149402	33870.80	357066
1	Затраты труда	чел.-ч.	894.699540			103.50	92601.40
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	5.576718			423.52	2361.85
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	17.457552			126.70	2211.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	5.576718			153.95	858.54
101-1930	Ветонит 5000	т	10.120320			25821.47	261321.54
411-1002	Вода	м3	6.641460			11.09	73.65
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			6952		75021
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			4400		47482
11 ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	10.539900	1083.30	11418	2821.09	29734
1	Затраты труда	чел.-ч.	227.570775			101.97	23205.39
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.454691			35.50	16.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.151564			153.95	23.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.303128			448.56	135.97
101-1757	Ветошь	кг	2.107980			24.83	52.34
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	210.798000			29.97	6317.62
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			2077		22060
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			1027		10914
12 ТЕР15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	10.540200	740.47	7805	5982.71	63059
1	Затраты труда	чел.-ч.	598.226969			95.13	56909.33
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.576657			12.53	32.28
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.273521			448.56	1019.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.303136			153.95	46.67
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.537550			9304.92	5001.86
101-1757	Ветошь	кг	3.267462			24.83	81.13
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.008854			101.79	0.90
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			5090		54094
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			2518		26762
13 101-0337 (= 29)	Краски латексная	т	0.664000	18374.37	12201	74110.00	49209
14 ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	1.310000	11980.83	15695	74639.69	97778
1	Затраты труда	чел.-ч.	560.614500			105.02	58875.73
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	136.528200			114.81	15674.72
400002	Автомобили бортовые	маш.-ч	2.741175			568.31	1557.84

021102	грузоподъемностью до 8 т Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	2.741175		598.46	1640.48	
030902	Подъемники гидравлические высокой подъема 10 м	маш.-ч	131.045850		159.54	20907.05	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.147930		32.06	100.92	
331002	Станки сверлильные	маш.-ч	1.927665		6.57	12.66	
101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.733600		16375.95	12013.40	
500-9089	Профили монтажные перфорированные	штг	157.200000		4.21	661.81	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	13.624000		49.54	674.93	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	2.751000		39.51	108.69	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 штг	20.043000		20.34	407.67	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 штг	20.043000		2.20	44.09	
405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные ту 480-1-22-77 (т)	т	0.006550		1565.74	10.26	
101-9852	Краска	кг	3.930000		53.07	208.57	
500-9623	Лента к226	100 м	0.131000		229.59	30.08	
500-9101	Кнопки монтажные	1000 штг	0.069430		18.91	1.31	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.550200		188.85	103.91	
507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм ²	т	0.003930		33124.84	130.18	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			287.90	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			6757	70823	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			4623	48458	
15 546-3266-33	Светильник, встраиваемый в В подвесной	штг	131.000000	508.00	66548	820.53	107489
16 ТЕР7-05016-3 (= 11)	Устройство поручня Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.100000	27273.51	30001	100216.36	110238
1	Затраты труда	чел.-ч.	91.407393			99.69	9112.40
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.460676			15.48	69.07
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.812138			448.56	1709.97
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.174440			32.06	294.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.648538			153.95	99.84
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.165000			3100.34	511.56
101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.022000			39947.46	878.84
411-0001	Вода	м3	0.110000			11.09	1.22
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.299000			42466.58	97630.67
	Накладные расходы - 1.4000	РУБ			1215	12853	
	Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			738	7804	
17 101-9272 (= 11)	Поручни хромированные	м	112.200000	32.80	3680	980.00	109956
18 ТЕР7-05016-4 (= 11)	Устройство без поручней Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	-1.100000	27037.56	-29741	97818.18	-107600
1	Затраты труда	чел.-ч.	-66.434445			99.69	-6622.85
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	-4.096862			15.63	-64.02
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-3.495778			448.56	-1568.07
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-9.174440			32.06	-294.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	-0.601084			153.95	-92.54
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	-0.165000			3100.34	-511.56

101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	-0.022000			39947.46	-878.84
411-0001	Вода	м3	-0.110000			11.09	-1.22
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-2.299000			42466.58	-97630.67
	Накладные расходы - 1.4000	РУБ				-886	-9362
	Сметная прибыль - 0.8500	РУБ				-538	-5684
19 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	4.790000	949.79	4550	8005.64	38347
1	Затраты труда	чел.-ч.	56.971158			103.50	5896.51
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.206641			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.206641			448.56	92.69
101-1753	Плитусы для полов из пластика с фарнитурой	м	483.790000			66.20	32026.90
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	24.668500			13.40	330.56
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				618	6546
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				356	3774
20 ТЕР9-03050-1 (= 18)	Монтаж металлических плитусов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.300000	482.43	145	1786.67	536
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.080320			98.55	500.67
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.021570			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.021570			448.56	9.68
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.012020			3.82	15.33
101-9680	Щурупы строительные	т	0.000225			44620.00	10.04
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ				38	406
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				34	361
21 201-9002-1 (= 18)	Порог металлический	м	30.000000	96.00	2880	150.00	4500
22 ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	2.390000	718.51	1717	7531.38	18000
1	Затраты труда	чел.-ч.	192.037695			90.56	17390.93
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.957840			106.50	421.51
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.957840			153.95	609.31
999-9900	Строительный мусор	т	12.428000				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ				1344	14250
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				1142	12113
23 ТЕР11-01011-09 (= 20)	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.390000	10360.12	24761	25861.51	61809
1	Затраты труда	чел.-ч.	99.159379			92.84	9205.96
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.460649			85.98	125.59
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.481155			378.42	182.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.721732			153.95	111.11
330206	Дрели электрические	маш.-ч	20.071029			3.82	76.67
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10.997824			15.06	165.63
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.257762			448.56	115.62
411-0001	Вода	м3	1.625200			11.09	18.02
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.000239			357905.21	85.54
101-1930	Ветонит 5000	т	1.290600			25821.47	33325.19
101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.717000			25821.47	18513.99
101-1757	Ветошь	кг	0.382400			24.83	9.49
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				978	10359
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				564	5972
24 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов	100 м2	2.390000	10810.66	25837	74038.49	176952

		одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	378.740767		92.84	35162.29	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.104251		95.72	967.15	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.962310		448.56	431.65	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.237255		378.42	468.20	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	7.904686		153.95	1216.93	
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	243.780000		570.00	138954.60	
	101-0631	Опилки древесные	м3	7.313400		84.29	616.45	
	411-0001	Вода	м3	9.201500		11.09	102.04	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			3806	40103	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			2195	23123	
25	402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.110000	438.74	1364	2744.33	8535
26	ТЕР15-01053-3 (= 32)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.976200	5480.82	5350	14421.23	14078
	1	Затраты труда	чел.-ч.	99.381895		99.69	9907.38	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.094945		49.15	53.82	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.589586		448.56	264.46	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.505359		153.95	77.80	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.397137		3.82	12.98	
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	2.108592		3.61	7.61	
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	7.907220		3.61	28.55	
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	109.334400		9.48	1036.49	
	201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	78.096000		3.81	297.55	
	201-4061-33	Профили трапециевидальные 35x30 мм	м	82.000800		18.24	1495.69	
	201-4086-33	Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт	78.096000		12.17	950.43	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			894	9463	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			442	4682	
27	206-3304-33 (= 32)	Профиль реечный алюминиевый ярко-белый матовый тип Б	м	650.256582	7.99	5196	75.00	48769
28	ТЕРм8-03593-19 (= 85)	Светильник в подвесных потолках Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.240000	22093.51	5302	41658.33	9998
	1	Затраты труда	чел.-ч.	38.232000		105.02	4015.12	
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.594800		115.77	1226.52	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.116640		598.46	69.80	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.116640		568.31	66.29	
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	10.368000		159.54	1654.11	
	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.020400		22740.20	463.90	
	113-0211	Эмаль эп-140 защитная	т	0.002400		99857.62	239.66	
	500-9070	Патрубки	10 шт	2.448000		252.25	617.51	
	534-9100	Муфты	шт	24.480000		89.88	2200.26	
	500-9109	Крочки	шт	24.480000		9.31	227.91	
	500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.244800		1131.78	277.06	
	500-9361	Зажимы лостровые	шт	24.480000		3.44	84.21	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			82.21	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			476	4980	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			326	3407	
29	546-3131-33 (= 0)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа:свб	шт	24.000000	56.94	1367	455.20	10925

30	ТЕР11-01037-04 (= 20)	Устройство ковровых покрытий насухо: с проклеиванием на стыках клеем кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.480000	629.02	302	6066.67	2912
	1	Затраты труда	чел.-ч.	29.954837			89.80	2689.94
	1.1	Средний разряд работы 2.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.586704			43.86	25.73
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.345120			448.56	154.81
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.241584			153.95	37.19
	101-0609	Маслика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.160000			13.40	28.94
	101-1757	Ветошь	кг	0.038400			24.83	0.95
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				284	3015
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				164	1738
31	101-2147 (= 20)	Ковры (готовые на комнату) из ковролина однотонного и с рисунком на джутовой основе	м2	48.960000	103.74	5079	477.63	23385
32	ТЕР10-01059-1 (= 19)	Установка зеркала Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 шт.	0.180000	2275.90	410	15338.89	2761
	1	Затраты труда	чел.-ч.	17.896221			85.00	1521.18
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.087128			43.87	47.69
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.639335			448.56	286.78
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.447793			153.95	68.94
	203-0499	Шпатель (раскладка), размер 19x19 мм	м	72.000000			9.18	660.96
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.002160			43771.19	94.55
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006300			20353.84	128.23
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				158	1663
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				80	847
33	#П15- (= 19)	Зеркало	шт.	18.000000	66.99	1206	1620.00	29160
34	ТЕРр53-2-1 (=105)	Разборка кладки стен из: кирпича Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	10 м3	0.477000	4651.85	2219	27545.07	13139
	1	Затраты труда	чел.-ч.	116.517506			81.27	9469.38
	1.1	Средний разряд работы 1.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	8.420242			104.88	883.11
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.877680			521.38	457.60
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	7.542563			417.86	3151.74
	330804 999-9900	Молотки отбойные пневматические Строительный мусор	маш.-ч т	15.085125 9.830970			4.05	61.09
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ				845	8903
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ				688	7246
35	ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.210000	509.21	107	5390.48	1132
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.388950			90.56	1121.94
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.062790			106.55	6.69
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.062790			153.95	9.67
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.382200				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ				78	835
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				53	565
36	ТЕР17-01005-04 (= 35)	Установка раковин Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	2.200000	222.47	489	1591.36	3501
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.166294			101.97	2668.18
	1.1	Средний разряд работы 4.0						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.664356		35.49	23.58	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.221452		153.95	34.09	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.442904		448.56	198.67	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.632720		3.82	2.42	
101-9680	Шурупы строительные	т	0.001540		44620.00	68.71	
101-9765	Замазка суриковая	кг	4.400000		71.76	315.74	
101-1669	Очес льняной	кг	0.044000		119.49	5.26	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000880		36100.84	31.77	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000440		35220.34	15.50	
101-0311	Каболка	т	0.003080		44139.86	135.95	
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.004400		5627.43	24.76	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			293	3096	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			181	1911	
37 300-0568- (= 35)	Раковины	шт.	18.000000	703.33	12660	2250.00	40500
38 300-0569 (= 0)	Раковины для инвалидов	шт.	4.000000	783.58	3134	7820.00	31280
39 ТЕРр65-4-2 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: унитазов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.050000	632.91	32	6700.00	335
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.670800		90.56	332.43	
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.016675		106.75	1.78	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016675		153.95	2.57	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.132500				
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			23	247	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			16	167	
40 ТЕР17-01003-01 (= 35)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.500000	501.25	251	4030.00	2015
1	Затраты труда	чел.-ч.	16.299360		100.83	1643.46	
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510490		47.99	24.50	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.230080		153.95	35.42	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.280410		448.56	125.78	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.143800		3.82	0.55	
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000015		44620.00	0.67	
101-9765	Замазка суриковая	кг	2.000000		71.76	143.52	
101-1669	Очес льняной	кг	0.020000		119.49	2.39	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000200		36100.84	7.22	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000100		35220.34	3.52	
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.400000		61.33	24.53	
101-0311	Каболка	т	0.000500		44139.86	22.07	
113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.000400		14680.34	5.87	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ			182	1918	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			112	1184	
41 300-1521 (= 35)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	3.000000	314.20	943	3234.57	9704
42 300-9400-19 (= 0)	Унитаз-компакт в стен	компл	2.000000			10500.00	21000
43 ТЕРр65-1-1 (=117)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.800000	372.19	298	3662.50	2930
1	Затраты труда	чел.-ч.	31.887200		88.20	2812.45	
1.1	Средний разряд работы 2.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.092000		106.52	9.80	
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.036000		2.92	8.87	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.092000		153.95	14.16	
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.192000		28.32	62.08	

101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.344000		96.91	33.34		
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.176000					
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ			197	2088		
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			133	1411		
44 ТЕР16-04002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.830000	4504.27	3739	36379.52	30195	
1	Затраты труда	чел.-ч.	208.900642			105.02	21938.75	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	16.279886			133.70	2176.60	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.035806			521.38	18.67	
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.059677			502.03	29.96	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.262579			448.56	117.78	
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15.921824			497.03	7913.62	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000706			48427.77	34.19	
101-1680	Патроны	шт.	0.083000			1417.79	117.68	
101-0329	Клей 88-са	кг	0.207500			93.14	19.33	
411-0001	Вода	м3	0.390100			11.09	4.33	
101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки а	кг	0.001328			11.74	0.02	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				2629	27733	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				1623	17122	
45 103-3025-33 (= 35)	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 мм толщиной стенки 3,4 мм	м	74.617000	17.27	1289	37.55	2802	
47 300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты V = 0.14*83	кг	11.620000	7.87	91	45.79	532	
48 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.769000	3430.22	12929	33504.91	126280	
1	Затраты труда	чел.-ч.	1136.896236			97.41	110745.06	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.661047			106.20	494.98	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.270991			378.42	102.55	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.390056			153.95	675.85	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	5.653500			2513.79	14211.71	
101-0631	Опилки древесные	м3	0.376900			84.29	31.77	
101-1757	Ветошь	кг	1.884500			24.83	46.79	
411-0001	Вода	м3	1.752585			11.09	19.44	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.150760			2963.56	446.79	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				9974	105678	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				4935	52283	
49 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	376.900000	63.19	23816	450.00	169605	
50 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов	100 м2	0.866200	10810.66	9364	74038.33	64132	

		одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	137.265796		92.84	12743.76	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.662051		95.72	350.52	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348767		448.56	156.44	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.448414		378.42	169.69	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.864870		153.95	441.05	
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	88.352400		570.00	50360.87	
	101-0631	Опилки древесные	м3	2.650572		84.29	223.42	
	411-0001	Вода	м3	3.334870		11.09	36.98	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1380	14535	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			796	8381	
51	402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.126060	438.74	494	2744.33	3090
52	ТЕР17-01001-21 (= 35)	Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	794.12	79	7200.00	720
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.435072		101.97	656.18	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.104974		94.50	9.92	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.056082		521.38	29.24	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021570		153.95	3.32	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027322		448.56	12.26	
	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200		5627.43	1.13	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.060000		119.49	7.17	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000140		36100.84	5.05	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000070		35220.34	2.47	
	300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.000010		55316.94	0.55	
	101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			72	766	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			45	473	
53	300-1533 (= 35)	Кабина душевая 800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	комплект	1.000000	7835.26	7835	20074.98	20075
54	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	2.300000	106.19	244	978.70	2251
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.300300		101.97	2171.99	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.330740		3.82	1.26	
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000230		44620.00	10.26	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.299000		119.49	35.73	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000598		36100.84	21.59	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000299		35220.34	10.53	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			236	2498	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			146	1542	
55	300-0631 (= 35)	Смесители	комплект	23.000000	233.13	5362	1350.00	31050
56	ТЕР46-03017-7 (= 79)	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	4.400000	408.09	1796	3746.14	16483
	1	Затраты труда	чел.-ч.	146.132800		86.60	12655.10	
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.860200		0.00		
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	1.872200		4.58	8.57	

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.860200		448.56	385.85	
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	1.056000		3252.20	3434.32	
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			1180	12528	
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			709	7530	
57 404-0005 (= 79)	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1.800000	1105.54	1990	4908.28	8835
58 ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	0.300000	106.19	32	976.67	293
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.778300			101.97	283.30
1.1	Средний разряд работы 4.0						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.043140			3.82	0.16
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000030			44620.00	1.34
101-1669	Очес льняной	кг	0.039000			119.49	4.66
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000078			36100.84	2.82
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000039			35220.34	1.37
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				31	325
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				19	201
59 300-0625 (= 35)	Смесители для душевых установок	комплект	3.000000	142.97	429	2820.00	8460
60 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (короба) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.700000	9169.59	6419	39912.86	27939
1	Затраты труда	чел.-ч.	142.999101			99.69	14255.58
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.006600			48.99	49.31
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.543564			448.56	243.82
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.463036			153.95	71.28
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.247852			3.82	16.23
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.560000			101.79	57.00
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.012250			11.09	0.14
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	164.500000			2.66	437.57
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.125000			59.48	364.32
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	10.500000			3.61	37.91
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNаUF	м2	73.500000			74.82	5499.27
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	53.025000			1.52	80.60
101-1033-33	Футенфолер	кг	18.970000			15.58	295.55
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.903700			105.67	95.49
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	51.450000			30.10	1548.65
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	154.000000			32.05	4935.70
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				1283	13590
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				635	6723
61 ТЕР10-04010-4 (= 19)	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.120000	11482.78	1378	69500.00	8340
1	Затраты труда	чел.-ч.	53.991101			96.27	5197.72
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.446930			54.57	24.39
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.179462			521.38	93.57

400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.267468		448.56	119.98	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.156152		3.82	4.42	
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутапрол-2м"	т	0.004440		55974.63	248.53	
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	1.200000		53.66	64.39	
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.001068		58609.62	62.60	
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.004440		67199.66	298.37	
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.012120		67850.60	822.35	
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000144		48427.77	6.97	
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.480000		20.43	9.81	
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.152400		102.69	15.65	
101-0219	Гипс	т	0.000900		4038.26	3.63	
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	1.200000		27.99	33.59	
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.120000		8.67	1.04	
101-1680	Патроны	шт.	0.016800		1417.79	23.82	
101-0608	Мастика клеящая "гумилакс"	т	0.006000		21623.52	129.74	
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.618000		1946.91	1203.19	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			522	5535	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			266	2820	
62 101-0741 (= 19)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	50.400000	34.78	1753	73.71	3715
63 ТЕР15-01045-1 (= 32)	Облицовка керамогранитными плитками Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.186000	85681.91	15937	111069.89	20659
1	Затраты труда	чел.-ч.	94.863069			101.97	9673.19
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.479396			100.82	1056.54
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.096288			448.56	43.19
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.246071			378.42	93.12
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.962885			153.95	148.24
110601	Растворомешалки для приготовления водцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0.192577			14.67	2.83
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	9.174152			179.40	1645.84
411-0001	Вода	м3	0.093000			11.09	1.03
101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУГА" для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.003720			29440.91	109.52
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.002790			47885.57	133.60
101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	18.972000			381.54	7238.58
101-3039-33	Клей экспресс "OSCAR PREMIUM"	кг	5.314020			295.54	1570.51
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				969	10194
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				479	5043
64 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.300000	3430.22	1029	33506.67	10052
1	Затраты труда	чел.-ч.	90.493200			97.41	8814.94
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.371004			106.17	39.39
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.021570			378.42	8.16
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.349434			153.95	53.80
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.450000			2513.79	1131.21

101-0631	Опилки древесные	м3	0.030000		84.29	2.53		
101-1757	Ветошь	кг	0.150000		24.83	3.72		
411-0001	Вода	м3	0.139500		11.09	1.55		
101-1305	Портландцемент	т	0.012000		2963.56	35.56		
	общестроительного назначения бездобавочный марки 400							
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			794	8411		
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			393	4161		
65 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	30.000000	63.19	1896	450.00	13500	
66 ТЕР17-01001-01 (= 35)	Установка ванн купальных прямых: чугунных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	626.13	63	5300.00	530	
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.258737			101.97	434.26	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.222890			58.46	13.03	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10	маш.-ч	0.031636			521.38	16.49	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.081966			153.95	12.62	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.109288			448.56	49.02	
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200			5627.43	1.13	
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000			119.49	7.17	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000130			36100.84	4.69	
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000060			35220.34	2.11	
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09	
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				49	514	
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				31	317	
67 300-0054 (= 35)	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнивателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка вчм1-1700, размер 1700x750x607 мм	компл.	1.000000	2146.40	2146	6010.02	6010	
68 ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.683710	1929.93	1320	19964.60	13650	
1	Затраты труда	чел.-ч.	148.242686			85.76	12713.29	
1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.085703			106.50	648.13	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	6.085703			153.95	936.89	
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ				1267	13227	
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				762	7950	
69 ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	4386.73	2999	22525.63	15401	
1	Затраты труда	чел.-ч.	92.571476			99.69	9228.45	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.557777			48.86	320.41	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.549262			448.56	1592.06	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.008515			153.95	463.16	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	11.473652			5.13	58.86	
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.442635			4.79	35.65	
102-0291	Клинья деревянные	шт	7.124258			1.33	9.48	
101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт.	18.405473			142.99	2631.80	

		стыков, в баллончике емкостью 0,75 л						
101-2210-33		Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	28.483359			48.50	1381.44
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				966	10121
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				492	5156
70 203-7095-33 (= 19)		Оконные блоки из ПВХ	м2	68.371000	2461.88	168321	3036.69	207622
71 ТЕР10-01035-2 (= 19)		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	5952.12	4070	13878.69	9489
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.986214			97.41	972.76
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.275289			49.44	13.61
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.147476			448.56	66.15
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.127813			153.95	19.68
	330208	Шурупверты	маш.-ч	1.051997			4.79	5.04
	102-0291	Клинья деревянные	шт	4.785970			1.33	6.37
	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	50.594540			144.88	7330.14
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.652795			142.99	379.32
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000684			66064.03	45.19
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	2.529727			262.43	663.88
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				99	1046
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				50	533
72 ТЕР10-01033-8 (= 19)		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	23669.75	16183	58596.48	40063
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.302113			97.41	2075.04
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.294952			49.70	14.66
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.157308			448.56	70.56
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.137644			153.95	21.19
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.828705			3.82	6.99
	330208	Шурупверты	маш.-ч	1.396108			4.79	6.69
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	50.594540			729.96	36931.99
	102-0291	Клинья деревянные	шт	4.785970			1.33	6.37
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	5.312427			142.99	759.62
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.001367			66064.03	90.31
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.362366			262.43	95.10
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				209	2215
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				106	1129
73 ТЕР15-01050-4 (= 32)		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.418300	2079.27	2949	21800.75	30920
	1	Затраты труда	чел.-ч.	312.366123			97.41	30427.58
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.182919			14.69	17.38
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.163161			153.95	25.12
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.530274			3.83	2.03
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.019758			448.56	457.42
	101-1757	Ветошь	кг	0.283660			24.83	7.04
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				2727	28923

	Сметная прибыль	- 0.4700	РУБ			1349		14309
74	101-4026-33 (= 32)	Панели сэндвич	м2	148.920000	170.92	25453	314.97	46905
75	101-1921 (= 32)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	15.000000	71.93	1079	161.23	2418
76	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.755000	1143.55	863	11618.54	8772
	1	Затраты труда	чел.-ч.	90.219858			85.76	7737.26
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.720255			106.50	715.71
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	6.720255			153.95	1034.58
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				812	8368
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				488	5030
77	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПЕХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.755000	5423.89	4095	22908.61	17296
	1	Затраты труда	чел.-ч.	83.325318			99.69	8306.70
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.241552			48.86	353.82
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.919341			448.56	1758.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.322211			153.95	511.45
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	15.199660			5.13	77.97
	330208	Шурупверты	маш.-ч	9.868922			4.79	47.27
	102-0291	Клинья деревянные	шт	9.437500			1.33	12.55
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	33.220000			142.99	4750.13
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	37.750000			48.50	1830.88
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				878	9181
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				447	4677
78	203-7184-33 (= 19)	Блоки балконные дверные из ПЕХ	м2	75.500000	1778.00	134239	3082.49	232728
79	ТЕР10-01039-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.054000	4574.00	247	30222.22	1632
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.449972			97.41	725.70
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.035878			115.62	119.77
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.752448			502.03	377.75
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.154527			448.56	69.31
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.138997			96.72	13.44
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.128902			521.38	67.21
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.004320			3595.74	15.53
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тт-350	м2	4.806000			15.55	74.73
	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.005670			2786.14	15.80
	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.001274			7597.28	9.68
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000223			43771.19	9.76
	101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000113			43771.19	4.95

101-9185	Бриши металлические	кг	2.025000		46.64	94.45		
101-0219	Гипс	т	0.000864		4038.26	3.49		
101-1705	Пахла пропитанная	кг	5.832000		25.57	149.12		
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				85		897
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				43		457
80 203-0199 (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим дп 21-9, пл.1.80 м2	кв.м	5.400000	216.27	1168	1379.24		7448
81 101-0887 (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	3.000000	93.54	281	680.00		2040
82 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	40.000000	30.86	1234	213.68		8547
1	Затраты труда	чел.-ч.	77.263200			95.13		7350.05
1.1	Средний разряд работы 3.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.575200			0.00		
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.575200			448.56		258.01
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.902400			32.06		221.29
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.530400			3.82		59.33
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.017200			25853.01		444.67
402-9050	Раствор цементный	м3	0.012000			3252.20		39.03
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.004400			39508.47		173.84
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				797		8453
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				492		5219
83 300-9390-001 (= 37)	Решетки радиаторные	шт	40.000000	125.00	5000	650.00		26000
84 ТЕР11-01004-01 (= 20)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумноль первый слой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.350000	2721.64	953	14140.00		4949
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.390000			119.17		2549.05
1.1	Средний разряд работы 5.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.490000			42.65		20.90
361101	Термос 100 л	маш.-ч	3.019800			6.21		18.75
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.296947			448.56		133.20
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	4.051565			96.72		391.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.196287			153.95		30.22
101-0009	Асбест хризотилитовый марки к-6-30	т	0.004900			8507.50		41.69
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10	т	0.101150			8777.92		887.89
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки бн-70/30	т	0.019950			7398.39		147.60
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка а	т	0.080850			3935.59		318.19
101-1757	Велгошь	кг	0.175000			24.83		4.35
101-1745	Вензин растворитель	т	0.033250			12821.54		426.32
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				271		2853
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				156		1645
85 101-3970-33 (= 20)	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	40.600000	24.16	981	69.92		2839
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	3783597	1046850		73405		10655
						30113		291
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	107776	62891		26009		
накладные расходы		РУБ	75803					
сметная прибыль		РУБ	51865					
нормативная трудоемкость		чел.-ч						747
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		79793				
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	235444					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	3473203	942047		38195		

накладные расходы	РУБ	905874			
сметная прибыль	РУБ	480126			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				9766
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		952990		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	4859203			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	5036	501	25	
накладные расходы	РУБ	406			
сметная прибыль	РУБ	361			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				5
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		501		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	5803			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	197582	41411	9176	
накладные расходы	РУБ	48473			
сметная прибыль	РУБ	30112			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				428
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		43679		
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	276167			
Прямые затраты СМР	РУБ		1180867		3783597
индекс к прямым затратам				3.2041	
в т.ч.					
- основная з/п	РУБ		98691		1046850
индекс к основной зарплате				10.6074	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ		16842		73405
индекс к эксплуатации машин				4.3584	
-з/п машинистов	РУБ		2981		30113
индекс к зарплате машинистов				10.1016	
- материалы	РУБ		1065333		2663342
индекс к материалам				2.5000	
Накладные расходы	РУБ		97322	10.5891	1030556
Сметная прибыль	РУБ		53122	10.5882	562464
Всего :	РУБ		1331311	4.0386	5376617
ВСЕГО:					5376617
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]	-0.0600				-61833
ИТОГО:					5314784
Эмные удорожания [6_5_15]	0.0141				74939
ИТОГО:					5389723
средства на проведение подрядных торгов [7_6_15]	0.0050				26949
ИТОГО:					5416672
непредвиденные расходы 1% [8_7_15]	0.0100				54166
ИТОГО:					5470838
НДС к СМР [12_11_15]	0.1800				984751
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					6455589

К ОПЛАТЕ :шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят девять РУБ

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.

Капитальный ремонт помещений МУЗ "Городская больница №4"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная ресурсная смета)

на *Электрика, палатная сигнализация, пожарная сигнализация (5 этажа)*

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в

Сметная стоимость 1183.313 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 241.951 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Электрика</i>								
1	ТЕРм8-03591-9 (= 85)	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350 V = 0.41+0.39	100 шт.	0.800000	1200.78	961	5731.25	4585
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.148000			105.02	4321.36
	1.1	Средний разряд работы 4.2					67.94	5.87
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.086400			598.46	25.85
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.043200				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.043200			568.31	24.55
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.336000			188.85	63.45
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.200000			49.54	59.45
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	81.600000			0.94	76.70
	101-0219	Гипс	т	0.002520			4038.26	10.18
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.20
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				388	4111
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				265	2813
2	#549-3072-1 (= 0)	Розетка 4-х местные	шт	41.000000			110.00	4510
3	549-3072-33 (= 0)	Розетка штепсельная одноместная	шт.	39.000000	35.73	1393	72.03	2809
4	ТЕРм8-03591-9 (= 85)	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.160000	1200.78	192	5731.25	917
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.229600			105.02	864.27
	1.1	Средний разряд работы 4.2					67.71	1.17
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.017280			598.46	5.17
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.008640				

400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.008640			568.31	4.91	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.067200			188.85	12.69	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.240000			49.54	11.89	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	16.320000			0.94	15.34	
101-0219	Гипс	т	0.000504			4038.26	2.04	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.84	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				78	822	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				53	562	
5 549-3072-33 (= 0)	Розетка штепсельная скрытой установки	шт.	16.000000	35.73		572	72.03	1152
6 ТЕРМ8-03591-2 (= 85)	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.410000	1067.65		438	4739.02	1943
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.822700			105.02	1871.74	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.044280			67.98	3.01	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.022140			598.46	13.25	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.022140			568.31	12.58	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	41.820000			0.94	39.31	
101-0219	Гипс	т	0.001292			4038.26	5.22	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.89	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				168	1781	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				115	1219	
7 549-3169-33 (= 0)	Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 нештун SIemeNS	шт	41.000000	35.73		1465	53.05	2175
8 ТЕРМ8-03591-5 (= 85)	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.080000	1075.68		86	4825.00	386
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.542400			105.02	372.02	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.008640			68.29	0.59	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.004320			598.46	2.59	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.004320			568.31	2.46	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	8.160000			0.94	7.67	
101-0219	Гипс	т	0.000252			4038.26	1.02	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.17	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				33	354	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				23	242	
9 549-3174-33 (= 0)	Выключатель двухклавишный скрытой установки с5-10-004 с подсветкой	шт	8.000000	35.73		286	53.05	424
10 ТЕРМ8-02370-1 (= 85)	Щиток наружный 54 местн. Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	2.000000	62.43		125	398.00	796
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.916000			111.11	324.00	
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.702000			67.95	47.70	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.351000			598.46	210.06	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.351000			568.31	199.48	
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм	т	0.001200			22740.20	27.29	

544-0089	толщиной 4-5 мм Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.020000		188.85	3.78	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.600000		49.54	29.72	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			1.22	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			33	353	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			23	242	
11 514-3003-33 (= 0)	Щиток 54местного и 36местного	шт.	2.000000	3751.41	7503	8711.26	17423
12 #514-3003 (= 0)	Щит 36 местный	шт	2.000000			5800.00	11600
13 ТЕРм8-03526-1 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до:25 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	64.000000	106.86	6839	308.05	19715
1	Затраты труда	чел.-ч.	134.784000			100.83	13590.27
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.345600			67.94	23.48
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.172800			598.46	103.41
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.172800			568.31	98.20
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.456000			3.82	13.20
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч				2.90	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.232000			32.06	360.10
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	1.280000			238.17	304.86
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.768000			188.85	145.04
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.064000			94.46	6.05
500-9619	Нитки швейные	кг	0.064000			14.62	0.94
101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.384000			6.34	2.43
542-9033	Вазелин технический	кг	0.384000			8.00	3.07
101-9852	Краска	кг	2.304000			53.07	122.27
500-9062	Наконечники кабельные	шт	390.400000			0.82	320.13
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.136000			49.54	155.36
201-9408	Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т	т	0.064000			36633.07	2344.52
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	4.480000			39.51	177.00
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.896000			81.88	73.36
500-9081	Переключки гибкие, тип пгс-50	шт	64.000000			0.41	26.24
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	78.080000			20.34	1588.15
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	78.080000			2.20	171.78
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				108.82
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1220		12932
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			835		8848
14 #545-000- (= 0)	Выключатели автоматические 16А	шт.	62.000000	357.28	22151	95.00	5890
15 #545-0003 (= 0)	выключатель автоматический 25А	шт	2.000000			185.00	370
16 ТЕРм8-03526-2 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	2.000000	132.60	265	477.00	954
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.264000			100.83	631.60
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.027000			67.78	1.83
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0.013500			598.46	8.08

	технологического оборудования							
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.013500		568.31		7.67	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.108000		3.82		0.41	
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0.540000		2.90		1.57	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.351000		32.06		11.25	
500-9500	Вирки маркировочные	100 шт	0.040000		238.17		9.53	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.072000		188.85		13.60	
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.008000		94.46		0.76	
500-9619	Нитки швейные	кг	0.004000		14.62		0.06	
101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.028000		6.34		0.18	
542-9033	Вазелин технический	кг	0.018000		8.00		0.14	
101-9852	Краска	кг	0.094000		53.07		4.99	
500-9062	Наконечники кабельные	шт	12.200000		0.82		10.00	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.760000		49.54		37.65	
201-9408	Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т	т	0.004000		36633.07		146.53	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.140000		39.51		5.53	
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.028000		81.88		2.29	
500-9081	Перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	2.000000		0.41		0.82	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	2.440000		20.34		49.63	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	2.440000		2.20		5.37	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				5.74	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			57		602	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			39		412	
17 #545-0004 (= 0)	выключатель автоматиче 40А	шт	2.000000		1450.00		2900	
18 ТЕРМ8-02471-1 (= 85)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	10 шт.	0.800000	862.56	690	4253.75	3403	
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.556000		99.69		1152.02	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410400		67.93		27.88	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.205200		598.46		122.80	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.205200		568.31		116.62	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.890000		32.06		60.59	
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	0.092800		19943.00		1850.71	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.520000		39.51		20.55	
101-1786	Лак битумный бт-123	т	0.001600		25854.24		41.37	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				38.25	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			105		1121	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			72		767	
19 ТЕРМ8-01052-1 (= 85)	Изолятор опорный напряжением до 10 кв, количество точек крепления: 1 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	4.000000	8.97	36	76.25	305	
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.484000		101.97		253.29	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.054000		114.63		6.19	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.027000		598.46		16.16	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.027000		568.31		15.34	
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кн (т)	маш.-ч	0.021600		230.64		4.98	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.320000		49.54		15.85	

100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.32
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			24		246
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			16		168
20 #545-0006 (= 0)	Изоляторы	шт	4.000000			365.00	1460
21 ТЕР46-03003-1 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100отвер	0.840000	75.44	63	639.29	537
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.303340			90.56	480.27
1.1	Средний разряд работы 2.2						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	4.772040			11.92	56.88
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			45		475
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			27		286
22 ТЕР46-03003-2 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен Козп = 46.000 Кмаш = 46.000 Кзгм = 46.000 Кмат = 46.000 Кт1 = 46.000 Кт2 = 46.000	100отвер	0.840000	2902.14	2438	24600.00	20664
1	Затраты труда	чел.-ч.	204.019200			90.56	18475.98
1.1	Средний разряд работы 2.2						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	183.540000			11.92	2187.80
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			1723		18291
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			1035		10993
23 ТЕРм8-03574-2 (= 85)	Кабели или провода сечением, мм ² , до:16 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 жил	0.080000	1098.94	88	5250.00	420
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.747600			105.02	393.57
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.002160			69.44	0.15
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.001080			598.46	0.65
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.001080			568.31	0.61
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1.317600			2.90	3.82
500-9062	Наконечники кабельные	шт	8.160000			0.82	6.69
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.032000			188.85	6.04
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004000			94.46	0.38
500-9619	Нитки швейные	кг	0.001600			14.62	0.02
101-0501	Лаки канифольные кф-965	т	0.000016			12484.37	0.20
542-9033	Вазелин технический	кг	0.008000			8.00	0.06
500-9623	Лента к226	100 м	0.008000			229.59	1.84
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.008000			18.91	0.15
500-9502	Бирки-оконцеватели	100 шт	0.081600			5.80	0.47
101-1977	Волты строительные с гайками и шайбами	кг	0.099200			49.54	4.91
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.42
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			35		374
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			24		256
24 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	30.900000	481.74	14886	911.88	28177
1	Затраты труда	чел.-ч.	234.021150			99.69	23329.57
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.834300			67.95	56.69
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.417150			598.46	249.65

	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.417150		568.31	237.07		
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.013287		363.60	4.83		
500-9061	Втулки изолирующие	шт	376.980000		0.94	354.36		
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэлп, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	4.944000		188.85	933.67		
500-9041	Схемы ответвительные	100 шт	9.579000		115.56	1106.95		
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	1.545000		844.27	1304.40		
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	24.720000		21.14	522.58		
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.061800		238.17	14.72		
101-9852	Краска	кг	0.618000		53.07	32.80		
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			85.49		
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			2096	22218		
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1434	15202		
25	501-3206-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1.670000	8048.79	13441	33144.31	55351
26	501-3205-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.420000	6116.14	8685	22931.63	32563
27	ТЕРМ8-02401-1 (= 85)	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 скобами Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кэлп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.200000	4455.69	891	14115.00	2823
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.932000		99.69	1388.88	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.804000		115.80	787.91	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.067500		598.46	40.40	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.067500		568.31	38.36	
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	6.669000		159.54	1063.97	
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.666900		32.06	21.38	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.628100		5.13	8.35	
	500-9031	Скобы	10 шт	3.300000		2.42	7.99	
	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000130		35555.52	4.62	
	101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.500000		81.88	40.94	
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	0.900000		20.34	18.31	
	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	0.166000		170.41	28.29	
	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.002200		22740.20	50.03	
	101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 6 мм	т	0.001400		25547.81	35.77	
	500-9816	Полосы монтажные	м	6.800000		3.71	25.23	
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	0.900000		2.20	1.98	
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.350000		39.51	13.83	
	500-9623	Лента к226	100 м	0.006000		229.59	1.38	
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.000408		18.91	0.01	
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	4.880000		0.94	4.59	
	500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.082000		238.17	19.53	
	101-9852	Краска	кг	0.080000		53.07	4.25	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			5.14	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			199	2068	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			136	1415	
28	501-3232-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 5 и	1000 м	0.010000	43333.29	433	195337.74	1953

сечением 10 мм²

29	501-3230 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ²	1000 м	0.010000	18862.02	189	83163.02	832
30	ТЕРМ8-03593-1 (= 85)	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.390000	5650.36	2204	18851.28	7352
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.377300		105.02	2665.12	
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	22.428900		116.48	2612.45	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.042120		598.46	25.21	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.042120		568.31	23.94	
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	22.323600		159.54	3561.51	
	500-9109	Крюки	шт	39.780000		9.31	370.35	
	500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.397800		1131.78	450.22	
	101-0219	Гипс	т	0.001229		4038.26	4.96	
	500-9361	Зажимы лостровые	шт	39.780000		3.44	136.84	
	500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.397800		6.35	2.53	
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.120900		188.85	22.83	
	500-9826	Схемы соединительные	100 шт	0.397800		168.09	66.87	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			21.09	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			485	5013	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			332	3430	
31	#546-3054-33 (= 0)	Светильник с лампами накаливания 2-х рожковые	шт	39.000000	111.65	4354	485.00	18915
32	512-0002- (= 0)	Коробка распаяная 80*80*45	шт.	120.000000	7.08	850	55.00	6600
33	ТЕРМ8-02410-1 (= 85)	Труба гофрированная Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	30.900000	885.66	27367	2990.84	92417
	1	Затраты труда	чел.-ч.	696.640500		99.69	69448.09	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.177300		67.94	623.55	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4.588650		598.46	2746.12	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4.588650		568.31	2607.78	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	33.789150		5.13	173.34	
	530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	9.270000		58.54	542.67	
	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.064890		32128.05	2084.79	
	113-9042	Клей бмк-5к	кг	6.180000		117.25	724.61	
	500-9090	Профили монтажные	шт	15.450000		75.44	1165.55	
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	988.800000		0.94	929.47	
	500-9030	Заглушки	10 шт	30.900000		33.83	1045.35	
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	376.980000		20.34	7667.77	
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	376.980000		2.20	829.36	
	402-9050	Раствор цементный	м ³	0.648900		3252.20	2110.35	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			342.00	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			6280	66568	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			4297	45547	
34	103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	3090.000000	9.16	28304	13.36	41282
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	393603	139562	14488	1412	
						4199	41	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	164193	120606	12243	
накладные расходы	РУБ	118563			
сметная прибыль	РУБ	81123			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				1244
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		124805		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	363879			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	229410	18956	2245	
накладные расходы	РУБ	18766			
сметная прибыль	РУБ	11279			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				209
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		18956		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	259455			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ	623334			

1 Палатная сигнализация

35	ТЕРМ10-08001-2 (= 78)	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	1.000000	543.79	544	5654.00	5654
	1	Затраты труда	чел.-ч.	52.650000			106.54	5609.33
	1.1	Средний разряд работы 4.3						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.216000			3.82	0.83
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.400000			47.28	18.91
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.100000			234.30	23.43
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.010000			54.55	0.55
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.86
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				424	4487
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				318	3365
36	#ПРАЙС-65 (= 0)	прибор Партнер-1М	шт	1.000000			43200.00	43200
37	ТЕРМ10-08001-13 (= 78)	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350 V = 39+13	шт.	52.000000	61.58	3202	600.71	31237
	1	Затраты труда	чел.-ч.	280.800000			108.06	30343.25
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.126000			3.82	34.86
	101-0219	Гипс	т	0.001040			4038.26	4.20
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	15.600000			47.28	737.57
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.416000			234.30	97.47
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.052000			54.55	2.84
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				16.84
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				2294	24274
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				1720	18206
38	#ПРАЙС-66 (= 0)	Кнопка вызова	шт	39.000000			304.50	11876
39	#ПРАЙС-67 (= 0)	Кнопка отмена вызова	шт	13.000000			48.00	624
40	ТЕРМ8-01081-1 (= 85)	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	13.000000	34.90	454	222.92	2898
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.831500			101.97	2022.22
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.404000			67.94	95.39
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.702000			598.46	420.12

	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.702000			568.31	398.95	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.780000			49.54	38.64	
500-9807	Оконцеватели маркировочные	100 шт	0.260000			67.20	17.47	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.12	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				190	2011	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				130	1376	
41 #ПРАЙС-68 (= 0)	Лампа коридорная	шт	13.000000			315.00	4095	
42 ТЕРМ8-02410-1 (= 85)	Монтаж гофры Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	10.000000	885.66	8857	2990.90	29909	
1	Затраты труда	чел.-ч.	225.450000			99.69	22475.11	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.970000			67.95	201.80	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	1.485000			598.46	888.71	
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1.485000			568.31	843.94	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	10.935000			5.13	56.10	
530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	3.000000			58.54	175.62	
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.021000			32128.05	674.69	
113-9042	Клей бмк-5к	кг	2.000000			117.25	234.50	
500-9090	Профили монтажные	шт	5.000000			75.44	377.20	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	320.000000			0.94	300.80	
500-9030	Заглушки	10 шт	10.000000			33.83	338.30	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	122.000000			20.34	2481.48	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	122.000000			2.20	268.40	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.210000			3252.20	682.96	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				110.68	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				2032	21543	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				1390	14740	
43 103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	1000.000000	9.16	9160	13.36	13360	
44 ТЕРМ8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	10.000000	481.74	4817	911.90	9119	
1	Затраты труда	чел.-ч.	75.735000			99.69	7550.02	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000			67.96	18.35	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.135000			598.46	80.79	
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.135000			568.31	76.72	
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.004300			363.60	1.56	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	122.000000			0.94	114.68	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэгли, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.600000			188.85	302.16	
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	3.100000			115.56	358.24	
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.500000			844.27	422.14	
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	8.000000			21.14	169.12	
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.020000			238.17	4.76	
101-9852	Краска	кг	0.200000			53.07	10.61	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				27.67	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				678	7190	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				464	4919	
45 506-4105-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х2х0,5	1000 м	0.500000	9272.18	4636	42652.03	21326	
46 506-4119-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 4х0,5	1000 м	0.400000	3413.81	1366	15703.53	6281	

47	506-4126-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 10х0,5	1000 м	0.100000	6473.27	647	29777.04	2978
48	#ПРАЙС-69 (= 0)	коробка КРПТ	шт	4.000000			25.00	100
49	#ПРАЙС-70 (= 0)	коробка УК-2П	шт	15.000000			52.00	780
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	183437	67999	2802	656	
						315	4	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	78817	67999	2802		
накладные расходы			РУБ	59505				
сметная прибыль			РУБ	42606				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					660
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		68314			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	180928				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	104620				
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	104620				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ	285548				

2 Пожарная сигнализация

50	ТЕРМ8-03593-10 (= 85)	демонтаж табло "Выход" Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	100 шт.	0.040000	582.52	23	5025.00	201
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590840			105.02	167.07
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.036288			68.07	2.47
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.018144			598.46	10.86
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.018144			568.31	10.31
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.414720			32.06	13.30
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				15	161
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				10	110
51	ТЕРМ10-08002-2 (= 78)	Демонтаж извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	шт.	72.000000	9.03	650	82.85	5965
	1	Затраты труда	чел.-ч.	58.320000			101.97	5946.89
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.665600			3.82	17.82
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				449	4758
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				337	3568
52	ТЕРМ8-03593-10 (= 85)	монтаж табло "Выход" Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	100 шт.	0.040000	582.52	23	5025.00	201
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590840			105.02	167.07
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.036288			68.07	2.47
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.018144			598.46	10.86
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.018144			568.31	10.31
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.414720			32.06	13.30
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				15	161
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				10	110
53	ТЕРМ10-08002-2	Извещатели пс автоматические:	шт.	72.000000	32.54	2343	289.46	20841

(= 78)	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350							
1	Затраты труда	чел.-ч.	194.400000			101.97	19822.97	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.552000			3.82	59.41	
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.360000			234.30	84.35	
101-0219	Гипс	т	0.000720			4038.26	2.91	
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	18.000000			47.28	851.04	
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.036000			54.55	1.96	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				18.81	
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			1496		15858	
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			1122		11894	
54 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.800000	481.74	385	912.50	730	
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.058800			99.69	604.00	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.021600			68.06	1.47	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.010800			598.46	6.46	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.010800			568.31	6.14	
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.000344			363.60	0.13	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	9.760000			0.94	9.17	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.128000			188.85	24.17	
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	0.248000			115.56	28.66	
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.040000			844.27	33.77	
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	0.640000			21.14	13.53	
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.001600			238.17	0.38	
101-9852	Краска	кг	0.016000			53.07	0.85	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				2.21	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			54		575	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			37		393	
55 506-4105-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2x2x0,5	1000 м	0.080000	9272.18	742	42652.03	3412	
56 ТЕРм8-02410-1 (= 85)	Монтаж гофры Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.800000	885.66	709	2991.25	2393	
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.036000			99.69	1798.01	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.237600			67.93	16.14	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.118800			598.46	71.10	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.118800			568.31	67.52	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.874800			5.13	4.49	
530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	0.240000			58.54	14.05	
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.001680			32128.05	53.98	
113-9042	Клей бмк-5к	кг	0.160000			117.25	18.76	
500-9090	Профили монтажные	шт	0.400000			75.44	30.18	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	25.600000			0.94	24.06	
500-9030	Заглушки	10 шт	0.800000			33.83	27.06	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	9.760000			20.34	198.52	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	9.760000			2.20	21.47	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.016800			3252.20	54.64	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				8.85	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			162		1723	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			111		1179	

57	103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	80.000000	9.16	733	13.36	1069
58	ТЕРМ10-08002-1 (= 78)	Демонтаж извещатели речевые Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзгм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	шт.	6.000000	4.37	26	41.50	249
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.430000			101.97	247.79
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.145800			3.82	0.56
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				18	198
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				14	149
59	ТЕРМ10-08002-1 (= 78)	Извещатели речевые Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	8.000000	15.65	125	143.75	1150
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.800000			101.97	1101.28
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.648000			3.82	2.48
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.016000			234.30	3.75
	101-0219	Гипс	т	0.000080			4038.26	0.32
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.800000			47.28	37.82
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.040000			93.14	3.73
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001600			54.55	0.09
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.91
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				83	881
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				62	661
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	36211	29855	304	293	
						21	0	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	31730	29855	304		
накладные расходы			РУБ	24315				
сметная прибыль			РУБ	18064				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					293
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		29876			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	74109				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	4481				
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	4481				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ	78590				
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	613251	237416	17594	2361	
						4535	45	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	274740	218460	15349		
накладные расходы			РУБ	202383				
сметная прибыль			РУБ	141793				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					2197
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		222995			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	618916				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	338511	18956	2245		
накладные расходы			РУБ	18766				
сметная прибыль			РУБ	11279				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					209
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		18956			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	368556				
Прямые затраты СМР			РУБ			186637		613251
индекс к прямым затратам							3.2858	
в т.ч.								
- основная з/п			РУБ		22396			237416
индекс к основной зарплате							10.6008	
- эксплуатация машин и механизмов			РУБ		4441			17594
индекс к эксплуатации машин							3.9617	
-з/п машинистов			РУБ		452			4535
индекс к зарплате машинистов							10.0332	
- материалы			РУБ		159804			358241
индекс к материалам							2.2418	
Накладные расходы			РУБ		20879	10.5919		221149
Сметная прибыль			РУБ		14451	10.5925		153072
Всего :			РУБ		221967	4.4487		987472

ВСЕГО:		987472
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)	-0.0600	-13269
[3_2_13]		
ИТОГО:		974203
Эмкие удорожания	0.0141	13736
[6_5_15]		
ИТОГО:		987939
средства на проведение подрядных торгов	0.0050	4939
[7_6_15]		
ИТОГО:		992878
непредвиденные расходы 1%	0.0100	9929
[8_7_15]		
ИТОГО:		1002807
НДС к СМР	0.1800	180506
[12_11_15]		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		1183313

К ОПЛАТЕ :один миллион сто восемьдесят три тысячи триста тринадцать RUB

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.

Капитальный ремонт помещений МУЗ "Городская больница №4" _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 _____
(локальная ресурсная смета)

на общестроительные работы (6 этаж)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в

Сметная стоимость 6459.794 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 1077.697 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	11.544200	9169.59	105856	39912.94	460763
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2358.300317			99.69	235098.96
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	16.600560			48.99	813.26
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8.964302			448.56	4021.03
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	7.636257			153.95	1175.60
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	70.054362			3.82	267.61
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	9.235360			101.79	940.07
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.202024			11.09	2.24
	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	2712.887000			2.66	7216.28
	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	101.011750			59.48	6008.18
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	173.163000			3.61	625.12
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	м2	1212.141000			74.82	90692.39
	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	874.473150			1.52	1329.20
	101-1033-33	Футенфолер	кг	312.847820			15.58	4874.17
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	14.903562			105.67	1574.86
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	848.498700			30.10	25539.81
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	2539.724000			32.05	81398.15
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				21157	224116
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				10467	110879
2	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей МДФ с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	4.570000	9169.59	41905	30292.34	138436
	1	Затраты труда	чел.-ч.	933.579845			99.69	93068.57
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.571660			48.99	321.95
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.548696			448.56	1591.80
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.022964			153.95	465.39

330206	Дрели электрические	маш.-ч	27.732405		3.82	105.94		
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	68.550000		3.61	247.47		
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт	5.899870		105.67	623.44		
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	335.895000		30.10	10110.44		
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	1005.400000		32.05	32223.07		
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				8375		88721
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				4144		43894
3 101-4025-33 (= 0)	Панели мдф	м2	457.000000	130.36	59575	238.89		109173
4 ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: расстровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	5.592500	12799.30	71580	33723.56		188599
1	Затраты труда	чел.-ч.	759.124832			99.69		75677.15
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.272772			49.15		308.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.377646			448.56		1515.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.895125			153.95		445.70
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19.461676			3.82		74.34
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	12.079800			3.61		43.61
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	45.299250			3.61		163.53
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	570.435000			141.00		80431.33
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	626.360000			9.48		5937.89
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	531.287500			11.68		6205.44
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	531.287500			15.01		7974.63
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	1062.575000			6.22		6609.22
201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	447.400000			7.87		3521.04
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ					6816	72186
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ					3372	35713
5 ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	3.612500	105.16	380	1104.50		3990
1	Затраты труда	чел.-ч.	47.318331			82.57		3907.07
1.1	Средний разряд работы 2.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.540069			106.50		57.52
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.540069			153.95		83.14
999-9900	Строительный мусор	т	1.697875					
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ					300	3172
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ					255	2696
6 ТЕР11-01009-02 (= 20)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.612500	170.18	615	1406.23		5080
1	Затраты труда	чел.-ч.	38.521460			82.57		3180.72
1.1	Средний разряд работы 2.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.779193			18.52		88.52
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.948029			448.56		1770.93
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.831164			153.95		127.96
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ					346	3630
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ					200	2093
7 102-0264 (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	3.533000	7048.47	24902	25836.07		91279
8 ТЕР11-01036-02 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клею: кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.202500	944.37	3024	6029.98		19311
1	Затраты труда	чел.-ч.	179.644878			88.20		15844.68
1.1	Средний разряд работы 2.7							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.914416			43.85		171.66
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.302598			448.56		1032.85
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.611818			153.95		248.14

101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	160.125000			13.40	2145.68
101-1757	Ветошь	кг	1.601250			24.83	39.76
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			1679		17779
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			968		10251
9 101-0550- (= 20)	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ттн, толщиной 1.8 мм	кв.м	326.660000	88.40	28877	366.03	119567
10 ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "веконит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Козп=1.323*2=1.150 Кмаш=1.44*2=1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	10.542000	14172.04	149402	33870.80	357066
1	Затраты труда	чел.-ч.	894.699540			103.50	92601.40
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	5.576718			423.52	2361.85
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	17.457552			126.70	2211.87
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	5.576718			153.95	858.54
101-1930	Веконит 5000	т	10.120320			25821.47	261321.54
411-1002	Вода	м3	6.641460			11.09	73.65
	Накладные расходы - 0.7900	РУБ			6952		75021
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			4400		47482
11 ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	10.539900	1083.30	11418	2821.09	29734
1	Затраты труда	чел.-ч.	227.570775			101.97	23205.39
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.454691			35.50	16.14
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.151564			153.95	23.33
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.303128			448.56	135.97
101-1757	Ветошь	кг	2.107980			24.83	52.34
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	210.798000			29.97	6317.62
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			2077		22060
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			1027		10914
12 ТЕР15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	10.540200	740.47	7805	5982.71	63059
1	Затраты труда	чел.-ч.	598.226969			95.13	56909.33
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.576657			12.53	32.28
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.273521			448.56	1019.81
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.303136			153.95	46.67
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.537550			9304.92	5001.86
101-1757	Ветошь	кг	3.267462			24.83	81.13
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.008854			101.79	0.90
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			5090		54094
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			2518		26762
13 101-0337 (= 29)	Краски латексная	т	0.664000	18374.37	12201	74110.00	49209
14 ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	1.310000	11980.83	15695	74639.69	97778
1	Затраты труда	чел.-ч.	560.614500			105.02	58875.73
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	136.528200			114.81	15674.72
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2.741175			568.31	1557.84

021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	2.741175		598.46	1640.48		
030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	131.045850		159.54	20907.05		
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.147930		32.06	100.92		
331002	Станки сверлильные	маш.-ч	1.927665		6.57	12.66		
101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.733600		16375.95	12013.40		
500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	157.200000		4.21	661.81		
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	13.624000		49.54	674.93		
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	2.751000		39.51	108.69		
101-9109	Дробели для пристрелки	10 шт	20.043000		20.34	407.67		
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	20.043000		2.20	44.09		
405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные ту 480-1-22-77 (т)	т	0.006550		1565.74	10.26		
101-9852	Краска	кг	3.930000		53.07	208.57		
500-9623	Лента к226	100 м	0.131000		229.59	30.08		
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.069430		18.91	1.31		
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.550200		188.85	103.91		
507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм2	т	0.003930		33124.84	130.18		
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			287.90		
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			6757	70823		
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			4623	48458		
15 546-3266-33 (= 0)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок	шт	131.000000	508.00	66548	820.53	107489	
16 ТЕР7-05016-3 (= 11)	Устройство поручня Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.100000	27273.51	30001	100216.36	110238	
1	Затраты труда	чел.-ч.	91.407393			99.69	9112.40	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.460676			15.48	69.07	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.812138			448.56	1709.97	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.174440			32.06	294.13	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.648538			153.95	99.84	
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.165000			3100.34	511.56	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.022000			39947.46	878.84	
411-0001	Вода	м3	0.110000			11.09	1.22	
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.299000			42466.58	97630.67	
	Накладные расходы - 1.4000	РУБ			1215		12853	
	Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			738		7804	
17 101-9272 (= 11)	Поручни хромированные	м	112.200000	32.80	3680	980.00	109956	
18 ТЕР7-05016-4 (= 11)	Устройство без поручней Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	-1.100000	27037.56	-29741	97818.18	-107600	
1	Затраты труда	чел.-ч.	-66.434445			99.69	-6622.85	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	-4.096862			15.63	-64.02	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-3.495778			448.56	-1568.07	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-9.174440			32.06	-294.13	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	-0.601084			153.95	-92.54	
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	-0.165000			3100.34	-511.56	
101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	-0.022000			39947.46	-878.84	

411-0001	Вода	м3	-0.110000			11.09	-1.22
201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-2.299000			42466.58	-97630.67
	Накладные расходы - 1.4000	РУБ				-886	-9362
	Сметная прибыль - 0.8500	РУБ				-538	-5684
19 ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	4.790000	949.79	4550	8005.64	38347
1	Затраты труда	чел.-ч.	56.971158			103.50	5896.51
1.1	Средний разряд работы 4.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.206641			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.206641			448.56	92.69
101-1753	Плинтусы для полов из пластика с фурнитурой	м	483.790000			66.20	32026.90
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	24.668500			13.40	330.56
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				618	6546
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				356	3774
20 ТЕР9-03050-1 (= 18)	Монтаж металлических плинтусов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.300000	482.43	145	1786.67	536
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.080320			98.55	500.67
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.021570			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.021570			448.56	9.68
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.012020			3.82	15.33
101-9680	Щурылы строительные	т	0.000225			44620.00	10.04
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ				38	406
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				34	361
21 201-9002-1 (= 18)	Порог металлический	м	30.000000	96.00	2880	150.00	4500
22 ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	2.390000	718.51	1717	7531.38	18000
1	Затраты труда	чел.-ч.	192.037695			90.56	17390.93
1.1	Средний разряд работы 2.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.957840			106.50	421.51
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.957840			153.95	609.31
999-9900	Строительный мусор	т	12.428000				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ				1344	14250
	Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				1142	12113
23 ТЕР11-01011-09 (= 20)	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.390000	10360.12	24761	25861.51	61809
1	Затраты труда	чел.-ч.	99.159379			92.84	9205.96
1.1	Средний разряд работы 3.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.460649			85.98	125.59
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.481155			378.42	182.08
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.721732			153.95	111.11
330206	Дрели электрические	маш.-ч	20.071029			3.82	76.67
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10.997824			15.06	165.63
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.257762			448.56	115.62
411-0001	Вода	м3	1.625200			11.09	18.02
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.000239			357905.21	85.54
101-1930	Ветонит 5000	т	1.290600			25821.47	33325.19
101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.717000			25821.47	18513.99
101-1757	Ветошь	кг	0.382400			24.83	9.49
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				978	10359
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				564	5972
24 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	2.390000	10810.66	25837	74038.49	176952

		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	378.740767		92.84	35162.29	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.104251		95.72	967.15	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.962310		448.56	431.65	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.237255		378.42	468.20	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	7.904686		153.95	1216.93	
101-0287		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	243.780000		570.00	138954.60	
	101-0631	Опилки древесные	м3	7.313400		84.29	616.45	
411-0001		Вода	м3	9.201500		11.09	102.04	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			3806	40103	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			2195	23123	
25	402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.110000	438.74	1364	2744.33	8535
26	ТЕР15-01053-3 (= 32)	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом без тяги Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.976200	5480.82	5350	14421.23	14078
	1	Затраты труда	чел.-ч.	99.381895		99.69	9907.38	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.094945		49.15	53.82	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.589586		448.56	264.46	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.505359		153.95	77.80	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.397137		3.82	12.98	
101-4016-33		Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	2.108592		3.61	7.61	
101-4017-33		Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	7.907220		3.61	28.55	
201-4062-33		Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	109.334400		9.48	1036.49	
201-4102-33		Тяга для подвеса 500	шт	78.096000		3.81	297.55	
201-4061-33		Профили трапециевидные 35x30 мм	м	82.000800		18.24	1495.69	
201-4086-33		Подвесы с зажимом для реечных потолков	шт	78.096000		12.17	950.43	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			894	9463	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			442	4682	
27	206-3304-33 (= 32)	Профиль реечный алюминиевый ярко-белый матовый тип Б	м	650.256582	7.99	5196	75.00	48769
28	ТЕРм8-03593-19 (= 85)	Светильник в подвесных потолках Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.240000	22093.51	5302	41658.33	9998
	1	Затраты труда	чел.-ч.	38.232000		105.02	4015.12	
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.594800		115.77	1226.52	
021102		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.116640		598.46	69.80	
400002		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.116640		568.31	66.29	
	030902	Подъемники гидравлические высокой подъема 10 м	маш.-ч	10.368000		159.54	1654.11	
101-1755		Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.020400		22740.20	463.90	
	113-0211	Эмаль эп-140 защитная	т	0.002400		99857.62	239.66	
	500-9070	Патрубки	10 шт	2.448000		252.25	617.51	
	534-9100	Муфты	шт	24.480000		89.88	2200.26	
	500-9109	Крочки	шт	24.480000		9.31	227.91	
	500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.244800		1131.78	277.06	
	500-9361	Зажимы люстровые	шт	24.480000		3.44	84.21	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			82.21	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			476	4980	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			326	3407	
29	546-3131-33 (= 0)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа:свб	шт	24.000000	56.94	1367	455.20	10925
30	ТЕР11-01037-04	Устройство ковровых покрытий	100 м2	0.480000	629.02	302	6066.67	2912

(= 20)	насухо: с проклеиванием на стыках клеем кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.	29.954837			89.80	2689.94	
1.1	Средний разряд работы 2.9							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.586704			43.86	25.73	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.345120			448.56	154.81	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.241584			153.95	37.19	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	2.160000			13.40	28.94	
101-1757	Ветошь	кг	0.038400			24.83	0.95	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				284	3015	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				164	1738	
31 101-2147 (= 20)	Ковры (готовые на комнату) из ковровина однотонного и с рисунком на джутовой основе	м2	48.960000	103.74	5079	477.63	23385	
32 ТЕР10-01059-1 (= 19)	Установка зеркала Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 шт.	0.180000	2275.90	410	15338.89	2761	
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.896221			85.00	1521.18	
1.1	Средний разряд работы 2.3							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.087128			43.87	47.69	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.639335			448.56	286.78	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.447793			153.95	68.94	
203-0499	Шпатель (раскладка), размер 19x19 мм	м	72.000000			9.18	660.96	
101-1805	Гвозди строительные	т	0.002160			43771.19	94.55	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006300			20353.84	128.23	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				158	1663	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				80	847	
33 #П15- (= 19)	Зеркало	шт.	18.000000	66.99	1206	1620.00	29160	
34 ТЕРр53-2-1 (=105)	Разборка кладки стен из: кирпича 10 м3 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	10 м3	0.477000	4651.85	2219	27545.07	13139	
1	Затраты труда	чел.-ч.	116.517506			81.27	9469.38	
1.1	Средний разряд работы 1.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	8.420242			104.88	883.11	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.877680			521.38	457.60	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	7.542563			417.86	3151.74	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	15.085125			4.05	61.09	
999-9900	Строительный мусор	т	9.830970					
	Накладные расходы - 0.8600	РУБ				845	8903	
	Сметная прибыль - 0.7000	РУБ				688	7246	
35 ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.210000	509.21	107	5390.48	1132	
1	Затраты труда	чел.-ч.	12.388950			90.56	1121.94	
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.062790			106.55	6.69	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.062790			153.95	9.67	
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.382200					
	Накладные расходы - 0.7400	РУБ				78	835	
	Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				53	565	
36 ТЕР17-01005-04 (= 35)	Установка раковин Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	2.200000	222.47	489	1591.36	3501	
1	Затраты труда	чел.-ч.	26.166294			101.97	2668.18	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.664356			35.49	23.58	

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.221452		153.95	34.09	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.442904		448.56	198.67	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.632720		3.82	2.42	
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.001540	44620.00		68.71	
	101-9765	Замазка суриковая	кг	4.400000		71.76	315.74	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.044000		119.49	5.26	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000880		36100.84	31.77	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000440		35220.34	15.50	
	101-0311	Каболка	т	0.003080		44139.86	135.95	
	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.004400		5627.43	24.76	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			293	3096	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			181	1911	
37	300-0568- (= 35)	Раковины	шт.	18.000000	703.33	12660	2250.00	40500
38	300-0569 (= 0)	Раковины для инвалидов	шт.	4.000000	783.58	3134	7820.00	31280
39	ТЕРр65-4-2 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: унитазов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.050000	632.91	32	6700.00	335
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.670800		90.56	332.43	
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.016675		106.75	1.78	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016675		153.95	2.57	
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.132500				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			23	247	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			16	167	
40	ТЕР17-01003-01 (= 35)	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.500000	501.25	251	4030.00	2015
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.299360		100.83	1643.46	
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.510490		47.99	24.50	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.230080		153.95	35.42	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.280410		448.56	125.78	
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.143800		3.82	0.55	
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000015	44620.00		0.67	
	101-9765	Замазка суриковая	кг	2.000000		71.76	143.52	
	101-1669	Очес льняной	кг	0.020000		119.49	2.39	
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000200		36100.84	7.22	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000100		35220.34	3.52	
	101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.400000		61.33	24.53	
	101-0311	Каболка	т	0.000500		44139.86	22.07	
	113-0074	Клей фенолополивинилацетатный марки бф-2, сорт I	т	0.000400		14680.34	5.87	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			182	1918	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			112	1184	
41	300-1521 (= 35)	Унитаз-компакт "комфорт"	комплект	3.000000	314.20	943	3234.57	9704
42	300-9400-19 (= 0)	Унитаз-компакт	компл	2.000000			10500.00	21000
43	ТЕРр65-1-1 (=117)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 32 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.800000	372.19	298	3662.50	2930
	1	Затраты труда	чел.-ч.	31.887200		88.20	2812.45	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.092000		106.52	9.80	
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.036000		2.92	8.87	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.092000		153.95	14.16	
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.192000		28.32	62.08	
	101-1602	Ацетилен газообразный	м3	0.344000		96.91	33.34	

999-9899	технический Строительный мусор и масса возвратных материалов Накладные расходы - 0.7400 Сметная прибыль - 0.5000	100 шт. РУБ РУБ	0.176000			197 133	2088 1411
44 ТЕР16-04002-1 (= 35)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.830000	4504.27	3739	36379.52	30195
1	Затраты труда	чел.-ч.	208.900642			105.02	21938.75
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	16.279886			133.70	2176.60
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.035806			521.38	18.67
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.059677			502.03	29.96
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.262579			448.56	117.78
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15.921824			497.03	7913.62
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000706			48427.77	34.19
101-1680	Патроны	шт.	0.083000			1417.79	117.68
101-0329	Клей 88-са	кг	0.207500			93.14	19.33
411-0001	Вода	м3	0.390100			11.09	4.33
101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки а	кг	0.001328			11.74	0.02
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				2629	27733
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				1623	17122
45 103-3025-33 (= 35)	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м	74.617000	17.27	1289	37.55	2802
47 300-1224 (= 35)	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты V = 0.14*83	кг	11.620000	7.87	91	45.79	532
48 ТЕР15-01019-1 (= 32)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.769000	3430.22	12929	33504.91	126280
1	Затраты труда	чел.-ч.	1136.896236			97.41	110745.06
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.661047			106.20	494.98
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.270991			378.42	102.55
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.390056			153.95	675.85
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	5.653500			2513.79	14211.71
101-0631	Опилки древесные	м3	0.376900			84.29	31.77
101-1757	Ветошь	кг	1.884500			24.83	46.79
411-0001	Вода	м3	1.752585			11.09	19.44
101-1305	Поргланцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.150760			2963.56	446.79
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				9974	105678
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				4935	52283
49 101-0258- (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	376.900000	63.19	23816	450.00	169605
50 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.866200	10810.66	9364	74038.33	64132

		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	137.265796		92.84	12743.76	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.662051		95.72	350.52	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.348767		448.56	156.44	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.448414		378.42	169.69	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.864870		153.95	441.05	
101-0287		Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	88.352400		570.00	50360.87	
	101-0631	Опилки древесные	м3	2.650572		84.29	223.42	
411-0001		Вода	м3	3.334870		11.09	36.98	
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ		1380		14535	
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ		796		8381	
51	402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.126060	438.74	494	2744.33	3090
52	ТЕР17-01001-21 (= 35)	Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	794.12	79	7200.00	720
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.435072		101.97	656.18	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.104974		94.50	9.92	
021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.056082		521.38	29.24	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.021570		153.95	3.32	
400001		Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027322		448.56	12.26	
101-1355		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200		5627.43	1.13	
101-1669		Очес льняной	кг	0.060000		119.49	7.17	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000140		36100.84	5.05	
101-0628		Олифа комбинированная к-3	т	0.000070		35220.34	2.47	
300-0038		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.000010		55316.94	0.55	
	101-0311	Каболка	т	0.000070		44139.86	3.09	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			72	766	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			45	473	
53	300-1533 (= 35)	Кабина душевая 800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	комплект	1.000000	7835.26	7835	20074.98	20075
54	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 штг	2.300000	106.19	244	978.70	2251
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.300300		101.97	2171.99	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.330740		3.82	1.26	
101-9680		Шурупы строительные	т	0.000230		44620.00	10.26	
101-1669		Очес льняной	кг	0.299000		119.49	35.73	
101-0388		Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000598		36100.84	21.59	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000299		35220.34	10.53	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			236	2498	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			146	1542	
55	300-0631 (= 35)	Смесители	комплект	23.000000	233.13	5362	1350.00	31050
56	ТЕР46-03017-7 (= 79)	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	1 м3	4.400000	408.09	1796	3746.14	16483
	1	Затраты труда	чел.-ч.	146.132800		86.60	12655.10	
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.860200		0.00		
030401		Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	1.872200		4.58	8.57	
400001		Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.860200		448.56	385.85	

402-0012	грузоподъемностью до 5 т Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 Накладные расходы - 0.9900 Сметная прибыль - 0.5950	м3 РУБ РУБ	1.056000		3252.20	3434.32		
					1180		12528	
					709		7530	
57 404-0005 (= 79)	Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1.800000	1105.54	1990	4908.28	8835	
58 ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	0.300000	106.19	32	976.67	293	
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.778300			101.97	283.30	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.043140			3.82	0.16	
101-9680	Шурупы строительные	т	0.000030			44620.00	1.34	
101-1669	Очес льняной	кг	0.039000			119.49	4.66	
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000078			36100.84	2.82	
101-0628	Олифа комбинированная к-3 Накладные расходы - 1.1500 Сметная прибыль - 0.7100	т РУБ РУБ	0.000039			35220.34	1.37	
						31	325	
						19	201	
59 300-0625 (= 35)	Смесители для душевых установок	комплект	3.000000	142.97	429	2820.00	8460	
60 ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (короба) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.700000	9169.59	6419	39912.86	27939	
1	Затраты труда	чел.-ч.	142.999101			99.69	14255.58	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.006600			48.99	49.31	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.543564			448.56	243.82	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.463036			153.95	71.28	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.247852			3.82	16.23	
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.560000			101.79	57.00	
411-0002	Вода водопроводная	м3	0.012250			11.09	0.14	
101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Диктунгсбанд"	м	164.500000			2.66	437.57	
101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	6.125000			59.48	364.32	
101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	10.500000			3.61	37.91	
101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200x2500x12,5 мм кНаUF	м2	73.500000			74.82	5499.27	
101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	53.025000			1.52	80.60	
101-1033-33	Футенфолер	кг	18.970000			15.58	295.55	
101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	0.903700			105.67	95.49	
201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	51.450000			30.10	1548.65	
201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	м РУБ РУБ	154.000000			32.05	4935.70	
						1283	13590	
						635	6723	
61 ТЕР10-04010-4 (= 19)	Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.120000	11482.78	1378	69500.00	8340	
1	Затраты труда	чел.-ч.	53.991101			96.27	5197.72	
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.446930			54.57	24.39	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.179462			521.38	93.57	
400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.267468			448.56	119.98	

330206	грузоподъемностью до 5 т							
101-0603	Дреши электрические	маш.-ч	1.156152		3.82	4.42		
	Мастика герметизирующая	т	0.004440		55974.63	248.53		
101-0848	нетвердеющая "бутэпрол-2м"							
	Резинотехнические изделия	кг	1.200000		53.66	64.39		
101-1735	пластина губчатая из резины аф-1							
	Винты самонарезающие см1-35	т	0.001068		58609.62	62.60		
101-1736	Профили холодногнутые из	т	0.004440		67199.66	298.37		
	оцинкованной стали толщиной							
	0.5-0.55 мм, сумма размеров							
	равная ширине исходной							
	заготовки 101-150 мм							
101-1737	Профили холодногнутые из	т	0.012120		67850.60	822.35		
	оцинкованной стали толщиной							
	0.5-0.55 мм, сумма размеров							
	равная ширине исходной							
	заготовки 151-200 мм							
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой	т	0.000144		48427.77	6.97		
	(в обоймах) 3x58.5 мм							
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.480000		20.43	9.81		
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.152400		102.69	15.65		
101-0219	Гипс	т	0.000900		4038.26	3.63		
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная	кг	1.200000		27.99	33.59		
	непластифицированная марки д50н							
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.120000		8.67	1.04		
101-1680	Патроны	шт.	0.016800		1417.79	23.82		
101-0608	Мастика клеящая "гумилакс"	т	0.006000		21623.52	129.74		
104-0004	Плиты теплоизоляционные из	м3	0.618000		1946.91	1203.19		
	минеральной ваты на							
	синтетическом связующем м-125							
	(гост 9573-82)							
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ			522	5535		
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			266	2820		
62	101-0741	Листы гипсокартонные для	м2	50.400000	34.78	1753	73.71	3715
	(= 19)	перегородок толщиной 12 мм						
63	ТЕР15-01045-1	Облицовка керамогранитными	100 м2	0.186000	85681.91	15937	111069.89	20659
	(= 32)	плитками						
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438						
		Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	94.863069		101.97	9673.19	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	10.479396		100.82	1056.54	
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.096288		448.56	43.19	
		грузоподъемностью до 5 т						
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.246071		378.42	93.12	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.962885		153.95	148.24	
	110601	Растворомешалки для	маш.-ч	0.192577		14.67	2.83	
		приготовления водоцементных и						
		других растворов 350 л						
	331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	9.174152		179.40	1645.84	
	411-0001	Вода	м3	0.093000		11.09	1.03	
	101-3162-33	Затирка "ГЛИМС ФУТА" для	т	0.003720		29440.91	109.52	
		декоративной расшивки швов						
		наружных и внутренних помещений						
		(черная)						
	101-1823	Грунтовки масляные, готовые к	т	0.002790		47885.57	133.60	
		применению						
	101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	18.972000		381.54	7238.58	
	101-3039-33	Клей экспресс "OSCAR PREMIUM"	кг	5.314020		295.54	1570.51	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			969	10194	
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			479	5043	
64	ТЕР15-01019-1	Гладкая облицовка стен,	100 м2	0.300000	3430.22	1029	33506.67	10052
	(= 32)	столбов, пилястр и откосов (без						
		карнизных, плинтусных и угловых						
		плиток) без установки плиток						
		туалетного гарнитура на						
		цементном растворе: по кирпичу						
		и бетону						
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438						
		Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	90.493200		97.41	8814.94	
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.371004		106.17	39.39	
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.021570		378.42	8.16	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.349434		153.95	53.80	
	402-0078	Раствор готовый отделочный	м3	0.450000		2513.79	1131.21	
		тяжелый, цементный 1:3						
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.030000		84.29	2.53	

101-1757	Ветошь	кг	0.150000		24.83	3.72	
411-0001	Вода	м3	0.139500		11.09	1.55	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.012000		2963.56	35.56	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			794	8411	
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			393	4161	
65 101-0258 (= 32)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	кв.м	30.000000	63.19	1896	450.00	13500
66 ТЕР17-01001-01 (= 35)	Установка ванн купальных прямых: чугунных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.100000	626.13	63	5300.00	530
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.258737			101.97	434.26
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.222890			58.46	13.03
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.031636			521.38	16.49
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.081966			153.95	12.62
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.109288			448.56	49.02
101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000200			5627.43	1.13
101-1669	Очес льняной	кг	0.060000			119.49	7.17
101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000130			36100.84	4.69
101-0628	Слифа комбинированная к-3	т	0.000060			35220.34	2.11
101-0311	Каболка	т	0.000070			44139.86	3.09
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				49	514
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				31	317
67 300-0054 (= 35)	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнивателем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка вчм1-1700, размер 1700x750x607 мм	компл.	1.000000	2146.40	2146	6010.02	6010
68 ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.683710	1929.93	1320	19964.60	13650
1	Затраты труда	чел.-ч.	148.242686			85.76	12713.29
1.1	Средний разряд работы 2.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.085703			106.50	648.13
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	6.085703			153.95	936.89
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ				1267	13227
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				762	7950
69 ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	4386.73	2999	22525.63	15401
1	Затраты труда	чел.-ч.	92.571476			99.69	9228.45
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.557777			48.86	320.41
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.549262			448.56	1592.06
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.008515			153.95	463.16
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	11.473652			5.13	58.86
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.442635			4.79	35.65
102-0291	Клинья деревянные	шт	7.124258			1.33	9.48
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью	шт.	18.405473			142.99	2631.80

101-2210-33	0.75 л Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм Накладные расходы - 1.0600 Сметная прибыль - 0.5400	10 шт. РУБ РУБ	28.483359			48.50	1381.44	10121 5156
70 203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки из ПВХ	м2	68.371000	2461.88	168321	3036.69	207622	
71 ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	5952.12	4070	13878.69	9489	
1	Затраты труда	чел.-ч.	9.986214			97.41	972.76	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.275289			49.44	13.61	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.147476			448.56	66.15	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.127813			153.95	19.68	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.051997			4.79	5.04	
102-0291	Клинья деревянные	шт	4.785970			1.33	6.37	
101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	50.594540			144.88	7330.14	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.652795			142.99	379.32	
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000684			66064.03	45.19	
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный Накладные расходы - 1.0600 Сметная прибыль - 0.5400	л РУБ РУБ	2.529727			262.43	663.88	1046 533
72 ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.683710	23669.75	16183	58596.48	40063	
1	Затраты труда	чел.-ч.	21.302113			97.41	2075.04	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.294952			49.70	14.66	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.157308			448.56	70.56	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.137644			153.95	21.19	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.828705			3.82	6.99	
330208	Шуруповерты	маш.-ч	1.396108			4.79	6.69	
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	50.594540			729.96	36931.99	
102-0291	Клинья деревянные	шт	4.785970			1.33	6.37	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	5.312427			142.99	759.62	
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.001367			66064.03	90.31	
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный Накладные расходы - 1.0600 Сметная прибыль - 0.5400	л РУБ РУБ	0.362366			262.43	95.10	2215 1129
73 ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.418300	2079.27	2949	21800.75	30920	
1	Затраты труда	чел.-ч.	312.366123			97.41	30427.58	
1.1	Средний разряд работы 3.6							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.182919			14.69	17.38	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.163161			153.95	25.12	
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.530274			3.83	2.03	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.019758			448.56	457.42	
101-1757	Ветошь Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	кг РУБ РУБ	0.283660			24.83	7.04	28923 14309

74	101-4026-33 (= 32)	Панели сэндвич	м2	148.920000	170.92	25453	314.97	46905
75	101-1921 (= 32)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	15.000000	71.93	1079	161.23	2418
76	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.755000	1143.55	863	11618.54	8772
	1	Затраты труда	чел.-ч.	90.219858			85.76	7737.26
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.720255			106.50	715.71
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	6.720255			153.95	1034.58
		Накладные расходы - 0.9900					812	8368
		Сметная прибыль - 0.5950					488	5030
77	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.755000	5423.89	4095	22908.61	17296
	1	Затраты труда	чел.-ч.	83.325318			99.69	8306.70
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	7.241552			48.86	353.82
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.919341			448.56	1758.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.322211			153.95	511.45
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	15.199660			5.13	77.97
	330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	9.868922			4.79	47.27
	102-0291	Клинья деревянные	шт	9.437500			1.33	12.55
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	33.220000			142.99	4750.13
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	37.750000			48.50	1830.88
		Накладные расходы - 1.0600					878	9181
		Сметная прибыль - 0.5400					447	4677
78	203-7184-33 (= 19)	Блоки балконные дверные из ПВХ	м2	75.500000	1778.00	134239	3082.49	232728
79	ТЕР10-01039-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.054000	4574.00	247	30222.22	1632
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.449972			97.41	725.70
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.035878			115.62	119.77
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.752448			502.03	377.75
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.154527			448.56	69.31
	121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.138997			96.72	13.44
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.128902			521.38	67.21
	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.004320			3595.74	15.53
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	4.806000			15.55	74.73
	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.005670			2786.14	15.80
	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.001274			7597.28	9.68
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000223			43771.19	9.76
	101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм т	т	0.000113			43771.19	4.95
	101-9185	Брши металлические	кг	2.025000			46.64	94.45

101-0219	Гипс	т	0.000864			4038.26	3.49
101-1705	Память пропитанная	кг	5.832000			25.57	149.12
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				85	897
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				43	457
80 203-0199 (= 19)	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим дг 21-9, пл.1.80 м2	кв.м	5.400000	216.27	1168	1379.24	7448
81 101-0887 (= 19)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	компл.	3.000000	93.54	281	680.00	2040
82 ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 решетк	40.000000	30.86	1234	213.68	8547
1	Затраты труда	чел.-ч.	77.263200			95.13	7350.05
1.1	Средний разряд работы 3.4						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.575200			0.00	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.575200			448.56	258.01
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.902400			32.06	221.29
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.530400			3.82	59.33
101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций крупный и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.017200			25853.01	444.67
402-9050	Раствор цементный	м3	0.012000			3252.20	39.03
101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.004400			39508.47	173.84
	Накладные расходы - 1.1500	РУБ				797	8453
	Сметная прибыль - 0.7100	РУБ				492	5219
83 300-9390-001 (= 37)	Решетки радиаторные	шт	40.000000	125.00	5000	650.00	26000
84 ТЕР11-01004-01 (= 20)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.450000	2721.64	1225	14140.00	6363
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.500000			119.17	3277.18
1.1	Средний разряд работы 5.1						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.630000			42.67	26.88
361101	Термос 100 л	маш.-ч	3.882600			6.21	24.11
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.381789			448.56	171.26
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	5.209155			96.72	503.83
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.252369			153.95	38.85
101-0009	Асбест хризотилитовый марки к-6-30	т	0.006300			8507.50	53.60
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки бн-90/10	т	0.130050			8777.92	1141.57
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки бн-70/30	т	0.025650			7398.39	189.77
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка а	т	0.103950			3935.59	409.10
101-1757	Ветошь	кг	0.225000			24.83	5.59
101-1745	Бензин растворитель	т	0.042750			12821.54	548.12
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				347	3667
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				200	2115
85 101-3970-33 (= 20)	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	52.200000	24.16	1261	69.92	3650
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	3785822	1047578	73569	10662	
						30119	292
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	107776	62891	26009		
накладные расходы		РУБ	75803				
сметная прибыль		РУБ	51865				
нормативная трудоемкость в т.ч. сметная зарплата		чел.-ч		79793			747
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ	235444				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	3475428	942775	38359		

накладные расходы	РУБ	906688			
сметная прибыль	РУБ	480596			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				9774
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		953724		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	4862712			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	5036	501	25	
накладные расходы	РУБ	406			
сметная прибыль	РУБ	361			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				5
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		501		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	5803			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	197582	41411	9176	
накладные расходы	РУБ	48473			
сметная прибыль	РУБ	30112			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				428
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		43679		
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	276167			
Прямые затраты СМР	РУБ		1181419		3785822
индекс к прямым затратам				3.2045	
в т.ч.					
- основная з/п	РУБ		98760		1047578
индекс к основной зарплате				10.6073	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ		16887		73569
индекс к эксплуатации машин				4.3565	
-з/п машинистов	РУБ		2981		30119
индекс к зарплате машинистов				10.1037	
- материалы	РУБ		1065771		2664675
индекс к материалам				2.5002	
Накладные расходы	РУБ		97398	10.5892	1031370
Сметная прибыль	РУБ		53166	10.5882	562934
Всего :	РУБ		1331983	4.0392	5380126
ВСЕГО:					5380126
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]		-0.0600			-61882
ИТОГО:					5318244
Эмные удорожания [6_5_15]		0.0141			74988
ИТОГО:					5393232
средства на проведение подрядных торгов [7_6_15]		0.0050			26966
ИТОГО:					5420198
непредвиденные расходы 1% [8_7_15]		0.0100			54203
ИТОГО:					5474401
НДС к СМР [12_11_15]		0.1800			985393
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					6459794

К ОПЛАТЕ :шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто четыре РУБ

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.

Капитальный ремонт помещений МУЗ "Городская больница №4"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная ресурсная смета)

на *Электрика, палатная сигнализация, пожарная сигнализация (6 этажа)*

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в

Сметная стоимость 1183.313 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 241.951 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Электрика</i>								
1	ТЕРМ8-03591-9 (= 85)	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350 V = 0.41+0.39	100 шт.	0.800000	1200.78	961	5731.25	4585
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.148000			105.02	4321.36
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.086400			67.94	5.87
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.043200			598.46	25.85
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.043200			568.31	24.55
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.336000			188.85	63.45
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.200000			49.54	59.45
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	81.600000			0.94	76.70
	101-0219	Гипс	т	0.002520			4038.26	10.18
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.20
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				388	4111
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				265	2813
2	#549-3072-1 (= 0)	Розетка 4-х местные	шт	41.000000			110.00	4510
3	549-3072-33 (= 0)	Розетка штепсельная одноместная	шт.	39.000000	35.73	1393	72.03	2809
4	ТЕРМ8-03591-9 (= 85)	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.160000	1200.78	192	5731.25	917
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.229600			105.02	864.27
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.017280			67.71	1.17
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.008640			598.46	5.17

400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.008640			568.31	4.91	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.067200			188.85	12.69	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.240000			49.54	11.89	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	16.320000			0.94	15.34	
101-0219	Гипс	т	0.000504			4038.26	2.04	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.84	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				78	822	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				53	562	
5 549-3072-33 (= 0)	Розетка штепсельная скрытой установки	шт.	16.000000	35.73		572	72.03	1152
6 ТЕРМ8-03591-2 (= 85)	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.410000	1067.65		438	4739.02	1943
1	Затраты труда	чел.-ч.	17.822700			105.02	1871.74	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.044280			67.98	3.01	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.022140			598.46	13.25	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.022140			568.31	12.58	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	41.820000			0.94	39.31	
101-0219	Гипс	т	0.001292			4038.26	5.22	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.89	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				168	1781	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				115	1219	
7 549-3169-33 (= 0)	Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 нештун SIemeNS	шт	41.000000	35.73		1465	53.05	2175
8 ТЕРМ8-03591-5 (= 85)	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.080000	1075.68		86	4825.00	386
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.542400			105.02	372.02	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.008640			68.29	0.59	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.004320			598.46	2.59	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.004320			568.31	2.46	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	8.160000			0.94	7.67	
101-0219	Гипс	т	0.000252			4038.26	1.02	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.17	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				33	354	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				23	242	
9 549-3174-33 (= 0)	Выключатель двухклавишный скрытой установки с5-10-004 с подсветкой	шт	8.000000	35.73		286	53.05	424
10 ТЕРМ8-02370-1 (= 85)	Щиток наружный 54 местн. Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	2.000000	62.43		125	398.00	796
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.916000			111.11	324.00	
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.702000			67.95	47.70	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.351000			598.46	210.06	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.351000			568.31	199.48	
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм	т	0.001200			22740.20	27.29	

544-0089	толщиной 4-5 мм Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.020000		188.85	3.78	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.600000		49.54	29.72	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000			1.22	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			33	353	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			23	242	
11 514-3003-33 (= 0)	Щиток 54местного и 36местного	шт.	2.000000	3751.41	7503	8711.26	17423
12 #514-3003 (= 0)	Щит 36 местный	шт	2.000000			5800.00	11600
13 ТЕРм8-03526-1 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до:25 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	64.000000	106.86	6839	308.05	19715
1	Затраты труда	чел.-ч.	134.784000			100.83	13590.27
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.345600			67.94	23.48
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.172800			598.46	103.41
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.172800			568.31	98.20
330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.456000			3.82	13.20
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч				2.90	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.232000			32.06	360.10
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	1.280000			238.17	304.86
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.768000			188.85	145.04
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.064000			94.46	6.05
500-9619	Нитки швейные	кг	0.064000			14.62	0.94
101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.384000			6.34	2.43
542-9033	Вазелин технический	кг	0.384000			8.00	3.07
101-9852	Краска	кг	2.304000			53.07	122.27
500-9062	Наконечники кабельные	шт	390.400000			0.82	320.13
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	3.136000			49.54	155.36
201-9408	Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т	т	0.064000			36633.07	2344.52
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	4.480000			39.51	177.00
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.896000			81.88	73.36
500-9081	Перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	64.000000			0.41	26.24
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	78.080000			20.34	1588.15
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	78.080000			2.20	171.78
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				108.82
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1220		12932
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			835		8848
14 #545-000- (= 0)	Выключатели автоматические 16А	шт.	62.000000	357.28	22151	95.00	5890
15 #545-0003 (= 0)	выключатель автоматический 25А	шт	2.000000			185.00	370
16 ТЕРм8-03526-2 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 100 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	2.000000	132.60	265	477.00	954
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.264000			100.83	631.60
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.027000			67.78	1.83
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0.013500			598.46	8.08

	технологического оборудования							
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.013500		568.31		7.67	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.108000		3.82		0.41	
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0.540000		2.90		1.57	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.351000		32.06		11.25	
500-9500	Вирки маркировочные	100 шт	0.040000		238.17		9.53	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.072000		188.85		13.60	
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.008000		94.46		0.76	
500-9619	Нитки швейные	кг	0.004000		14.62		0.06	
101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.028000		6.34		0.18	
542-9033	Вазелин технический	кг	0.018000		8.00		0.14	
101-9852	Краска	кг	0.094000		53.07		4.99	
500-9062	Наконечники кабельные	шт	12.200000		0.82		10.00	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.760000		49.54		37.65	
201-9408	Конструкции индивидуальные решетчатые стальные сварные массой до 0,1 т	т	0.004000		36633.07		146.53	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.140000		39.51		5.53	
101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.028000		81.88		2.29	
500-9081	Перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	2.000000		0.41		0.82	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	2.440000		20.34		49.63	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	2.440000		2.20		5.37	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				5.74	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			57		602	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			39		412	
17 #545-0004 (= 0)	выключатель автоматиче 40А	шт	2.000000		1450.00		2900	
18 ТЕРМ8-02471-1 (= 85)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	10 шт.	0.800000	862.56	690	4253.75	3403	
1	Затраты труда	чел.-ч.	11.556000		99.69		1152.02	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.410400		67.93		27.88	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.205200		598.46		122.80	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.205200		568.31		116.62	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.890000		32.06		60.59	
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	0.092800		19943.00		1850.71	
101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.520000		39.51		20.55	
101-1786	Лак битумный бт-123	т	0.001600		25854.24		41.37	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				38.25	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			105		1121	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			72		767	
19 ТЕРМ8-01052-1 (= 85)	Изолятор опорный напряжением до 10 кв, количество точек крепления: 1 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	4.000000	8.97	36	76.25	305	
1	Затраты труда	чел.-ч.	2.484000		101.97		253.29	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.054000		114.63		6.19	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.027000		598.46		16.16	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.027000		568.31		15.34	
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кн (т)	маш.-ч	0.021600		230.64		4.98	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.320000		49.54		15.85	

100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.32
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			24		246
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			16		168
20 #545-0006 (= 0)	Изоляторы	шт	4.000000			365.00	1460
21 ТЕР46-03003-1 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100отвер	0.840000	75.44	63	639.29	537
1	Затраты труда	чел.-ч.	5.303340			90.56	480.27
1.1	Средний разряд работы 2.2						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	4.772040			11.92	56.88
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			45		475
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			27		286
22 ТЕР46-03003-2 (= 79)	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен Козп = 46.000 Кмаш = 46.000 Кзгм = 46.000 Кмат = 46.000 Кт1 = 46.000 Кт2 = 46.000	100отвер	0.840000	2902.14	2438	24600.00	20664
1	Затраты труда	чел.-ч.	204.019200			90.56	18475.98
1.1	Средний разряд работы 2.2						
331453-33	Перфоратор BOSCH	маш.-ч	183.540000			11.92	2187.80
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			1723		18291
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			1035		10993
23 ТЕРм8-03574-2 (= 85)	Кабели или провода сечением, мм ² , до:16 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 жил	0.080000	1098.94	88	5250.00	420
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.747600			105.02	393.57
1.1	Средний разряд работы 4.2						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.002160			69.44	0.15
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.001080			598.46	0.65
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.001080			568.31	0.61
350451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	1.317600			2.90	3.82
500-9062	Наконечники кабельные	шт	8.160000			0.82	6.69
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.032000			188.85	6.04
101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004000			94.46	0.38
500-9619	Нитки швейные	кг	0.001600			14.62	0.02
101-0501	Лаки канифольные кф-965	т	0.000016			12484.37	0.20
542-9033	Вазелин технический	кг	0.008000			8.00	0.06
500-9623	Лента к226	100 м	0.008000			229.59	1.84
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.008000			18.91	0.15
500-9502	Бирки-оконцеватели	100 шт	0.081600			5.80	0.47
101-1977	Волты строительные с гайками и шайбами	кг	0.099200			49.54	4.91
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.42
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			35		374
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			24		256
24 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	30.900000	481.74	14886	911.88	28177
1	Затраты труда	чел.-ч.	234.021150			99.69	23329.57
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.834300			67.95	56.69
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.417150			598.46	249.65

	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.417150			568.31	237.07	
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.013287			363.60	4.83	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	376.980000			0.94	354.36	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэлп, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	4.944000			188.85	933.67	
500-9041	Схемы ответвительные	100 шт	9.579000			115.56	1106.95	
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	1.545000			844.27	1304.40	
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	24.720000			21.14	522.58	
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.061800			238.17	14.72	
101-9852	Краска	кг	0.618000			53.07	32.80	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				85.49	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			2096		22218	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1434		15202	
25	501-3206-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	1.670000	8048.79	13441	33144.31	55351
26	501-3205-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.420000	6116.14	8685	22931.63	32563
27	ТЕРМ8-02401-1 (= 85)	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 скобами Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кэлп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.200000	4455.69	891	14115.00	2823
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.932000			99.69	1388.88
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.804000			115.80	787.91
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.067500			598.46	40.40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.067500			568.31	38.36
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	6.669000			159.54	1063.97
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.666900			32.06	21.38
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.628100			5.13	8.35
	500-9031	Скобы	10 шт	3.300000			2.42	7.99
	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000130			35555.52	4.62
	101-9103	Дюбели распорные	100шт	0.500000			81.88	40.94
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	0.900000			20.34	18.31
	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	0.166000			170.41	28.29
	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.002200			22740.20	50.03
	101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 6 мм	т	0.001400			25547.81	35.77
	500-9816	Полосы монтажные	м	6.800000			3.71	25.23
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	0.900000			2.20	1.98
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.350000			39.51	13.83
	500-9623	Лента к226	100 м	0.006000			229.59	1.38
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.000408			18.91	0.01
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	4.880000			0.94	4.59
	500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.082000			238.17	19.53
	101-9852	Краска	кг	0.080000			53.07	4.25
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				5.14
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			199		2068
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			136		1415
28	501-3232-33 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ввг, с числом жил - 5 и	1000 м	0.010000	43333.29	433	195337.74	1953

сечением 10 мм²

29	501-3230 (= 0)	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм ²	1000 м	0.010000	18862.02	189	83163.02	832
30	ТЕРМ8-03593-1 (= 85)	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.390000	5650.36	2204	18851.28	7352
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.377300		105.02	2665.12	
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	22.428900		116.48	2612.45	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.042120		598.46	25.21	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.042120		568.31	23.94	
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	22.323600		159.54	3561.51	
	500-9109	Крюки	шт	39.780000		9.31	370.35	
	500-9129	Розетки потолочные	100 шт	0.397800		1131.78	450.22	
	101-0219	Гипс	т	0.001229		4038.26	4.96	
	500-9361	Зажимы лостровые	шт	39.780000		3.44	136.84	
	500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.397800		6.35	2.53	
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.120900		188.85	22.83	
	500-9826	Схемы соединительные	100 шт	0.397800		168.09	66.87	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			21.09	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			485	5013	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			332	3430	
31	#546-3054-33 (= 0)	Светильник с лампами накаливания 2-х рожковые	шт	39.000000	111.65	4354	485.00	18915
32	512-0002- (= 0)	Коробка распаяная 80*80*45	шт.	120.000000	7.08	850	55.00	6600
33	ТЕРМ8-02410-1 (= 85)	Труба гофрированная Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	30.900000	885.66	27367	2990.84	92417
	1	Затраты труда	чел.-ч.	696.640500		99.69	69448.09	
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.177300		67.94	623.55	
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	4.588650		598.46	2746.12	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4.588650		568.31	2607.78	
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	33.789150		5.13	173.34	
	530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	9.270000		58.54	542.67	
	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.064890		32128.05	2084.79	
	113-9042	Клей бмк-5к	кг	6.180000		117.25	724.61	
	500-9090	Профили монтажные	шт	15.450000		75.44	1165.55	
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	988.800000		0.94	929.47	
	500-9030	Заглушки	10 шт	30.900000		33.83	1045.35	
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	376.980000		20.34	7667.77	
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	376.980000		2.20	829.36	
	402-9050	Раствор цементный	м ³	0.648900		3252.20	2110.35	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			342.00	
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			6280	66568	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			4297	45547	
34	103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	3090.000000	9.16	28304	13.36	41282
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	393603	139562	14488	1412	
						4199	41	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	164193	120606	12243	
накладные расходы	РУБ	118563			
сметная прибыль	РУБ	81123			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				1244
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		124805		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	363879			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	229410	18956	2245	
накладные расходы	РУБ	18766			
сметная прибыль	РУБ	11279			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				209
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		18956		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	259455			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ	623334			

1 Палатная сигнализация

35	ТЕРМ10-08001-2 (= 78)	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	1.000000	543.79	544	5654.00	5654
	1	Затраты труда	чел.-ч.	52.650000			106.54	5609.33
	1.1	Средний разряд работы 4.3						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.216000			3.82	0.83
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.400000			47.28	18.91
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.100000			234.30	23.43
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.010000			54.55	0.55
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.86
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				424	4487
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				318	3365
36	#ПРАЙС-65 (= 0)	прибор Партнер-1М	шт	1.000000			43200.00	43200
37	ТЕРМ10-08001-13 (= 78)	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350 V = 39+13	шт.	52.000000	61.58	3202	600.71	31237
	1	Затраты труда	чел.-ч.	280.800000			108.06	30343.25
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	9.126000			3.82	34.86
	101-0219	Гипс	т	0.001040			4038.26	4.20
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	15.600000			47.28	737.57
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.416000			234.30	97.47
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.052000			54.55	2.84
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				16.84
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				2294	24274
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				1720	18206
38	#ПРАЙС-66 (= 0)	Кнопка вызова	шт	39.000000			304.50	11876
39	#ПРАЙС-67 (= 0)	Кнопка отмена вызова	шт	13.000000			48.00	624
40	ТЕРМ8-01081-1 (= 85)	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	13.000000	34.90	454	222.92	2898
	1	Затраты труда	чел.-ч.	19.831500			101.97	2022.22
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.404000			67.94	95.39
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.702000			598.46	420.12

	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.702000			568.31	398.95	
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.780000			49.54	38.64	
500-9807	Оконцеватели маркировочные	100 шт	0.260000			67.20	17.47	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.12	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				190	2011	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				130	1376	
41 #ПРАЙС-68 (= 0)	Лампа коридорная	шт	13.000000			315.00	4095	
42 ТЕРМ8-02410-1 (= 85)	Монтаж гофры Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	10.000000	885.66	8857	2990.90	29909	
1	Затраты труда	чел.-ч.	225.450000			99.69	22475.11	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.970000			67.95	201.80	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	1.485000			598.46	888.71	
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1.485000			568.31	843.94	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	10.935000			5.13	56.10	
530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	3.000000			58.54	175.62	
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.021000			32128.05	674.69	
113-9042	Клей бмк-5к	кг	2.000000			117.25	234.50	
500-9090	Профили монтажные	шт	5.000000			75.44	377.20	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	320.000000			0.94	300.80	
500-9030	Заглушки	10 шт	10.000000			33.83	338.30	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	122.000000			20.34	2481.48	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	122.000000			2.20	268.40	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.210000			3252.20	682.96	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				110.68	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				2032	21543	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				1390	14740	
43 103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	1000.000000	9.16	9160	13.36	13360	
44 ТЕРМ8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	10.000000	481.74	4817	911.90	9119	
1	Затраты труда	чел.-ч.	75.735000			99.69	7550.02	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000			67.96	18.35	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	маш.-ч	0.135000			598.46	80.79	
	10 т							
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.135000			568.31	76.72	
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.004300			363.60	1.56	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	122.000000			0.94	114.68	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэгли, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.600000			188.85	302.16	
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	3.100000			115.56	358.24	
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.500000			844.27	422.14	
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	8.000000			21.14	169.12	
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.020000			238.17	4.76	
101-9852	Краска	кг	0.200000			53.07	10.61	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				27.67	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				678	7190	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				464	4919	
45 506-4105-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х2х0,5	1000 м	0.500000	9272.18	4636	42652.03	21326	
46 506-4119-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 4х0,5	1000 м	0.400000	3413.81	1366	15703.53	6281	

47	506-4126-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 10х0,5	1000 м	0.100000	6473.27	647	29777.04	2978
48	#ПРАЙС-69 (= 0)	коробка КРПТ	шт	4.000000			25.00	100
49	#ПРАЙС-70 (= 0)	коробка УК-2П	шт	15.000000			52.00	780
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	183437	67999	2802	656	
						315	4	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	78817	67999	2802		
накладные расходы			РУБ	59505				
сметная прибыль			РУБ	42606				
нормативная трудоемкость			чел.-ч				660	
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		68314			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	180928				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	104620				
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	104620				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ	285548				

2 Пожарная сигнализация

50	ТЕРМ8-03593-10 (= 85)	демонтаж табло "Выход" Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	100 шт.	0.040000	582.52	23	5025.00	201
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590840			105.02	167.07
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.036288			68.07	2.47
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.018144			598.46	10.86
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.018144			568.31	10.31
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.414720			32.06	13.30
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				15	161
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				10	110
51	ТЕРМ10-08002-2 (= 78)	Демонтаж извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	шт.	72.000000	9.03	650	82.85	5965
	1	Затраты труда	чел.-ч.	58.320000			101.97	5946.89
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.665600			3.82	17.82
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				449	4758
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				337	3568
52	ТЕРМ8-03593-10 (= 85)	монтаж табло "Выход" Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзпм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	100 шт.	0.040000	582.52	23	5025.00	201
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.590840			105.02	167.07
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.036288			68.07	2.47
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.018144			598.46	10.86
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.018144			568.31	10.31
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.414720			32.06	13.30
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				15	161
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				10	110
53	ТЕРМ10-08002-2	Извещатели пс автоматические:	шт.	72.000000	32.54	2343	289.46	20841

(= 78)	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350							
1	Затраты труда	чел.-ч.	194.400000			101.97	19822.97	
1.1	Средний разряд работы 4.0							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	15.552000			3.82	59.41	
522-0076	Припои оловянно-свинцовые	кг	0.360000			234.30	84.35	
101-0219	Бессурьмянистые марки пос40							
101-2206	Гипс	т	0.000720			4038.26	2.91	
101-1963	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	18.000000			47.28	851.04	
100-9902	Канифоль сосновая	кг	0.036000			54.55	1.96	
	Прочие материалы	%	2.000				18.81	
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			1496		15858	
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			1122		11894	
54 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Затягивание провод в трубу первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.800000	481.74	385	912.50	730	
1	Затраты труда	чел.-ч.	6.058800			99.69	604.00	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.021600			68.06	1.47	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.010800			598.46	6.46	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.010800			568.31	6.14	
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.000344			363.60	0.13	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	9.760000			0.94	9.17	
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.128000			188.85	24.17	
500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	0.248000			115.56	28.66	
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.040000			844.27	33.77	
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	0.640000			21.14	13.53	
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.001600			238.17	0.38	
101-9852	Краска	кг	0.016000			53.07	0.85	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				2.21	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			54		575	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			37		393	
55 506-4105-33 (= 0)	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2x2x0,5	1000 м	0.080000	9272.18	742	42652.03	3412	
56 ТЕРм8-02410-1 (= 85)	Монтаж гофры Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгп = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 м	0.800000	885.66	709	2991.25	2393	
1	Затраты труда	чел.-ч.	18.036000			99.69	1798.01	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.237600			67.93	16.14	
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.118800			598.46	71.10	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.118800			568.31	67.52	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.874800			5.13	4.49	
530-9001	Трубы полиэтиленовые	м	0.240000			58.54	14.05	
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.001680			32128.05	53.98	
113-9042	Клей бмк-5к	кг	0.160000			117.25	18.76	
500-9090	Профили монтажные	шт	0.400000			75.44	30.18	
500-9061	Втулки изолирующие	шт	25.600000			0.94	24.06	
500-9030	Заглушки	10 шт	0.800000			33.83	27.06	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	9.760000			20.34	198.52	
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	9.760000			2.20	21.47	
402-9050	Раствор цементный	м3	0.016800			3252.20	54.64	
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				8.85	
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			162		1723	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			111		1179	

57	103-1462-33 (= 0)	Гофра диаметром 25 мм	м	80.000000	9.16	733	13.36	1069
58	ТЕРМ10-08002-1 (= 78)	Демонтаж извещатели речевые Козп = 0.405 Кмаш = 0.405 Кзгм = 0.405 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.405 Кт2 = 0.405	шт.	6.000000	4.37	26	41.50	249
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.430000			101.97	247.79
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.145800			3.82	0.56
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				18	198
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				14	149
59	ТЕРМ10-08002-1 (= 78)	Извещатели речевые Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	шт.	8.000000	15.65	125	143.75	1150
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.800000			101.97	1101.28
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.648000			3.82	2.48
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.016000			234.30	3.75
	101-0219	Гипс	т	0.000080			4038.26	0.32
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.800000			47.28	37.82
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.040000			93.14	3.73
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001600			54.55	0.09
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.91
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				83	881
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				62	661
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	36211	29855	304	293	
						21	0	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	31730	29855	304		
накладные расходы			РУБ	24315				
сметная прибыль			РУБ	18064				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					293
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		29876			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	74109				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	4481				
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	4481				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ	78590				
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	613251	237416	17594	2361	
						4535	45	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	274740	218460	15349		
накладные расходы			РУБ	202383				
сметная прибыль			РУБ	141793				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					2197
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		222995			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	618916				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	338511	18956	2245		
накладные расходы			РУБ	18766				
сметная прибыль			РУБ	11279				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					209
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		18956			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	368556				
Прямые затраты СМР			РУБ			186637		613251
индекс к прямым затратам							3.2858	
в т.ч.								
- основная з/п			РУБ		22396			237416
индекс к основной зарплате							10.6008	
- эксплуатация машин и механизмов			РУБ		4441			17594
индекс к эксплуатации машин							3.9617	
-з/п машинистов			РУБ		452			4535
индекс к зарплате машинистов							10.0332	
- материалы			РУБ		159804			358241
индекс к материалам							2.2418	
Накладные расходы			РУБ		20879	10.5919		221149
Сметная прибыль			РУБ		14451	10.5925		153072
Всего :			РУБ		221967	4.4487		987472

ВСЕГО:		987472
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]	-0.0600	-13269
ИТОГО:		974203
Эмние удорожания [6_5_15]	0.0141	13736
ИТОГО:		987939
средства на проведение подрядных торгов [7_6_15]	0.0050	4939
ИТОГО:		992878
непредвиденные расходы 1% [8_7_15]	0.0100	9929
ИТОГО:		1002807
НДС к СМР [12_11_15]	0.1800	180506
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		1183313

К ОПЛАТЕ :один миллион сто восемьдесят три тысячи триста тринадцать RUB

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.

На бланке
организации

Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Описание документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____ ,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

_____ ,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____ ,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____ ,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____ (место выдачи доверенности)

_____ (полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « _____ » _____ г.

представлять интересы _____

_____ (наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____ (указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится « _____ » _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «__» _____ 2010 г. в __: __ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

"_" _____ 2010г.

МУЗ «Городская больница № 4», , в лице главного врача **Повха Михаила Евгеньевича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и _____

_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона, (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе/ протокол открытого аукциона № от _____.2010г. – Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту помещений 5-го и 6-го этажей МУЗ «ГБ №4» в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1. Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензий, инструкций (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполнения работ составляет не менее 3 лет. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи- приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (ПРОПИСЬЮ) **руб. 00 копеек** и является **твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 2), который является

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта

3.3. Расчет по Контракту производится по мере поступления бюджетного финансирования, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в соответствии с требованиями ГБ РФ, БК РФ и иными нормативно- правовыми актами в пределах стоимости работ по каждому объекту, окончательный расчет производится в течении 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на основании их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик в праве привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных работ уведомляет Заказчика, о необходимости проведения приемки. Заказчик направляет своего представителя для приемки выполненных работ подлежащих закрытию. В случае неявки представителя для приемки выполненных работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть выполненных работ не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить конструкцию за свой счет.

5.5. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, при наличии у подрядной организации свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

5.6. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.7. Заказчик обязан с участием подрядчика провести приемку выполненных работ в течении 7 рабочих дней и подписать акт сдачи- приемки, а при обнаружении отступлений не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.8. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении **3(трех)** лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой - либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указать способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения муниципального контракта до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 4»

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

М.Е. Повх

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская больница № 4»

ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона от __.2010 г. № _____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены на выполнение работ по ремонту помещений 5-го и 6- го этажей МУЗ «ГБ №4»

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач М.Е. Повх

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)
1	Выполнение работ по ремонту помещений 5-го и 6- го этажей МУЗ «Городская больница №4».	С момента заключения муниципального контракта до 30.09.2010 года

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

М.Е. Повх
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не

отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более

низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.