

Стройка: Ремонт аварийного чердачного перекрытия (участок №6) МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

Объект: Ремонт аварийного чердачного перекрытия (участок №6) МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02**

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт аварийного чердачного перекрытия (участок №6) МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира, д.55

Основание: проект А-С9/7/08-П-1-АС, ООО "А-Студия", г. Владимир

Сметная стоимость: **245.940** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.551** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **51.836** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

| № поз.   | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость в базисных ценах |          | Сметная стоимость в текущих ценах |           | Индекс   |
|--|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|
|  |                                    |   |                   | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения               | общая    | на единицу измерения              | общая     |          |
| 1  | 2                                  | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                                  | 8        | 9                                 | 10        | 11       |
| <b>Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b> |                                    |   |                   |                      |                     |                                    |          |                                   |           |          |
| 1.   | E46-04-007-3                       | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок    | 100 м2            |                      | 0.549               | 1 240.41                           | 680.99   | 12 776.70                         | 7 014.41  | 10.3     |
| 1. 1.  | з000-1002-2                        | Рабочие-строители (средний разряд 2.2)                          | чел.ч             | 140.185              | 76.961565           | 7.93                               | 610.31   | 84.17                             | 6 477.85  | 10.614   |
| 1. 2.  | З1000-0001                         | Затраты труда машинистов  | чел.ч             | 6.3135               | 3.4661115           |                                    |          | 106.50                            | 369.14    |          |
| 1. 3.  | х03-0302                           | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т)  | маш.ч             | 2.208                | 1.212192            | 1.12                               | 1.36     | 2.43                              | 2.95      | 2.17     |
| 1. 4.  | х03-1121                           | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т                          | маш.ч             | 6.3135               | 3.4661115           | 20.00                              | 69.32    | 153.95                            | 533.61    | 7.698    |
|  |                                    | <i>Накладные расходы</i>  | (1)               |                      |                     |                                    | 99%      | 604.21                            | 93.06%    | 6 371.81 |
|  |                                    | <i>= (99*0.94)</i>  |                   |                      |                     |                                    |          |                                   |           |          |
|  |                                    | <i>Сметная прибыль</i>  |                   |                      |                     | 59.5%                              | 363.13   | 59.5%                             | 4 073.96  |          |
|  |                                    | <i>Всего с НР и СП</i>  |                   |                      |                     |                                    | 1 648.33 |                                   | 17 460.18 |          |
| 2.   | C999-9900                          | Строительный мусор  | т                 |                      | 5.5104              |                                    |          |                                   |           |          |
|  |                                    | Объем: (4.392+0.2)*1.2  |                   |                      |                     |                                    |          |                                   |           |          |
| 3.   | E26-01-041-5 (прим)                | Разборка утеплителя   | м3                |                      | 7.69                | 92.31                              | 709.87   | 872.84                            | 6 712.15  | 9.455    |
|  |                                    | <i>Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>                    |                   |                      |                     |                                    |          |                                   |           |          |
| 3. 1.  | з000-1003-8                        | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)                          | чел.ч             | 7.576                | 58.25944            | 9.40                               | 547.64   | 99.69                             | 5 807.88  | 10.605   |
| 3. 2.  | х03-0403                           | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)         | маш.ч             | 0.36                 | 2.7684              | 6.66                               | 18.44    | 17.63                             | 48.81     | 2.647    |
| 3. 3.  | х40-0001                           | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                    | маш.ч             | 0.248                | 1.90712             | 75.40                              | 143.80   | 448.56                            | 855.46    | 5.949    |
|  |                                    | <i>Накладные расходы</i>  | (1)               |                      |                     |                                    | 90%      | 492.88                            | 84.6%     | 4 913.47 |
|  |                                    | <i>= (90*0.94)</i>  |                   |                      |                     |                                    |          |                                   |           |          |
|  |                                    | <i>Сметная прибыль</i>  |                   |                      |                     | 59.5%                              | 325.85   | 59.5%                             | 3 455.69  |          |
|  |                                    | <i>Всего с НР и СП</i>  |                   |                      |                     |                                    | 1 528.59 |                                   | 15 081.31 |          |
| 4.   | C999-9900                          | Строительный мусор  | т                 |                      | 9.228               |                                    |          |                                   |           |          |

| 1                 | 2            | 3  | 4                      | 5         | 6         | 7         | 8        | 9         | 10        | 11     |
|-------------------|--------------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| Объем: (7.69)*1.2 |              |  |                        |           |           |           |          |           |           |        |
| 5.                | E10-01-021-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов<br><i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>   | 100 м2                 |           | 0.549     | 10 471.10 | 5 748.63 | 37 242.46 | 20 446.11 | 3.557  |
| 5. 1.             | з000-1002-8  | Рабочие-строители (средний разряд 2.8)   | чел.ч                  | 135.50335 | 74.391339 | 8.38      | 623.40   | 88.96     | 6 617.85  | 10.616 |
| 5. 2.             | 31000-0001   | Затраты труда машинистов   | чел.ч                  | 4.700625  | 2.5806431 |           |          | 135.89    | 350.68    |        |
| 5. 3.             | х02-1141     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т  | маш.ч                  | 4.700625  | 2.5806431 | 111.99    | 289.01   | 521.38    | 1 345.50  | 4.656  |
|                   |              |  | (1)                    |           |           |           |          | 135.89    | 350.68    |        |
| 5. 4.             | х33-1531     | Пилы дисковые электрические  | маш.ч                  | 0.675625  | 0.3709181 | 0.95      | 0.35     | 3.83      | 1.42      | 4.032  |
| 5. 5.             | х40-0001     | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч                  | 3.119375  | 1.7125369 | 75.40     | 129.13   | 448.56    | 768.18    | 5.949  |
|                   |              |  | (1)                    |           |           |           |          |           |           |        |
| 5. 6.             | с101-0195    | Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм   | т                      | 0.00053   | 0.000291  | 6 180.64  | 1.80     | 43 771.19 | 12.74     | 7.082  |
| 5. 7.             | с101-0782    | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг  | т                      | 0.11      | 0.06039   | 6 400.66  | 386.54   | 20 353.84 | 1 229.17  | 3.18   |
| 5. 8.             | с101-0783    | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг  | т                      | 0.026     | 0.014274  | 6 400.66  | 91.36    | 20 353.84 | 290.53    | 3.18   |
| 5. 9.             | с101-0851    | Пергамин кровельный П-350  | м2                     | 111       | 60.939    | 4.12      | 251.07   | 10.56     | 643.52    | 2.563  |
| 5. 10.            | с101-1704    | Войлок строительный  | т                      | 0.0115    | 0.0063135 | 13 641.40 | 86.12    | 16 182.20 | 102.17    | 1.186  |
| 5. 11.            | с101-1742    | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350   | м2                     | 52.5      | 28.8225   | 6.97      | 200.89   | 15.55     | 448.19    | 2.231  |
| 5. 12.            | с101-1777    | Паста антисептическая  | т                      | 0.0175    | 0.0096075 | 16 540.00 | 158.91   | 19 378.69 | 186.18    | 1.172  |
| 5. 13.            | с101-1805    | Гвозди строительные  | т                      | 0.0025    | 0.0013725 | 5 160.53  | 7.08     | 43 771.19 | 60.08     | 8.482  |
| 5. 14.            | с203-0436    | Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм   | м2                     | 80        | 43.92     | 76.52     | 3 360.76 | 187.72    | 8 244.66  | 2.453  |
| 5. 15.            | с102-0055    | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта<br><i>Накладные расходы</i><br>$= (106.2 * 0.94)$<br><i>Сметная прибыль</i><br><i>Всего с НР и СП</i> | м3                     | 0.17      | 0.09333   | 1 738.10  | 162.22   | 5 313.83  | 495.94    | 3.057  |
|                   |              |  |                        |           |           | 106.2%    | 662.05   | 99.83%    | 6 956.68  |        |
|                   |              |  |                        |           |           | 53.55%    | 333.83   | 53.55%    | 3 731.65  |        |
|                   |              |  |                        |           |           |           | 6 744.51 |           | 31 134.44 |        |
| 6.                | С203-0430    | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 100x240, 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 5260мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 (17 шт.)                            | м3                     |           | 2.6       | 2 459.76  | 6 395.38 | 10 320.83 | 26 834.16 | 4.196  |
| 7.                | С102-0391    | Брус хвойных пород 1 сорта толщиной 70 мм и более  | м3                     |           | 0.27      | 1 765.65  | 476.73   | 6 175.42  | 1 667.36  | 3.497  |
| 8.                | E26-01-055-2 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)<br><i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>   | 100 м2 пов-ти изоляции |           | 0.549     | 787.14    | 432.14   | 3 110.31  | 1 707.56  | 3.951  |
| 8. 1.             | з000-1003-2  | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)   | чел.ч                  | 18.9911   | 10.426114 | 8.74      | 91.12    | 92.84     | 967.96    | 10.622 |
| 8. 2.             | х40-0001     | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч                  | 0.359375  | 0.1972969 | 75.40     | 14.88    | 448.56    | 88.50     | 5.949  |
|                   |              |  | (1)                    |           |           |           |          |           |           |        |
| 8. 3.             | с544-0102    | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм   | кг                     | 7.423     | 4.075227  | 80.03     | 326.14   | 159.77    | 651.10    | 1.996  |

| 1      | 2                      | 3  | 4            | 5         | 6         | 7         | 8        | 9         | 10        | 11       |
|--------|------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|        |                        | <i>Накладные расходы</i>   |              |           |           |           | 90%      | 82.01     | 84.6%     | 818.89   |
|        |                        | = (90*0.94)  |              |           |           |           |          |           |           |          |
|        |                        | <i>Сметная прибыль</i>   |              |           |           | 59.5%     | 54.22    | 59.5%     | 575.94    |          |
|        |                        | <i>Всего с НР и СП</i>   |              |           |           |           | 568.36   |           | 3 102.39  |          |
| 9.     | C101-4135-1            | Полипропиленовая перфорированная пароизоляционная плёнка "Folder"<br>Объем: (0.549)*115.0  | м2           |           | 63.135    | 4.09      | 258.22   | 18.81     | 1 187.57  | 4.599    |
| 10.    | E26-01-041-5<br>(прим) | Изоляция изделиями из плит теплоизоляционными, марка Роклайт, насухо покрытий и перекрытий<br><i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i> | м3           |           | 5.49      | 155.63    | 854.43   | 1 459.82  | 8 014.41  | 9.38     |
| 10. 1. | з000-1003-8            | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч        | 12.524075 | 68.757172 | 9.40      | 646.32   | 99.69     | 6 854.40  | 10.605   |
| 10. 2. | х03-0403               | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)  | маш.ч        | 0.646875  | 3.5513438 | 6.66      | 23.65    | 17.63     | 62.61     | 2.647    |
| 10. 3. | х40-0001               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1) | 0.445625  | 2.4464813 | 75.40     | 184.46   | 448.56    | 1 097.39  | 5.949    |
|        |                        | <i>Накладные расходы</i>   |              |           |           |           | 90%      | 581.69    | 84.6%     | 5 798.82 |
|        |                        | = (90*0.94)  |              |           |           |           |          |           |           |          |
|        |                        | <i>Сметная прибыль</i>   |              |           |           | 59.5%     | 384.56   | 59.5%     | 4 078.37  |          |
|        |                        | <i>Всего с НР и СП</i>   |              |           |           |           | 1 820.68 |           | 17 891.60 |          |
| 11.    | C104-0004-1            | Плиты теплоизоляционные, марка Роклайт<br>Объем: (5.49)*1.02   | м3           |           | 5.5998    | 306.56    | 1 716.67 | 1 410.17  | 7 896.67  | 4.6      |
| 12.    | E12-01-015-3           | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой<br><i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>   | 100 м2       |           | 0.549     | 447.28    | 245.55   | 1 923.39  | 1 055.94  | 4.3      |
| 12. 1. | з000-1003-2            | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)   | чел.ч        | 10.3684   | 5.6922516 | 8.74      | 49.75    | 92.84     | 528.47    | 10.622   |
| 12. 2. | З1000-0001             | Затраты труда машинистов   | чел.ч        | 0.186875  | 0.1025944 |           |          | 135.89    | 13.94     |          |
| 12. 3. | х02-0129               | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т  | маш.ч<br>(1) | 0.115     | 0.063135  | 86.40     | 5.45     | 502.03    | 31.70     | 5.811    |
| 12. 4. | х02-1141               | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т  | маш.ч<br>(1) | 0.071875  | 0.0394594 | 111.99    | 4.42     | 521.38    | 20.57     | 4.656    |
| 12. 5. | х40-0001               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1) | 0.115     | 0.063135  | 75.40     | 4.76     | 448.56    | 28.32     | 5.949    |
| 12. 6. | с101-2462-33           | Пленка полиэтиленовая<br><i>Накладные расходы</i>  | м2           | 110       | 60.39     | 3.00      | 181.17   | 7.40      | 446.89    | 2.467    |
|        |                        | = (108*0.94)   |              |           |           |           | 108%     | 53.73     | 101.52%   | 550.65   |
|        |                        | <i>Сметная прибыль</i>   |              |           |           | 55.25%    | 27.49    | 55.25%    | 299.68    |          |
|        |                        | <i>Всего с НР и СП</i>   |              |           |           |           | 326.77   |           | 1 906.28  |          |
| 13.    | E58-5-5                | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью   | 100 м        |           | 0.03      | 10 641.83 | 319.25   | 47 680.13 | 1 430.40  | 4.481    |
| 13. 1. | з000-1003-0            | Рабочие-строители (средний разряд 3.0)   | чел.ч        | 184.2415  | 5.527245  | 8.53      | 47.15    | 90.56     | 500.55    | 10.617   |
| 13. 2. | х03-0401               | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)   | маш.ч        | 2.0815    | 0.062445  | 1.70      | 0.11     | 4.58      | 0.29      | 2.694    |
| 13. 3. | х40-0001               | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | маш.ч<br>(1) | 0.7245    | 0.021735  | 75.40     | 1.64     | 448.56    | 9.75      | 5.949    |

| 1       | 2             | 3  | 4            | 5             | 6                | 7            | 8            | 9             | 10            | 11           |
|---------|---------------|--|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 13. 4.  | c101-1742     | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350   | м2           | 37            | 1.11             | 6.97         | 7.74         | 15.55         | 17.26         | 2.231        |
| 13. 5.  | c101-1805     | Гвозди строительные  | т            | 0.004         | 0.00012          | 5 160.53     | 0.62         | 43 771.19     | 5.25          | 8.482        |
| 13. 6.  | c101-0594     | Мастика битумная кровельная горячая  | т            | 0.08          | 0.0024           | 4 996.00     | 11.99        | 9 528.59      | 22.87         | 1.907        |
| 13. 7.  | c102-0391     | Бруски хвойных пород 1 сорта толщиной 70 мм и более  | м3           | 4.72          | 0.1416           | 1 765.65     | 250.02       | 6 175.42      | 874.44        | 3.498        |
|         |               | <i>Накладные расходы</i>   |              |               |                  | 83%          | 39.13        | 78.02%        | 390.53        |              |
|         |               | $=(83*0.94)$   |              |               |                  |              |              |               |               |              |
|         |               | <i>Сметная прибыль</i>   |              |               |                  | 65%          | 30.65        | 65%           | 325.36        |              |
|         |               | <i>Всего с НР и СП</i>   |              |               |                  |              | 389.03       |               | 2 146.29      |              |
| 14.     | E69-7-1       | Устройство ходов   | 100 м        |               | 0.11             | 235.14       | 25.87        | 2 377.51      | 261.53        | 10.109       |
| 14. 1.  | з000-1002-3   | Рабочие-строители (средний разряд 2.3)   | чел.ч        | 23.92         | 2.6312           | 8.01         | 21.08        | 85.00         | 223.65        | 10.612       |
| 14. 2.  | З1000-0001    | <i>Затраты труда машинистов</i>  | <i>чел.ч</i> | <i>0.1955</i> | <i>0.021505</i>  |              |              | <i>106.50</i> | <i>2.29</i>   |              |
| 14. 3.  | х03-1121      | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u> | 0.1955        | 0.021505         | <u>20.00</u> | <u>0.43</u>  | <u>153.95</u> | <u>3.31</u>   | <u>7.698</u> |
|         |               |  | (1)          |               |                  |              |              | <u>106.50</u> | <u>2.29</u>   |              |
| 14. 4.  | х40-0001      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u> | 0.115         | 0.01265          | <u>75.40</u> | <u>0.95</u>  | <u>448.56</u> | <u>5.67</u>   | <u>5.949</u> |
|         |               |  | (1)          |               |                  |              |              |               |               |              |
| 14. 5.  | c101-1805     | Гвозди строительные  | т            | 0.006         | 0.00066          | 5 160.53     | 3.41         | 43 771.19     | 28.89         | 8.482        |
|         |               | <i>Накладные расходы</i>   |              |               |                  | 78%          | 16.44        | 73.32%        | 165.66        |              |
|         |               | $=(78*0.94)$   |              |               |                  |              |              |               |               |              |
|         |               | <i>Сметная прибыль</i>   |              |               |                  | 50%          | 10.54        | 50%           | 112.97        |              |
|         |               | <i>Всего с НР и СП</i>   |              |               |                  |              | 52.85        |               | 540.16        |              |
| 15.     | C102-0077     | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта                                  | м3           |               | 0.44             | 729.31       | 320.90       | 2 906.64      | 1 278.92      | 3.985        |
| 16.     | E15-01-051-12 | Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции | 100 м2       |               | 0.549            | 13 774.73    | 7 562.33     | 62 687.10     | 34 415.22     | 4.551        |
|         |               | <i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>   |              |               |                  |              |              |               |               |              |
| 16. 1.  | з000-1003-8   | Рабочие-строители (средний разряд 3.8)   | чел.ч        | 332.4765      | 182.5296         | 9.40         | 1 715.78     | 99.69         | 18 196.38     | 10.605       |
| 16. 2.  | З1000-0001    | <i>Затраты труда машинистов</i>  | <i>чел.ч</i> | <i>1.0925</i> | <i>0.5997825</i> |              |              | <i>106.50</i> | <i>63.88</i>  |              |
| 16. 3.  | х40-0001      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т   | <u>маш.ч</u> | 1.279375      | 0.7023769        | <u>75.40</u> | <u>52.96</u> | <u>448.56</u> | <u>315.06</u> | <u>5.949</u> |
|         |               |  | (1)          |               |                  |              |              |               |               |              |
| 16. 4.  | х03-1121      | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т   | <u>маш.ч</u> | 1.0925        | 0.5997825        | <u>20.00</u> | <u>12.00</u> | <u>153.95</u> | <u>92.34</u>  | <u>7.698</u> |
|         |               |  | (1)          |               |                  |              |              | <u>106.50</u> | <u>63.88</u>  |              |
| 16. 5.  | х33-0206      | Дрели электрические  | маш.ч        | 9.185625      | 5.0429081        | 19.20        | 96.82        | 3.82          | 19.26         | 0.199        |
| 16. 6.  | c101-1596     | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25   | м2           | 0.8           | 0.4392           | 8.50         | 3.73         | 101.79        | 44.71         | 11.975       |
| 16. 7.  | c101-2651-33  | Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м   | м            | 235           | 129.015          | 0.94         | 121.27       | 2.66          | 343.18        | 2.83         |
| 16. 8.  | c101-1035-33  | Грунтовка "Тифенгрунд"   | л            | 8.75          | 4.80375          | 23.30        | 111.93       | 59.48         | 285.73        | 2.553        |
| 16. 9.  | c101-2208-33  | Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм  | 10 шт.       | 16.5          | 9.0585           | 12.40        | 112.33       | 3.61          | 32.70         | 0.291        |
| 16. 10. | c101-1004-33  | Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF  | м2           | 210           | 115.29           | 26.20        | 3 020.60     | 74.82         | 8 626.00      | 2.856        |
| 16. 11. | c101-1020-33  | Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)   | м            | 151.5         | 83.1735          | 0.87         | 72.36        | 1.52          | 126.42        | 1.747        |
| 16. 12. | c101-1033-33  | Фугенфюлер   | кг           | 48.8          | 26.7912          | 4.78         | 128.06       | 15.58         | 417.41        | 3.259        |
| 16. 13. | c101-1040-33  | Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5   | 1000 шт.     | 0.728         | 0.399672         | 86.90        | 34.73        | 105.67        | 42.23         | 1.216        |

&lt; 172-1 \* 2 \* 02-01-02 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070720)

Форма по МДС 81-35.2004

| 1       | 2                       | 3   | 4            | 5               | 6                | 7             | 8           | 9             | 10           | 11           |
|---------|-------------------------|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 16. 14. | c201-4002-33            | Профиль направляющий ПН 50/40   | м            | 91.88           | 50.44212         | 11.51         | 580.59      | 30.10         | 1 518.31     | 2.615        |
| 16. 15. | c201-4018-33            | Профиль стоечный ПС 50/50   | м            | 220             | 120.78           | 11.54         | 1 393.80    | 32.05         | 3 871.00     | 2.777        |
| 16. 16. | c101-1041-33            | Шурупы самонарезающие по металлу М35х3,5  | 1000 шт.     | 1.619           | 0.888831         | 118.50        | 105.33      | 545.10        | 484.50       | 4.6          |
|         |                         | <i>Накладные расходы</i>  |              |                 |                  | 94.5%         | 1 621.41    | 88.83%        | 16 220.59    |              |
|         |                         | = (94.5*0.94)   |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
|         |                         | <i>Сметная прибыль</i>  |              |                 |                  | 46.75%        | 802.13      | 46.75%        | 8 536.67     |              |
|         |                         | <i>Всего с НР и СП</i>  |              |                 |                  |               | 9 985.87    |               | 59 172.48    |              |
| 17.     | E46-03-017-7<br>(прим.) | Заделка концов балок бетоном  | м3           |                 | 0.6              | 286.47        | 171.88      | 2 965.80      | 1 779.48     | 10.353       |
| 17. 1.  | з000-1002-5             | Рабочие-строители (средний разряд 2.5)  | чел.ч        | 33.212          | 19.9272          | 8.16          | 162.61      | 86.60         | 1 725.70     | 10.613       |
| 17. 2.  | х03-0401                | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)  | маш.ч        | 0.4255          | 0.2553           | 1.70          | 0.43        | 4.58          | 1.17         | 2.694        |
| 17. 3.  | х40-0001                | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | маш.ч<br>(1) | 0.1955          | 0.1173           | <u>75.40</u>  | <u>8.84</u> | <u>448.56</u> | <u>52.62</u> | <u>5.949</u> |
|         |                         | <i>Накладные расходы</i>  |              |                 |                  | 99%           | 160.98      | 93.06%        | 1 605.94     |              |
|         |                         | = (99*0.94)   |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
|         |                         | <i>Сметная прибыль</i>  |              |                 |                  | 59.5%         | 96.75       | 59.5%         | 1 026.79     |              |
|         |                         | <i>Всего с НР и СП</i>  |              |                 |                  |               | 429.62      |               | 4 412.21     |              |
| 18.     | C401-0083               | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)  | м3           |                 | 0.612            | 597.85        | 365.88      | 3 099.64      | 1 896.98     | 5.185        |
|         |                         | Объем: (0.6)*1.020  |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
| 19.     | E10-01-087-1            | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов                                      | 10 м3        |                 | 0.287            | 749.15        | 215.01      | 3 222.55      | 924.87       | 4.302        |
|         |                         | <i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>  |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
| 19. 1.  | з000-1003-1             | Рабочие-строители (средний разряд 3.1)  | чел.ч        | 11.24125        | 3.2262388        | 8.62          | 27.81       | 91.70         | 295.85       | 10.638       |
| 19. 2.  | З1000-0001              | <i>Затраты труда машинистов</i>   | чел.ч        | <i>0.071875</i> | <i>0.0206281</i> |               |             | <i>135.89</i> | <i>2.80</i>  |              |
| 19. 3.  | х02-1141                | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч<br>(1) | 0.071875        | 0.0206281        | <u>111.99</u> | <u>2.31</u> | <u>521.38</u> | <u>10.76</u> | <u>4.656</u> |
|         |                         |   |              |                 |                  |               |             | <i>135.89</i> | <i>2.80</i>  |              |
| 19. 4.  | х09-1901                | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)                                      | маш.ч        | 0.8625          | 0.2475375        | 23.00         | 5.69        | 83.57         | 20.69        | 3.633        |
| 19. 5.  | х40-0001                | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т  | маш.ч<br>(1) | 0.1725          | 0.0495075        | <u>75.40</u>  | <u>3.73</u> | <u>448.56</u> | <u>22.21</u> | <u>5.949</u> |
| 19. 6.  | c101-0331               | Контакт керосиновый   | т            | 0.01            | 0.00287          | 4 100.00      | 11.77       | 12 965.62     | 37.21        | 3.162        |
| 19. 7.  | c101-1815               | Краски сухие для внутренних работ   | т            | 0.00012         | 0.0000344        | 15 881.25     | 0.55        | 32 956.90     | 1.14         | 2.075        |
| 19. 8.  | c113-0006               | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б  | т            | 0.067           | 0.019229         | 8 160.00      | 156.91      | 26 473.91     | 509.07       | 3.244        |
| 19. 9.  | c114-0013               | Сульфат аммония насыпью, сорт высший  | т            | 0.017           | 0.004879         | 1 246.00      | 6.08        | 5 731.60      | 27.96        | 4.6          |
|         |                         | <i>Накладные расходы</i>  |              |                 |                  | 106.2%        | 29.53       | 99.83%        | 298.14       |              |
|         |                         | = (106.2*0.94)  |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
|         |                         | <i>Сметная прибыль</i>  |              |                 |                  | 53.55%        | 14.89       | 53.55%        | 159.93       |              |
|         |                         | <i>Всего с НР и СП</i>  |              |                 |                  |               | 259.44      |               | 1 382.94     |              |
| 20.     | E10-01-088-1            | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (с 2-х сторон)                                  | 1000 м2      |                 | 0.1098           | 2 624.60      | 288.18      | 11 516.23     | 1 264.48     | 4.388        |
|         |                         | Объем: 54.9*2   |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
|         |                         | <i>Начисления: Н3= 1,15*1.25, Н4= 1,15*1.25, Н5= 1,15*1.15</i>  |              |                 |                  |               |             |               |              |              |
| 20. 1.  | з000-1003-2             | Рабочие-строители (средний разряд 3.2)  | чел.ч        | 41.804225       | 4.5901039        | 8.74          | 40.12       | 92.84         | 426.15       | 10.622       |
| 20. 2.  | З1000-0001              | <i>Затраты труда машинистов</i>   | чел.ч        | <i>0.330625</i> | <i>0.0363026</i> |               |             | <i>135.89</i> | <i>4.93</i>  |              |

