

Стройка: Текущий ремонт женского туалета

Объект: МУЗ Первая городская поликлиника г. Владимир

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>E46-04-012-1</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками</b>	100 м2		0.0332	1 523.40	50.58	15 801.54	524.61	10.372
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	188.54	6.259528	8.080	50.58	83.810	524.61	10.373
						99%	50.07	99%	519.36	
						59.5%	30.10	59.5%	312.14	
							130.75		1 356.12	
2.	<b>E63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	100 м2		0.488	850.03	414.82	6 728.10	3 283.31	7.915
2. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	36.2584	7.850	284.63	81.510	2 955.42	10.383
2. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.64	0.80032	10.060	8.05	98.960	79.20	9.837
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.80032	<u>100.01</u>	<u>80.04</u>	<u>401.60</u>	<u>321.41</u>	<u>4.016</u>
						10.06	8.05	98.96	79.20	9.837
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.28	1.60064	31.33	50.15	4.05	6.48	0.129
						77%	225.36	77%	2 336.66	
						50%	146.34	50%	1 517.31	
							786.52		7 137.28	
3.	<b>E57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	100 м2		0.085	595.99	50.66	6 183.50	525.60	10.375
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0) <i>Накладные расходы</i>	чел.ч	69.87	5.93895	8.530	50.66	88.500	525.60	10.375
						80%	40.53	80%	420.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	34.45	68%	357.41
		<i>Всего с НР и СП</i>						125.64		1 303.49
4.	<b>E46-04-012-3</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов дверных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.038</b>	<b>839.59</b>	<b>31.90</b>	<b>8 708.70</b>	<b>330.93</b>	<b>10.374</b>
4. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	103.91	3.94858	8.080	31.90	83.810	330.93	10.373
		<i>Накладные расходы</i>				99%	31.58	99%	327.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	18.98	59.5%	196.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>						82.46		855.45
5.	<b>E61-2-3</b>	<b>Выравнивание внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.43</b>	<b>2 211.40</b>	<b>950.90</b>	<b>21 795.05</b>	<b>9 371.87</b>	<b>9.856</b>
5. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	146.07	62.8101	8.850	555.87	91.850	5 769.11	10.379
5. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.2881	13.020	3.75	104.080	29.99	7.994
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.2881	20.00	5.76	151.53	43.66	7.577
			(1)			13.02	3.75	104.08	29.99	7.994
5. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.946	411.49	389.27	3 762.27	3 559.11	9.143
		<i>Накладные расходы</i>				79%	442.10	79%	4 581.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	279.81	50%	2 899.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 672.81		16 852.71
6.	<b>E11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.085</b>	<b>1 316.29</b>	<b>111.88</b>	<b>12 437.87</b>	<b>1 057.22</b>	<b>9.45</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	3.8621025	7.930	30.63	82.250	317.66	10.372
6. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.9636875	0.50	0.48	1.36	1.31	2.72
6. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1734	465.84	80.78	4 257.50	738.25	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	33.91	110.7%	351.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	19.53	63.75%	202.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>						165.31		1 611.38
7.	<b>E11-01-011-2</b>	<b>Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.26</b>	<b>243.59</b>	<b>306.92</b>	<b>2 222.56</b>	<b>2 800.43</b>	<b>9.124</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.7245	7.930	5.75	82.250	59.59	10.372
7. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	3.654	0.50	1.83	1.36	4.97	2.72
7. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.6426	465.84	299.35	4 257.50	2 735.87	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.37	110.7%	65.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	3.67	63.75%	37.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>						316.95		2 904.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E13-03-001-13	<b>Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей бетоноконтактом</b>	100 м2		0.515	130.51	67.21	1 413.93	728.17	10.834
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	10.4305	5.3717075	10.060	54.04	104.120	559.30	10.35
8. 2.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.721	6.82	4.92	16.92	12.20	2.481
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0193125	<u>75.40</u>	<u>1.46</u>	<u>448.56</u>	<u>8.66</u>	<u>5.949</u>
8. 4.	с113-0156	Растворитель марки Р-4 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.006	0.00309	2 200.00 81% 59.5%	6.80 43.77 32.15 143.14	47 899.66 81% 59.5%	148.01 453.03 332.78 1 513.99	21.773
9.	C101-0220	<b>Грунтовка Бетон-контакт</b>	т		0.04	81 836.40	3 273.46	139 426.34	5 577.05	1.704
10.	E15-01-019-1	<b>Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону</b>	100 м2		0.43	8 820.23	3 792.70	54 403.85	23 393.66	6.168
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	112.746	9.180	1 035.01	95.190	10 732.29	10.369
10. 2.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.043	90.81	3.90	84.29	3.62	0.928
10. 3.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.0172	424.28	7.30	3 644.07	62.68	8.589
10. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.215	3.00	0.65	6.89	1.48	2.297
10. 5.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.645	401.79	259.15	3 532.93	2 278.74	8.793
10. 6.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м2	100	43	57.83 94.5% 46.75% 5 254.65	2 486.69 978.08 483.87 5 254.65	239.88 94.5% 46.75%	10 314.84 10 142.01 5 017.35 38 553.02	4.148
11.	E11-01-027-3	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов</b>	100 м2		0.085	11 207.14	952.61	43 513.50	3 698.65	3.883
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	11.708495	8.740	102.33	90.730	1 062.31	10.381
11. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.325	0.282625	12.619	3.57	103.387	29.22	8.193
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.03825	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.44</u> 0.38	<u>386.35</u> 98.96	<u>14.78</u> 3.79	<u>4.293</u> 9.837
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	0.244375	<u>20.00</u> 13.02	<u>4.89</u> 3.18	<u>151.53</u> 104.08	<u>37.03</u> 25.43	<u>7.577</u> 7.994
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.02975	<u>75.40</u>	<u>2.24</u>	<u>448.56</u>	<u>13.34</u>	<u>5.949</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	8.67	88.19	764.61	239.77	2 078.81	2.719
11. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.2601	90.81	23.62	84.29	21.92	0.928
11. 8.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1105	465.84	51.48	4 257.50	470.45	9.139
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	117.23	110.7%	1 208.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	67.51	63.75%	695.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 137.35		5 602.82	
12.	<b>E10-01-034-5</b>	<b>Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0332</b>	<b>204 137.89</b>	<b>6 777.38</b>	<b>377 320.24</b>	<b>12 527.03</b>	<b>1.848</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	215.6825	7.160659	8.740	62.58	90.730	649.69	10.381
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2	0.07304	13.020	0.95	104.080	7.60	7.994
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	0.148155	75.40	11.17	448.56	66.46	5.949
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.2	0.07304	20.00	1.46	151.53	11.07	7.577
						13.02	0.95	104.08	7.60	7.994
12. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	37.7875	1.254545	2.08	2.61	5.13	6.44	2.466
12. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	24.525	0.81423	1.40	1.14	4.79	3.90	3.421
12. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	92	3.0544	63.73	194.66	147.80	451.44	2.319
12. 8.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	61.2	2.03184	20.77	42.20	48.50	98.54	2.335
12. 9.	c203-7091-33	Оконные блоки двухстворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2	м2	100	3.32	1 899.17	6 305.24	3 227.11	10 714.01	1.699
12. 10.	c101-2660-33	Лента бутиловая	м	347	11.5204	6.25	72.00	21.94	252.76	3.51
12. 11.	c101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.3572	7.79	18.36	24.94	58.79	3.202
12. 12.	c101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	214	7.1048	7.45	52.93	21.59	153.39	2.898
12. 13.	c101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	26.56	0.49	13.01	2.28	60.56	4.653
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	67.47	106.2%	698.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	34.02	53.55%	351.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 878.87		13 577.05	
13.	<b>E10-01-033-2</b>	<b>Установка подоконников ПВХ в каменных стенах высотой проема до 2 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0338</b>	<b>846.73</b>	<b>28.62</b>	<b>8 406.69</b>	<b>284.15</b>	<b>9.928</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.153	2.5739714	8.620	22.19	89.620	230.68	10.397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3375	0.0114075	<u>75.40</u>	<u>0.86</u>	<u>448.56</u>	<u>5.12</u>	<u>5.949</u>
13. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0056	0.0001893	5 160.53	0.98	41 979.67	7.95	8.135
13. 4.	c402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	0.34	0.011492	399.85	4.60	3 515.84	40.40	8.793
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	23.57	106.2%	244.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.88	53.55%	123.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					64.07		652.66	
14.	<b>C101-3125-33</b>	<b>Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм</b>	<b>м</b>		<b>1.8</b>	<b>307.37</b>	<b>553.27</b>	<b>729.96</b>	<b>1 313.93</b>	<b>2.375</b>
15.	<b>E15-01-050-4</b>	<b>Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.038</b>	<b>13 123.34</b>	<b>498.69</b>	<b>37 212.26</b>	<b>1 414.07</b>	<b>2.836</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	7.274739	9.180	66.78	95.190	692.48	10.369
15. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0038</i>	<i>13.020</i>	<i>0.05</i>	<i>104.080</i>	<i>0.40</i>	<i>7.994</i>
15. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0038	<u>20.00</u> <i>13.02</i>	<u>0.08</u> <i>0.05</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>0.58</u> <i>0.40</i>	<u>7.577</u> <i>7.994</i>
15. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.01235	0.95	0.01	3.83	0.05	4.032
15. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.625	0.02375	<u>75.40</u>	<u>1.79</u>	<u>448.56</u>	<u>10.65</u>	<u>5.949</u>
15. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0003382	11 164.40	3.78	30 274.14	10.24	2.712
15. 7.	c101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.105	0.00399	102 200.00	407.78	167 267.57	667.40	1.637
15. 8.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.00114	16 204.07	18.47	28 658.44	32.67	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	63.15	94.5%	654.77	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	31.24	46.75%	323.92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					593.09		2 392.76	
16.	<b>E15-01-051-8</b>	<b>Устройство короба из панелей ПВХ по металлической каркасу</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.03</b>	<b>15 154.78</b>	<b>454.64</b>	<b>70 497.45</b>	<b>2 114.92</b>	<b>4.652</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	12.99753	9.400	122.18	97.420	1 266.22	10.364
16. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.775</i>	<i>0.02325</i>	<i>13.020</i>	<i>0.30</i>	<i>104.080</i>	<i>2.42</i>	<i>7.994</i>
16. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.925	0.02775	<u>75.40</u>	<u>2.09</u>	<u>448.56</u>	<u>12.45</u>	<u>5.949</u>
16. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.775	0.02325	<u>20.00</u> <i>13.02</i>	<u>0.47</u> <i>0.30</i>	<u>151.53</u> <i>104.08</i>	<u>3.52</u> <i>2.42</i>	<u>7.577</u> <i>7.994</i>
16. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.516375	19.20	9.91	3.82	1.97	0.199
16. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.024	8.50	0.20	101.79	2.44	11.975
16. 7.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	13.44	0.94	12.63	1.55	20.83	1.649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 8.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.359	1.05	1.43	3.61	4.91	3.438
16. 9.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	2.49	0.87	2.17	1.52	3.78	1.747
16. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.16035	86.90	13.93	105.67	16.94	1.216
16. 11.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	6.225	11.51	71.65	29.96	186.50	2.603
16. 12.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	12.6	11.54	145.40	31.90	401.94	2.764
16. 13.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	12.6	5.76	72.58	15.35	193.41	2.665
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	115.74	94.5%	1 198.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	57.26	46.75%	593.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					627.64		3 906.87	
17.	<b>C101-4020-33</b>	<b>Панель ПВХ 0,25x3 м</b>	<b>м</b>		<b>3</b>	<b>42.96</b>	<b>128.88</b>	<b>78.74</b>	<b>236.22</b>	<b>1.833</b>
18.	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.038</b>	<b>33 346.61</b>	<b>1 267.17</b>	<b>183 861.85</b>	<b>6 986.75</b>	<b>5.514</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.557036	9.180	41.83	95.190	433.78	10.369
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.094525	<u>75.40</u>	<u>7.13</u>	<u>448.56</u>	<u>42.40</u>	<u>5.949</u>
18. 3.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000798	6 180.64	0.49	41 979.67	3.35	6.792
18. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000608	2 326.12	1.41	3 485.02	2.12	1.498
18. 5.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0008968	1 652.17	1.48	7 597.28	6.81	4.598
18. 6.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.104	2.79	11.45	25.57	104.94	9.165
18. 7.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.382	6.97	23.57	15.66	52.96	2.247
18. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001569	5 160.53	0.81	41 979.67	6.59	8.135
18. 9.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00304	1 078.11	3.28	3 897.11	11.85	3.615
18. 10.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00399	425.08	1.70	3 799.16	15.16	8.938
18. 11.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	1.85364	93.54	173.39	147.96	274.26	1.582
18. 12.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3.8	259.52	986.18	1 574.73	5 983.97	6.068
18. 13.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.425	10.14	14.45	34.07	48.55	3.36
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	44.42	106.2%	460.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22.40	53.55%	232.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 333.99		7 679.71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	<b>E10-01-060-1</b>	<b>Установка и крепление наличников</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.052</b>	<b>80.82</b>	<b>4.20</b>	<b>813.31</b>	<b>42.29</b>	<b>10.069</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
19. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.467636	8.160	3.82	84.630	39.58	10.371
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0026	<u>75.40</u>	<u>0.20</u>	<u>448.56</u>	<u>1.17</u>	<u>5.949</u>
19. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000369	5 160.53	0.19	41 979.67	1.55	8.135
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	3.61	94.5%	37.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1.79	46.75%	18.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.60		98.20	
20.	<b>C203-0475</b>	<b>Наличник</b>	<b>м</b>		<b>52</b>	<b>5.92</b>	<b>307.84</b>	<b>23.30</b>	<b>1 211.60</b>	<b>3.936</b>
21.	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.35</b>	<b>934.17</b>	<b>326.96</b>	<b>3 369.47</b>	<b>1 179.32</b>	<b>3.607</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	3.618475	9.770	35.35	101.140	365.97	10.352
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.013125	<u>75.40</u>	<u>0.99</u>	<u>448.56</u>	<u>5.89</u>	<u>5.949</u>
21. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.8025	8.26	14.89	13.37	24.10	1.619
21. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	35.35	7.80	275.73	22.16	783.36	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	39.13	110.7%	405.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	22.54	63.75%	233.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					388.63		1 817.75	
22.	<b>E15-01-053-2</b>	<b>Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.085</b>	<b>12 416.44</b>	<b>1 055.40</b>	<b>56 386.36</b>	<b>4 792.84</b>	<b>4.541</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.99	10.02915	9.400	94.27	97.420	977.04	10.364
22. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.03825	13.020	0.50	104.080	3.98	7.994
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.525	0.044625	<u>75.40</u>	<u>3.36</u>	<u>448.56</u>	<u>20.02</u>	<u>5.949</u>
22. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.03825	<u>20.00</u>	<u>0.77</u>	<u>151.53</u>	<u>5.80</u>	<u>7.577</u>
						13.02	0.50	104.08	3.98	7.994
22. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.257125	19.20	4.94	3.82	0.98	0.199
22. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	8.67	71.20	617.30	330.37	2 864.31	4.64
22. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	9.52	7.45	70.92	9.48	90.25	1.272
22. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	8.075	10.00	80.75	11.96	96.58	1.196
22. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	16.15	4.12	66.54	19.12	308.79	4.641
22. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	6.8	5.20	35.36	7.87	53.52	1.513
22. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.1836	1.05	0.19	3.61	0.66	3.438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	0.6885	1.05	0.72	3.61	2.49	3.438
22. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	8.075	9.94	80.27	46.12	372.42	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	89.56	94.5%	927.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	44.30	46.75%	458.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 189.26		6 178.53	
23.	<b>Ц08-03-594-14</b>	<b>Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4</b>	100 шт.		0.04	14 160.40	566.42	41 972.35	1 678.89	2.964
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	320.4	12.816	9.910	127.01	102.630	1 315.31	10.356
23. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.136	0.08544	8.10	0.69	32.06	2.74	3.958
23. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.86	0.0744	<u>95.53</u>	<u>7.11</u>	<u>568.31</u>	<u>42.28</u>	<u>5.949</u>
23. 4.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.006	4 940.27	29.64	22 674.35	136.05	4.59
23. 5.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.084	14.13	1.19	34.15	2.87	2.417
23. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	0.416	8.93	3.71	31.72	13.20	3.552
23. 7.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	4.8	75.92	364.42	11.16	53.57	0.147
23. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00212	19.26	0.04	28.30	0.06	1.469
23. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.004	118.57	0.47	236.49	0.95	1.995
23. 10.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>	т	0.003	0.00012	184 027.00	22.08	853 885.28	102.47	4.64
23. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0168	94.60	1.59	188.68	3.17	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	120.66	95%	1 249.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	82.56	65%	854.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					769.64		3 783.39	
24.	<b>С.ф 1</b>	<b>Светильник Филипс 605*605</b>	<b>шт.</b>		4			720.00	2 880.00	
25.	<b>Ц08-02-409-1</b>	<b>Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые</b>	100 м		0.55	1 255.16	690.34	3 298.97	1 814.43	2.628
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	15.708	9.400	147.66	97.420	1 530.27	10.364
25. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	1.782	8.10	14.43	32.06	57.13	3.958
25. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	3.1944	2.08	6.64	5.13	16.39	2.466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.132	0.0726	<u>95.53</u>	<u>6.94</u>	<u>568.31</u>	<u>41.26</u>	<u>5.949</u>
25. 5.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.001155	12 095.66	13.97	32 128.05	37.11	2.656
25. 6.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.528	14.13	7.46	34.15	18.03	2.417
25. 7.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	7.37	26.08	192.21	7.62	56.16	0.292
25. 8.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.11	25.49	2.80	118.27	13.01	4.64
25. 9.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.55	19.66	10.81	33.80	18.59	1.719
25. 10.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	3.685	0.87	3.21	2.42	8.92	2.782
25. 11.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	9.9	0.27	2.67	0.94	9.31	3.481
25. 12.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.99	274.18	271.44	4.99	4.94	0.018
		<i>Накладные расходы</i>				95%	140.28	95%	1 453.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	95.98	65%	994.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					926.60		4 262.86	
<b>26.</b>	<b>С.ф 2</b>	<b>Труба гофра 20 мм</b>	<b>м</b>		<b>55</b>			<b>4.99</b>	<b>274.45</b>	
27.	Ц08-02-412-3	<b>Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова</b>	<b>100 м</b>		<b>0.55</b>	<b>454.62</b>	<b>250.04</b>	<b>1 465.37</b>	<b>805.96</b>	<b>3.223</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
27. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.432	5.1876	9.400	48.76	97.420	505.38	10.364
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.048	0.0264	13.500	0.36	132.800	3.51	9.837
27. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0264	<u>134.65</u> 13.50	<u>3.55</u> 0.36	<u>578.55</u> 132.80	<u>15.27</u> 3.51	<u>4.297</u> 9.837
27. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.0264	<u>95.53</u>	<u>2.52</u>	<u>568.31</u>	<u>15.00</u>	<u>5.949</u>
27. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.0005775	2 020.00	1.17	9 372.80	5.41	4.64
27. 6.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.1705	641.98	109.46	1 084.86	184.97	1.69
27. 7.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.44	18.48	8.13	21.12	9.29	1.143
27. 8.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	6.71	0.27	1.81	0.94	6.31	3.481
27. 9.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0275	1 913.00	52.61	843.48	23.20	0.441
27. 10.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.011	140.80	1.55	237.94	2.62	1.69
27. 11.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.176	94.60	16.65	188.68	33.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	46.66	95%	483.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	31.93	65%	330.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					328.63		1 620.18	
<b>28.</b>	<b>С.ф 3</b>	<b>Кабель ВВГ 3*2,5</b>	<b>м</b>		<b>55</b>			<b>24.00</b>	<b>1 320.00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	<b>Ц08-03-591-1</b>	<b>Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>847.83</b>	<b>25.43</b>	<b>5 307.40</b>	<b>159.22</b>	<b>6.261</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
29. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	1.422	9.910	14.09	102.630	145.94	10.356
29. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.2304	19.20	4.42	3.82	0.88	0.199
29. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00108	<u>95.53</u>	<u>0.10</u>	<u>568.31</u>	<u>0.61</u>	<u>5.949</u>
29. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 442.40	0.14	44 909.75	0.22	1.525
29. 5.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	12 281.50	0.11	35 521.20	0.32	2.892
29. 6.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0309	198.00	6.12	336.54	10.40	1.7
29. 7.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0033	94.60	0.31	188.68	0.62	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	13.39	95%	138.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.16	65%	94.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					47.97		392.72	
30.	<b>С.ф 4</b>	<b>Выключатель</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>			<b>49.00</b>	<b>147.00</b>	
31.	<b>Е65-9-11</b>	<b>Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.35</b>	<b>7 978.23</b>	<b>2 792.38</b>	<b>43 843.39</b>	<b>15 345.19</b>	<b>5.495</b>
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	155	54.25	9.620	521.89	99.660	5 406.56	10.36
31. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.82	0.987	1.20	1.18	2.92	2.88	2.433
31. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.56	1.596	19.20	30.64	3.82	6.10	0.199
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.6	0.21	<u>75.40</u>	<u>15.83</u>	<u>448.56</u>	<u>94.20</u>	<u>5.949</u>
31. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0016	0.00056	3 637.36	2.04	15 487.29	8.67	4.258
31. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.168	6.64	1.12	16.96	2.85	2.554
31. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0735	37.93	2.79	96.91	7.12	2.555
31. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	3.85	31.15	119.93	22.53	86.74	0.723
31. 9.	с300-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм	м	95.8	33.53	62.54	2 096.97	290.19	9 730.07	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				103%	537.55	103%	5 568.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	313.13	60%	3 243.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 643.06		24 157.88	
32.	<b>Е65-6-24</b>	<b>Смена санитарных приборов умывальников</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>36 191.77</b>	<b>361.92</b>	<b>177 009.80</b>	<b>1 770.10</b>	<b>4.891</b>
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	212	2.12	9.070	19.23	94.080	199.45	10.373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7	0.007	13.020	0.09	104.080	0.73	7.994
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.007	20.00	0.14	151.53	1.06	7.577
			(1)			13.02	0.09	104.08	0.73	7.994
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.007	75.40	0.53	448.56	3.14	5.949
			(1)							
32. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
32. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	36 100.84	3.61	1.431
32. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	35 220.34	0.14	2.272
32. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	63 642.50	4.45	5.339
32. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
32. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
32. 11.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	1 545.35	1 545.35	4.64
32. 12.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	19.90	103%	206.19	
		Сметная прибыль				60%	11.59	60%	120.11	
		Всего с НР и СП					393.41		2 096.39	
33.	Е65-6-12	<b>Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"</b>	100 шт.		0.01	35 987.79	359.88	265 845.84	2 658.46	7.387
33. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	412.7	4.127	9.070	37.43	94.080	388.27	10.373
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.75	0.0075	13.020	0.10	104.080	0.78	7.994
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75	0.0075	20.00	0.15	151.53	1.14	7.577
			(1)			13.02	0.10	104.08	0.78	7.994
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.75	0.0075	75.40	0.57	448.56	3.36	5.949
			(1)							
33. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
33. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
33. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
33. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
33. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
33. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
33. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
33. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
33. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	38.66	103%	400.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	22.52	60%	233.43
		<i>Всего с НР и СП</i>						421.05		3 292.61
<b>34.</b>	<b>Е65-6-3</b>	<b>Смена санитарных приборов сифонов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>3 134.81</b>	<b>31.35</b>	<b>17 769.03</b>	<b>177.69</b>	<b>5.668</b>
34. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	76.3	0.763	9.070	6.92	94.080	71.78	10.373
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.0013	13.020	0.02	104.080	0.14	7.994
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.0013	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>151.53</u>	<u>0.20</u>	<u>7.577</u>
			(1)			13.02	0.02	104.08	0.14	7.994
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.14	0.0014	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>0.63</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
34. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.013	0.00013	22 002.26	2.86	44 139.86	5.74	2.006
34. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0046	1 309.96	6.03	6 053.07	27.84	4.621
34. 7.	с300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	100	1	15.41	15.41	71.50	71.50	4.64
		<i>Накладные расходы</i>					103%	7.15	103%	74.08
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	4.16	60%	43.15
		<i>Всего с НР и СП</i>						42.66		294.92
<b>35.</b>	<b>Е65-6-10</b>	<b>Смена санитарных приборов гибких подводок</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>2 500.04</b>	<b>75.00</b>	<b>10 770.80</b>	<b>323.12</b>	<b>4.308</b>
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	52.4	1.572	9.070	14.26	94.080	147.89	10.373
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.0015	13.020	0.02	104.080	0.16	7.994
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0015	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>151.53</u>	<u>0.23</u>	<u>7.577</u>
			(1)			13.02	0.02	104.08	0.16	7.994
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0015	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>0.67</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
35. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	3	20.20	60.60	58.11	174.33	2.877
		<i>Накладные расходы</i>					103%	14.71	103%	152.49
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	8.57	60%	88.83
		<i>Всего с НР и СП</i>						98.28		564.44
<b>36.</b>	<b>Е56-4-2</b>	<b>Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>10 952.72</b>	<b>219.05</b>	<b>95 996.10</b>	<b>1 919.92</b>	<b>8.765</b>
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	910	18.2	9.070	165.07	94.080	1 712.26	10.373
36. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.19	0.0038	<u>75.40</u>	<u>0.29</u>	<u>448.56</u>	<u>1.70</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
36. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.238	0.00476	2 326.12	11.07	3 485.02	16.59	1.498
36. 4.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.002	0.00004	4 996.00	0.20	9 510.69	0.38	1.904
36. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.001	0.00002	18 861.94	0.38	38 150.02	0.76	2.023
36. 6.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	46.9	0.938	2.79	2.62	25.57	23.98	9.165
36. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	31.5	0.63	6.97	4.39	15.66	9.87	2.247
36. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00012	5 160.53	0.62	41 979.67	5.04	8.135
36. 9.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	0.2	0.004	21.80	0.09	45.41	0.18	2.083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 10.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.35	0.027	1 271.48	34.33	5 524.43	149.16	4.345
							82%	135.36	82%	1 404.05
							62%	102.34	62%	1 061.60
								456.75		4 385.57
37.	<b>Е62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза</b>	100 м2		0.175	1 079.65	188.94	7 057.74	1 235.10	6.537
37. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	11.5395	8.740	100.86	90.730	1 046.98	10.381
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.01	0.00175	<u>75.40</u>	<u>0.13</u>	<u>448.56</u>	<u>0.78</u>	<u>5.949</u>
37. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.001575	15 500.35	24.41	35 220.34	55.47	2.272
37. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0175	3.00	0.05	6.89	0.12	2.297
37. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0161	0.0028175	22 533.00	63.49	46 760.67	131.75	2.075
							80%	80.69	80%	837.58
							50%	50.43	50%	523.49
								320.06		2 596.17
38.	<b>Е65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	100 м		0.015	584.56	8.77	6 062.13	90.93	10.368
38. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	1.032	8.450	8.72	87.760	90.57	10.386
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.16	0.0024	13.020	0.03	104.080	0.25	7.994
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	0.16	0.0024	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>151.53</u>	<u>0.36</u>	<u>7.577</u>
						13.02	0.03	104.08	0.25	7.994
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.48	74%	67.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.38	50%	45.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.62		203.55	
39.	<b>Е65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	100 м		0.02	727.18	14.54	7 534.42	150.69	10.364
39. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	1.706	8.450	14.42	87.760	149.72	10.386
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.32	0.0064	13.020	0.08	104.080	0.67	7.994
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	0.32	0.0064	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>151.53</u>	<u>0.97</u>	<u>7.577</u>
						13.02	0.08	104.08	0.67	7.994
		<i>Накладные расходы</i>				74%	10.73	74%	111.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.25	50%	75.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.52		337.17	
40.	<b>Е16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2</i>	100 м		0.015	1 502.22	22.53	17 308.48	259.63	11.524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.10814	9.910	10.98	102.630	113.73	10.356
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.000375	13.500	0.01	132.800	0.05	9.837
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0001875	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>498.94</u> 132.80	<u>0.09</u> 0.02	<u>5.775</u> 9.837
40. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0001875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>501.47</u> 132.80	<u>0.09</u> 0.02	<u>4.478</u> 9.837
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.0020625	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>0.93</u>	<u>5.949</u>
40. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0225	112.62	2.53	214.62	4.83	1.906
40. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000018	13 398.39	0.24	59 558.64	1.07	4.445
40. 8.	с300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	1.497			75.98	113.74	
40. 9.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ЗОЧ6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.015	447.23	6.71	845.88	12.69	1.891
40. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.21	7.87	1.65	45.79	9.62	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	12.66	115.2%	131.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.75	70.55%	80.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.94		470.98	
<b>41.</b>	<b>Е16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.02</b>	<b>2 165.90</b>	<b>43.32</b>	<b>26 312.09</b>	<b>526.24</b>	<b>12.148</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2</i>								
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	1.4168	9.910	14.04	102.630	145.41	10.356
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.0015	13.500	0.02	132.800	0.20	9.837
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.001	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.09</u> 0.01	<u>498.94</u> 132.80	<u>0.50</u> 0.13	<u>5.775</u> 9.837
41. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.0005	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>501.47</u> 132.80	<u>0.25</u> 0.07	<u>4.478</u> 9.837
41. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.0055	<u>75.40</u>	<u>0.41</u>	<u>448.56</u>	<u>2.47</u>	<u>5.949</u>
41. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.08	112.62	9.01	214.62	17.17	1.906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0000532	13 398.39	0.71	59 558.64	3.17	4.445
41. 8.	с300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	99.8	1.996			144.10	287.62	
41. 9.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) ЗОЧ6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.02	736.80	14.74	2 036.58	40.73	2.764
41. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.47	7.87	3.70	45.79	21.52	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	16.20	115.2%	167.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	9.92	70.55%	102.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					69.44		796.71	

<b>Оплата основных рабочих</b>							3 901.74		40 461.78	10.37
<b>Оплата механизаторов</b>							17.90		159.30	8.899
<b>Стоимость механизмов</b>							301.27		975.61	3.238
<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>							22 853.63		75 494.29	3.303
<b>Фонд оплаты труда</b>							3 919.64		40 621.08	10.363
<b>Накладные расходы</b>							3 616.72		37 479.90	10.363
<b>Сметная прибыль</b>							2 103.50		21 798.45	10.363
<b>НР*0,94</b>							3 399.72	0.94	35 231.11	10.363
<b>ИТОГО</b>							32 559.86		173 961.24	5.343
<b>НДС 18%</b>						0.18	5 860.77	0.18	31 313.02	5.343
<b>ВСЕГО</b>							38 420.63		205 274.00	5.343

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)