

Объект: МОУ "Школа-интернат № 30", г.Владимир, мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д.1

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт помещений (замена сгораемой облицовки потолка в спортивном зале и перегородки)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1    | 3                           | 4                 | 5          |

#### **Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

|     |                                                                                                                                                                |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.  | Разборка плинтусов деревянных                                                                                                                                  | 100 м    | 0.595    |
| 2.  | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания                                                                                            | 100 шт.  | 0.24     |
| 3.  | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран                                                                                                        | 100 м2   | 1.738    |
| 4.  | Укрепление существующей подшивки потолка                                                                                                                       | 100 м2   | 1.738    |
| 5.  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ"(или эквивалент)                                                                | 100 м2   | 1.738    |
| 6.  | Облицовка поверхностей стекломатными листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем СМЛ без изоляции квадратами 1.2 x1.2 м | 100 м2   | 1.738    |
| 7.  | Стекломатный лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм(или эквивалент)                                                                                   | м2       | 182.49   |
| 8.  | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные(или эквивалент)                                                                                                    | м        | 364.98   |
| 9.  | Саморезы 4,8x80 мм(или эквивалент)                                                                                                                             | 10 шт.   | 12.1     |
| 10. | Шайбы металлические сферические толщиной 4 мм(или эквивалент)                                                                                                  | 1000 шт. | 0.121    |
| 11. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 потолочных                                                                                               | 100 м    | 0.595    |
| 12. | Плинтус ПВХ 3 м(или эквивалент)                                                                                                                                | м        | 60.095   |
| 13. | Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков                                                          | 100 м2   | 1.738    |
| 14. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.                                                                                    | 100 м2   | 1.738    |
| 15. | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков                     | 100 м2   | 0.0178   |
| 16. | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая(или эквивалент)                                                                                          | т        | 0.001228 |

#### **Раздел 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

|     |                                                                                                                                            |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 17. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2(или эквивалент)                                           | 100 шт. | 0.24    |
| 18. | Светильник подвесной с рассеивателем и металлической решёткой типа: ЛСП14-2Х40-210 УХЛ4(или эквивалент)                                    | шт.     | 24      |
| 19. | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1                                                                             | 10 шт.  | 4.896   |
| 20. | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2(или эквивалент)                                                                                     | 100 м   | 0.94    |
| 21. | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм(или эквивалент)                                                | м       | 95.88   |
| 22. | Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах(или эквивалент)                                                                                       | 100 м   | 0.445   |
| 23. | Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах(или эквивалент)                                                                                      | 100 м   | 0.5     |
| 24. | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2(или эквивалент) | 1000 м  | 0.04539 |
| 25. | Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2(или эквивалент)   | 1000 м  | 0.051   |
| 26. | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой(или эквивалент)                                                    | шт.     | 26      |
| 27. | Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80x80x43 мм(или эквивалент)                                                    | шт.     | 26      |
| 28. | Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке(или эквивалент)                                                        | 100 шт. | 0.01    |
| 29. | Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-84-10/220(или эквивалент)                                                                 | шт.     | 1       |
| 30. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м                                                    | 100 м2  | 1.738   |
| 31. | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную                                                             | т       | 0.378   |
| 32. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)                                  | т       | 0.378   |

Составил: специалист ОМТО управления образования

Л.В. Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)

