

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____ И.А.Тихонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РЕМОНТУ

Процедурного кабинета Пульмонологического отделения Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская больница № 2»

(ул. Токарева, 3)

Описание необходимых работ	Единица измерения	Объем необходимых ремонтных работ				Примечание
		Всего	В том числе по помещениям			
1	2	3	4	5	6	7
1.Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных.	м ² .	2,5				
2. Снятие дверных полотен	м ²	2,5				
3. Снятие наличников	м ² .	2,5				
4.Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м ² .	м ²	2,5				
5.Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	Кв.м.	2,85				

6.Монтаж окон из ПВХ-профилей:поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² одностворчатых	м ²	2,85				
7.Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	м ²	2,85				
8.Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м	м ²	2,85				
5.Демонтаж мойки	Шт.	1				
6.Установка мойки на два отделения: с подводкой холодной и горячей воды.	Шт.	1				
7.Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:32 мм	П. м.	5				

8.Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20мм	П.м.	5				
9.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15мм	Врезка	4				
10.Монтаж тумбы (у мойки) с окошком для ревизии(0,4*0,5)	Длина* ширина* высота	0,6*0,8*0,8				
11.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м ²	2,5				

12.Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м ²	12,7				
13.Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5мм.	м ²	12,7				
14.Установка жилок: алюминиевых в покрытия мозаичные	м	13				
15.Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов	м ²	12,7				
16.Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м ²	12,7				
17.Разборка покрытий стен : из керамических плиток.	м ²	40				

18.Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКВЛ) по металлическому каркасу с его устройством: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	м ²	40				
19.Гладкая облицовка стен ,столбов, пилястр и откосов(плитка керамическая)	м ²	40				
20.Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	м ²	12,7				
21.Демонтаж светильников с лампами накаливания	Шт.	2				
22.Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах(штангах) с количеством ламп в	Шт.	2				

светильнике:2						
23. Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	60				
24.Монтаж светильников с люминесцентными лампами	шт	2				
25.Установка смесителей	Шт.	1				
26.Смена выключателей	Шт.	3				
27.Смена розеток	Шт.	4				
28.Смена вентиляционных решеток	Шт.	2				
29.Установка люка сантехнического	Шт	2				
30.Разборка и прокладка трубопроводов канализации	М.	2				

из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм						
31.Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	Врезка	1				
32.Устройство канализационного короба с окошком для ревизии	Длина*шири на*высота	0,3*0,25*3				
33.Установка конвекторов	кВт	2,6				
34.Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг	Шт.	1				
35.Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,5				

Заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам

Н.В.Волченкова