

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Косметический ремонт туалетов в школе №16

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.028
2.	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.08
3.	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.08
4.	Демонтаж санитарных приборов смывных труб	100 шт.	0.08
5.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.04
6.	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен	100 м2	0.028
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	0.028
8.	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0.028
9.	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м	0.086
10.	Расшивка швов плитки	100 м2	0.043
11.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.07
12.	Разборка бетонных пьедесталов	м3	2.8
13.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучкувом клее, с защитой рубероидом первый слой	100 м2	0.07
14.	Огрунтовка оснований под изоляционный ковер готовой мастикой	100 м2	0.07
15.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.07
16.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.07
17.	Устройство потолков пластиковыми панелями	100 м2	0.285
18.	Установка плитуса потолочного	100 м	0.428
19.	Установка стоек сборных на металлический уголок	шт.	28
20.	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой фанерой ламинированной	100 м2	0.185
21.	Укрепление дверных коробок	100 шт.	0.08
22.	Установка полотен внутренних дверей межкомнатных	100 шт.	0.08
23.	Смена дверных приборов шпингалетов	100 шт.	0.08
24.	Смена дверных приборов петель	100 шт.	0.16
25.	Смена дверных приборов ручек	100 шт.	0.08
26.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
27.	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"	100 шт.	0.08
28.	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.	0.08
29.	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.02
30.	Регулировка смывного бачка	100 шт.	0.08
31.	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.18
32.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	10
33.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	10
34.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.18
35.	Очистка канализационной сети внутренней	100 м	0.18
36.	Установка кранов шаровых диаметром 15 мм	шт.	10
37.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0.12
38.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04
39.	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.4
40.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.04
41.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.05
42.	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 шт.	0.02

1	3	4	5
43.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	100 м2	0.02
44.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.38
45.	Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.38
46.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2	0.128
47.	Установка и крепление наличников	100 м	0.8
48.	Высококачественная окраска масляными составами обналички	100 м2	0.064
49.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 шт.	0.3
50.	Установка решеток вентиляционных	шт.	8
51.	Ремонт вентиляционных коробов	100 м2	0.008
52.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	100%
53.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	100%

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)