

Объект: МДОУ № 26, г.Владимир, ул. Парижской Коммуны, д.28

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт прогулочных веранд

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.4025
2.	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1.4025
3.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2	1.4025
4.	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	1.4025
5.	Укладка металлических балок обвязки веранды	т	0.7592
6.	Швеллеры, марка стали ВСтЗпс5 N 12	т	0.77438
7.	Установка стропил	м3	0.135
8.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1.4025
9.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	1.4025
10.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.75
11.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	1.2
12.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	1.2
13.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	1.2
14.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3	1.1
15.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	1.2
16.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	1.2
17.	Устройство плинтусов деревянных	100 м	0.75
18.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	1.2
19.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	15.6
20.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	15.6

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)