

Объект: МОУ СОШ № 11, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 21

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт мягкой кровли

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	3.2
2.	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=2- 2 дополнительных слоя)	100 м2	3.2
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.2
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (к=5- до общей толщины 20 мм)	100 м2	3.2
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.2
6.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3.2
7.	Стеклогидроизол ХПП	м2	371.2
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	364.8
9.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	0.55
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	63.8
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	62.7
12.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.22
13.	Стеклогидроизол ХКП	м2	55.44
14.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.31
15.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	1
16.	Стеклогидроизол ХКП	м2	17.25
17.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.344
18.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.344

Составил: Вед.сп-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)