

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.146  
\_\_\_\_\_ / В.А.Лебедев /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Стройка: МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.146

Объект: МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.146

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	1.8
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.8
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	6
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.78
5.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.04
6.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (перестановка существующих свесов)	100 м	0.6
7.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.404
8.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.404

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
(должность, подпись, Ф.И.О)