

Стройка:

Объект: МДОУ детский сад № 43 г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

На монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ детский сад № 43 г.Владимира

Сметная стоимость: **250.000** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.748** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **74.573** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Работа

1.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	70	21.66	1 516.50	173.63	12 153.89	
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	117.6	9.620	1 131.31	95.2400	11 200.22
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	11.2	19.20	215.04	3.82	42.78
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.0007	2 326.12	1.63	3 488.26	2.44
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.035	12.45	0.44	54.55	1.91
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	17.5	8.13	142.28	47.28	827.40
1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.35	64.22	22.48	175.07	61.27
		Накладные расходы				80%	905.05	75.2%	8 422.57
		Сметная прибыль				60%	678.79	60%	6 720.13
		Всего с НР и СП					3 100.33		27 296.59
2.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	4	10.35	41.42	85.93	343.74	
		Начисления: Н11= 2							
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	3.36	9.620	32.32	95.2400	320.01
2. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92
2. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00004	2 326.12	0.09	3 488.26	0.14
2. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.02	26.60	0.53	93.50	1.87
2. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0008	12.45	0.01	54.55	0.04
2. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.008	64.22	0.51	175.07	1.40
		<i>Накладные расходы</i>				80%	25.86	75.2%	240.65
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	19.39	60%	192.01
		<i>Всего с НР и СП</i>					86.67		776.39
3.	Ц10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (С2000-КПБ)	шт.		1	88.90	88.90	836.70	836.70
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
3. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	8	8	10.350	82.80	102.3400	818.72
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82 0.50	
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07
3. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09
3. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18
3. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80
		<i>Накладные расходы</i>				80%	66.24	75.2%	615.68
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.68	60%	491.23
		<i>Всего с НР и СП</i>					204.82		1 943.61
4.	Ц31-01-008-2	Пульт управления С2000	шт.		1	1 045.22	1 045.22	8 865.25	8 865.25
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	83.4	83.4	9.910	826.49	98.0800	8 179.87
4. 2.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.0005	6 066.49	3.03	17 145.80 8.57	
4. 3.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.46	35.20	16.19	84.21	38.74
4. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.46	12.45	5.73	54.55	25.09
4. 5.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.46	18.67	8.59	94.46	43.45
4. 6.	с201-9180	Подкладки металлические	кг	2	2	7.73	15.46	37.80	75.60
4. 7.	с522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.46	112.86	51.92	551.89	253.87
4. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	1.2	94.60	113.52	188.85	226.62
4. 9.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.11	0.11				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	661.19	75.2%	6 151.26
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	495.89	60%	4 907.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 202.31		19 924.43
5.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	130.77	130.77	1 202.46	1 202.46
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	11.7	11.7	10.060	117.70	99.5000	1 164.15
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82 0.61	
5. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
5. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
5. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	175.07	17.51
		<i>Накладные расходы</i>				80%	94.16	75.2%	875.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				60%	70.62	60%	698.49
		Всего с НР и СП					295.55		2 776.39
6.	Ц08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	шт.		11	21.87	240.57	154.14	1 695.54
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	12.43	9.620	119.58	95.2400	1 183.83
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.44	13.500	5.94	126.9100	55.84
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.44	134.65	59.25	578.32	254.46
		(1)				13.50	5.94	126.91	55.84
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.44	95.53	42.03	501.93	220.85
		(1)							
6. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.66	8.93	5.89	31.66	20.90
6. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.22	61.06	13.43	67.20	14.78
		Накладные расходы				95%	119.24	89.3%	1 107.03
		Сметная прибыль				65%	81.59	65%	805.79
		Всего с НР и СП					441.40		3 608.35
7.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	256.59	256.59	1 502.19	1 502.19
		Начисления: Н11= 2							
7. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	10.1	11.080	111.91	109.4500	1 105.45
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.44	10.060	4.43	94.5700	41.61
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.44	89.99	39.60	376.65	165.73
		(1)				10.06	4.43	94.57	41.61
7. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0003	0.0003	2 326.12	0.70	3 488.26	1.05
7. 5.	с101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	41 664.00	4.17	203 736.96	20.37
7. 6.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.20	1.06	84.21	2.53
7. 7.	с101-1959	Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 295.94	0.31	27 548.13	0.55
7. 8.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
7. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	8.93	2.68	31.66	9.50
7. 10.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	1	1	8.13	8.13	47.28	47.28
7. 11.	с110-0113	Скрепки 10x2	кг	0.02	0.02	15.19	0.30	74.28	1.49
7. 12.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	10	10	7.70	77.00	11.51	115.10
7. 13.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.08	0.08	35.27	2.82	172.47	13.80
7. 14.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	175.07	10.50
7. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78
7. 16.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001				
		Накладные расходы				80%	93.07	75.2%	862.59
		Сметная прибыль				60%	69.80	60%	688.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>							419.47	3 053.02	
8.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	120.32	120.32	322.14	322.14
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.510	14.84	94.1700	146.91
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.002	13.500	0.03	126.9100	0.25
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	578.32	1.16
		(1)				13.50	0.03	126.91	0.25
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
8. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
8. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.002	95.53	0.19	501.93	1.00
		(1)							
8. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39
8. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.67	0.02	94.46	0.09
8. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93	0.44	31.66	1.55
8. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.79	16.82
8. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.04	1.22
8. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30
8. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	35.20	0.21	84.21	0.51
8. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	68.04	2.45	332.72	11.98
8. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.001	7 963.71	7.96	38 942.54	38.94
8. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21
8. 17.	с548-3004-33	Перемиčky гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88
8. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76
8. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	131.46	0.13	223.65	0.22
8. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	44.44	0.27	217.31	1.30
8. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	94.60	1.14	188.85	2.27
		Накладные расходы				95%	14.13	89.3%	131.41
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	95.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					144.11		549.21
9.	Ц10-01-039-6	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт.		1	17.06	17.06	169.14	169.14
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2	2	8.530	17.06	84.5700	169.14
		Накладные расходы				80%	13.65	75.2%	127.19
		Сметная прибыль				60%	10.24	60%	101.48
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.94		397.82
10.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.		9	32.24	290.18	240.14	2 161.25
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2	18	9.070	163.26	89.9000	1 618.20
10. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.099	162.03	16.04	397.18	39.32
10. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.045	2 124.91	95.62	10 390.81	467.59
10. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.135	94.60	12.77	188.85	25.49
		<i>Накладные расходы</i>				92%	150.20	86.48%	1 399.42
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	106.12	65%	1 051.83
		<i>Всего с НР и СП</i>					546.50		4 612.50
11.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.		16	21.01	336.24	194.26	3 108.20
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	32	9.620	307.84	95.2400	3 047.68
11. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.08	64.22	5.14	175.07	14.01
11. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.24	94.60	22.70	188.85	45.32
		<i>Накладные расходы</i>				92%	283.21	86.48%	2 635.63
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	200.10	65%	1 980.99
		<i>Всего с НР и СП</i>					819.55		7 724.83
12.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		6	373.45	2 240.68	3 579.75	21 478.49
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	225.6	9.400	2 120.64	93.1000	21 003.36
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	14.82	8.10	120.04	32.06	475.13
		<i>Накладные расходы</i>				95%	2 014.61	89.3%	18 756.00
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 378.42	65%	13 652.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 633.70		53 886.67
13.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		4.1	89.15	365.53	462.64	1 896.81
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	14.432	9.400	135.66	93.1000	1 343.62
13. 2.	с101-9852	Краска	кг	0.05	0.205	68.04	13.95	332.72	68.21
13. 3.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.082	19.26	1.58	28.32	2.32
13. 4.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.205	140.80	28.86	238.17	48.82
13. 5.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.205	118.57	24.31	236.72	48.53
13. 6.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	1.066	50.75	54.10	170.41	181.66
13. 7.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.41	98.80	40.51	168.09	68.92
13. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.656	94.60	62.06	188.85	123.89
		<i>Накладные расходы</i>				95%	128.88	89.3%	1 199.85
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	88.18	65%	873.35
		<i>Всего с НР и СП</i>					582.59		3 970.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		2	904.61	1 809.22	4 314.22	8 628.43
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	69.4	9.400	652.36	93.1000	6 461.14
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.22	0.44	13.500	5.94	126.9100	55.84
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.44	134.65	59.25	578.32	254.46
			(1)			13.50	5.94	126.91	55.84
14. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	35.8	8.10	289.98	32.06	1 147.75
14. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	8.88	2.08	18.47	5.13	45.55
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.44	95.53	42.03	501.93	220.85
			(1)						
14. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00436	9 140.00	39.85	31 650.68	138.00
14. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.006	12 095.66	72.57	27 050.59	162.30
14. 9.	с103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	20				
14. 10.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	50	0.87	43.50	2.42	121.00
14. 11.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	20	0.27	5.40	0.94	18.80
14. 12.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	2	274.18	548.36	5.00	10.00
14. 13.	с548-3004-33	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	10	2.28	22.80	3.88	38.80
		Накладные расходы				95%	625.39	89.3%	5 819.66
		Сметная прибыль				65%	427.90	65%	4 236.04
		Всего с НР и СП					2 862.50		18 684.13
15.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м		0.7	1 747.29	1 223.10	5 174.95	3 622.47
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	16.66	9.400	156.60	93.1000	1 551.05
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.91	11.137	11.613	129.34	109.1735	1 215.87
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.11	0.077	134.65	10.37	578.32	44.53
			(1)			13.50	1.04	126.91	9.77
15. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	15.8	11.06	31.14	344.41	143.51	1 587.22
			(1)			11.60	128.30	109.05	1 206.09
15. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	1.89	8.10	15.31	32.06	60.59
15. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	3.388	2.08	7.05	5.13	17.38
15. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.11	0.077	95.53	7.36	501.93	38.65
			(1)						
15. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00147	12 095.66	17.78	27 050.59	39.76
15. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.672	14.13	9.50	34.15	22.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 10.	c101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	9.38	2.82	26.45	13.79	129.35
15. 11.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	9.38	26.08	244.63	7.62	71.48
15. 12.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.14	25.49	3.57		
15. 13.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.7	19.66	13.76	33.83	23.68
15. 14.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	4.69	0.87	4.08	2.42	11.35
15. 15.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	12.6	0.27	3.40	0.94	11.84
15. 16.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.26	274.18	345.47	5.00	6.30
		<i>Накладные расходы</i>				95%	271.64	89.3%	2 470.86
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	185.86	65%	1 798.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 680.60		7 891.83
16.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		2.7	394.62	1 065.47	995.25	2 687.18
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	15.147	9.400	142.38	93.1000	1 410.19
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.027	13.500	0.36	126.9100	3.43
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.027	134.65	3.64	578.32	15.61
		(1)				13.50	0.36	126.91	3.43
16. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.027	95.53	2.58	501.93	13.55
		(1)							
16. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.001161	2 020.00	2.35	9 877.80	11.47
16. 6.	c101-9852	Краска	кг	0.02	0.054	68.04	3.67	332.72	17.97
16. 7.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.837	641.98	537.34	1 085.88	908.88
16. 8.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	2.16	18.48	39.92	21.14	45.66
16. 9.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	32.94	0.27	8.89	0.94	30.96
16. 10.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.135	1 913.00	258.26	844.27	113.98
16. 11.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.054	140.80	7.60	238.17	12.86
16. 12.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.432	94.60	40.87	188.85	81.58
		<i>Накладные расходы</i>				95%	135.60	89.3%	1 262.36
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	92.78	65%	918.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 293.85		4 868.40
17.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		15	5.26	78.93	49.17	737.59
		Начисления: Н11= 2							

< 5 * 1 * 15 >									
ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01									
Форма по МДС 81-35.2004									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.5	7.5	9.770	73.28	96.6600	724.95
17. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.00075	2 326.12	1.74	3 488.26	2.62
17. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00015	13 026.22	1.95	29 851.95	4.48
17. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00001	0.00015	12 281.50	1.84	35 315.28	5.30
		<i>Накладные расходы</i>				80%	58.62	75.2%	545.16
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	43.97	60%	434.97
		<i>Всего с НР и СП</i>					181.52		1 717.72
18.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		6	66.48	398.88	377.59	2 265.54
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	12	9.620	115.44	95.2400	1 142.88
18. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.34</i>	<i>2.04</i>	<i>11.600</i>	<i>23.66</i>	<i>109.0500</i>	<i>222.46</i>
18. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	<u>маш.ч</u>	0.34	2.04	<u>110.86</u>	<u>226.15</u>	<u>463.81</u>	<u>946.17</u>
		(1)				<i>11.60</i>	<i>23.66</i>	<i>109.05</i>	<i>222.46</i>
18. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.009	2 500.00	22.50	12 225.00	110.03
18. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.12	12.45	1.49	54.55	6.55
18. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.024	151.90	3.65	406.48	9.76
18. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00012	9 365.32	1.12	33 148.52	3.98
18. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.12	118.00	14.16	114.79	13.77
18. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.12	67.19	8.06	189.90	22.79
18. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.618	8.38	5.18	9.97	6.16
		<i>Накладные расходы</i>				100%	139.10	94%	1 283.42
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	90.42	65%	887.47
		<i>Всего с НР и СП</i>					628.40		4 436.43
19.	Ц08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40	100 м		0.12	959.98	115.20	5 538.04	664.56
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.5	4.98	9.400	46.81	93.1000	463.64
19. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.8</i>	<i>0.096</i>	<i>13.500</i>	<i>1.30</i>	<i>126.9100</i>	<i>12.18</i>
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.8	0.096	<u>134.65</u>	<u>12.93</u>	<u>578.32</u>	<u>55.52</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>1.30</i>	<i>126.91</i>	<i>12.18</i>
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	6.42	0.7704	8.10	6.24	32.06	24.70
19. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	8.47	1.0164	2.08	2.11	5.13	5.21
19. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.8	0.096	<u>95.53</u>	<u>9.17</u>	<u>501.93</u>	<u>48.19</u>
		(1)							
19. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	27 050.59	6.82

< 5 * 1 * 15 >		ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01						Форма по МДС 81-35.2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.126	14.13	1.78	34.15	4.30
19. 9.	c101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.0984	17.80	1.75	87.04	8.56
19. 10.	c101-9852	Краска	кг	0.68	0.0816	68.04	5.55	332.72	27.15
19. 11.	c110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.078				
19. 12.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1.02	0.1224	19.66	2.41	33.83	4.14
19. 13.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	4.1	0.492	0.87	0.43	2.42	1.19
19. 14.	c548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	8	0.96	2.28	2.19	3.88	3.72
19. 15.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0096	1 913.00	18.36	844.27	8.10
19. 16.	c544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.032	0.00384	434.85	1.67	519.37	1.99
		Накладные расходы				95%	45.70	89.3%	424.91
		Сметная прибыль				65%	31.27	65%	309.28
		Всего с НР и СП					192.18		1 398.75
20.	Ц10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	шт.		2	473.44	946.88	4 680.32	9 360.64
20. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	16	32	15.470	495.04	152.9400	4 894.08
20. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	16	32	14.120	451.84	139.5800	4 466.56
		Накладные расходы				80%	757.50	75.2%	7 039.20
		Сметная прибыль				60%	568.13	60%	5 616.38
		Всего с НР и СП					2 272.51		22 016.23
21.	Ц08-02-149-1	Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1	100 м		0.15	2 831.61	424.74	9 102.73	1 365.41
		Начисления: Н11= 2							
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.1	2.565	9.620	24.68	95.2400	244.29
21. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.44	2.466	13.182	32.51	123.9225	305.59
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	0.0585	134.65	7.88	578.32	33.83
		(1)				13.50	0.79	126.91	7.42
21. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	2.75	0.4125	2.37	0.98	4.16	1.72
21. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	2.75	0.4125	131.44	54.22	211.22	87.13
		(1)				11.60	4.79	109.05	44.98
21. 6.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч	13.3	1.995	142.70	284.69	462.95	923.59
		(1)				13.50	26.93	126.91	253.19
21. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	0.0585	95.53	5.59	501.93	29.36
		(1)							
21. 8.	c101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	0.21	0.0315	6.97	0.22	15.69	0.49
21. 9.	c103-9163	Муфты натяжные	шт.	8	1.2				
21. 10.	c510-3484-33	Зажимы	100 шт.	0.08	0.012	1 755.14	21.06	1 113.97	13.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. 11.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00416	0.000624	19.26	0.01	28.32	0.02
21. 12.	c510-3493-33	Анкер тросовый	100 шт.	0.08	0.012	1 320.00	15.84	1 328.56	15.94
21. 13.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.003	140.80	0.42	238.17	0.71
21. 14.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0048	0.00072	118.57	0.09	236.72	0.17
21. 15.	c548-3419-33	Серьга	шт.	8	1.2	6.80	8.16	11.58	13.90
		Накладные расходы				95%	54.33	89.3%	491.04
		Сметная прибыль				65%	37.17	65%	357.42
		Всего с НР и СП					516.24		2 213.87

Раздел 2. Оборудование и материалы

22.	П1 прайс.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70	шт.	70				210.00	14 700.00
23.	П2 прайс.	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1				2 600.00	2 600.00
24.	П3 прайс.	Блок реле УК-ВК/02	шт.	1				320.00	320.00
25.	П5 прайс.	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	шт.	4				80.00	320.00
26.	П6 прайс.	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.	11				200.00	2 200.00
27.	П9 прайс.	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"	шт.	1				2 900.00	2 900.00
28.	П10 прайс.	Пульт управления С2000	шт.	1				4 300.00	4 300.00
29.	П13 прайс.	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-2-2-2К2	шт.	1				2 900.00	2 900.00
30.	П15 прайс.	Выключатель автоматический ВА 47-29 10А	шт.	1				54.00	54.00
31.	П17 прайс.	Аккумулятор 12В, 12 Ач	шт.	2				800.00	1 600.00
32.	С512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.	6		53.55	321.30	87.00	522.00
33.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.	15		5.94	89.10	6.80	102.00
34.	С201-9233	Металлорукав d = 12 мм	м	200				15.50	3 100.00
35.	П19 прайс.	Кабель-канал 25х25 мм	м	200				18.00	3 600.00
36.	П20 прайс.	Кабель-канал 10х15 мм	м	400				11.20	4 480.00
37.	П21 прайс.	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	м	12				15.00	180.00
38.	П25 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	м	320				2.00	640.00
39.	П26 прайс.	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	м	70				3.70	259.00
40.	П27 прайс.	Кабель КСПВ 10*0,5 мм	м	50				9.60	480.00
41.	П28 прайс.	Кабель КСПВ 20*0,5 мм	м	10				16.00	160.00
42.	П29 прайс.	Кабель КСВВ 4*0,8 мм	м	200				11.00	2 200.00
43.	П30 прайс.	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	м	30				15.00	450.00
44.	П39 прайс.	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	шт.	16				187.00	2 992.00
45.	П46 прайс.	Оповещатель звуковой "Иволга-12"	шт.	9				200.00	1 800.00
46.	П50 прайс.	Трос d=5мм	м	15				15.80	237.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	П51 прайс.	Тальерп	шт.	2				40.00	80.00
48.	П52 прайс.	Гофро-шланг d=16мм	м	70				6.00	420.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ							13 162.80		138 663.62
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 657.38		61 861.34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							4 735.97		46 818.22
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							24 556.15		215367,67
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-8, 10, 11, 13-19, 21)							68.90		110.56
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	4 420.11	18	34 521.77
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							28 976.26		250 000.00

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)