

Объект: МДОУ № 69, г.Владимир, Перекопский в/г, д.2а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт помещений(ремонт музыкально-спортивного зала)

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.084
2.	Снятие наличников	100 м	0.193
3.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
4.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.05
5.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	3
6.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2, ДУ 21-7, пл.1.4 м2	м2	5
7.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	1.8
8.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1
9.	Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ	шт.	1
10.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.1524
11.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	шт.	6
12.	Экран радиатора металлический 1000 мм	шт.	6
13.	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0.42
14.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.66
15.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.04686
16.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.15597
17.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.0857
18.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.0414
20.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.04285
21.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками, ОПРСП 21-21	м2	4.2849
22.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.0414
23.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.03726
24.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.0857
25.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.0857
26.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом с изоляцией	100 м2 пер. за выч. пр.	0.13
27.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
28.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	м2	1.8

1	2	3	4
29.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
30.	Шпатлевка при окраске по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.26
31.	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.26
32.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.01638
33.	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.156
34.	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0.51
35.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.0156
36.	Разборка каркаса из брусев	100 м2	0.00811
37.	Вододispersионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.90306
38.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.06412
39.	Установка элементов каркаса из брусев (подиум)	м3	0.088
40.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (подиум)	100 м2	0.048
41.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.322
42.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.66
43.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.66
44.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.66
45.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	0.67782
46.	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0.708
47.	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТН, толщиной 1.8 мм	м2	72.216
48.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее	100 м	0.322
49.	Прим. Монтаж металлических порогов и стыковочных полос	100 м	0.299
50.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов	м	30.0495
51.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2	0.1
52.	Монтаж уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.2
53.	Уголок пластиковый 30*2700	м	20.2
54.	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.02
55.	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	2
56.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.1
57.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.1
58.	Светильник потолочный с пластмассовой решеткой типа: ЛСО04-2Х40-004 УХЛ4	шт.	10
59.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	10 шт.	2.04
60.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.1
61.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	10.2
62.	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м	0.1
63.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0103
64.	Смена выключателей	100 шт.	0.02
65.	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	2
66.	Смена розеток	100 шт.	0.04
67.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-003/2с	шт.	4
68.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.44
69.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.44

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)