ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	9944003 Ремонтно-реставрационные работы главного фасада МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира» (согласно сметной документации)
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантии качества
4.	Требования к техническим характеристикам товара выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного здания)	Согласно проектно-сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППб 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). -Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1.Наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): -реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок реставрация и воссоздание штукатурной отделки реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров. Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ: *- Работы по сносу строений и разборке конструкций* 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков; 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки *- Работы по устройству каменных конструкций* 4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов; *- Работы по устройству кровель* 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа; *- Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования* 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями *- Работы бетонные* 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций; 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев; 4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке *- Работы по монтажу металлических конструкций*

		4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов; 4520116 Установка металлических ограждений лестниц
		- Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями *- Работы по гидроизоляции строительных конструкций* 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции; 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Памятник истории и архитектуры. Дом Дюнанта. г.Владимир ул.Б.Московская,д.3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на ремонтно-реставрационные работы по главному фасаду МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира"(по ТЕР-2001)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №2

Сметная стоимость строительных работ _____203,987тыс.руб.

Средства на оплату труда _____29,844тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____302,04чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	**ТЕР15-02-019-03**	**Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (10955 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (5765 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		**1,7755** ***2,65*0,67***	**671**	**1191**	**7034,06**	**12489**	**10,4814**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	68,62	121,83	9,18	1118,4	97,23	11845,53	10,5915
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,06	0,11	89,99 10,06	9,90 1,11	393,68 101,08	43,30 11,12	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,23	0,41	20,00 10,58	8,20 4,34	153,75 106,30	63,04 43,58	7,6875
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2,4	4,26	12,39 10,58	52,78 45,07	126,51 101,08	538,93 430,60	10,2107
2	**ТССЦ-101-1930**	**Ветонит**	т		**1,722**	**11279,01**	**19422**	**25821,47**	**44465**	**2,28934**

3	**ТЕР15-04-006-04** *Доп. вып.1*	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (5174 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (2723 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия		**2,65**	**616,19**	**1633**	**2213,23**	**5865**	**2,96195**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,59	57,21	9,62	550,36	101,78	5822,83	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,03	20,00 13,02	0,60 0,39	153,75 106,30	4,61 3,19	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,08	75,4	6,03	448,56	35,88	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,53	1,82	0,96	6,89	3,65	3,78571
4	**ТССЦ-101-2400-33**	**Грунтовка глубокого проникновения**	кг		**53**	**43,65**	**2313**			
5	**ТЕР10-04-013-02**	**Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (956 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (513 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов		**0,042**	**2942,83**	**124**	**26176,8**	**1099**	**8,74486**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	214,79	9,02	9,91	89,39	104,82	945,48	10,5772
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	2,13	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22	506,63 135,64	45,60 12,21	4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,16	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	448,56	58,31	5,94907
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,05	0,0021	6400,66	13,44	20353,84	42,74	3,17996
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0034	0,0001428	5160,53	0,74	43728,81	6,24	8,47371
6	**ТССЦ-201-0252**	**Двери стальные**	шт.		**1**	**3649,41**	**3649**	**21186,44**	**21186**	**5,80545**
7	**ТЕР10-01-047-03** *Доп. вып.1*	**Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (816 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (438 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов		**0,03**	**11849,28**	**355**	**51433,11**	**1543**	**3,97376**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	291,01	8,73	8,74	76,3	92,67	809,01	10,603
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,39	0,07	20,00 13,02	1,40 0,91	153,75 106,30	10,76 7,44	7,6875
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	30,06	0,9	1,4	1,26	4,79	4,31	3,42143

	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	46,3	1,39	2,08	2,89	5,13	7,13	2,46635
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,14	0,15	75,4	11,31	448,56	67,28	5,94907
	5. 101-1920	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123,5	3,705	67	248,24	147,8	547,6	2,20597
	6. 101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65,2	1,956	7,03	13,75	48,5	94,87	6,899
8	**ТССЦ-203-7196-33**	**Блоки балконные дверные однопольные, с фрамугой БП СП 28-12 пл. 3,22 м2**	м2		**3**	**1890**	**5670**	**3082,49**	**9247**	**1,63095**
9	**ТССЦ-101-4169-33**	**Клинья пластиковые**	шт.		**24**	**0,5**	**12**	**2,28**	**55**	**4,56**
10	**ТССЦ-101-2660-33**	**Лента бутиловая**	м		**12,06**	**4,77**	**58**	**21,94**	**265**	**4,59958**
11	**ТССЦ-101-2661-33**	**Лента бутиловая диффузионная**	м		**1,29**	**6,51**	**8**	**24,94**	**32**	**3,83103**
12	**ТССЦ-101-2662-33**	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м		**8,79**	**4,69**	**41**	**21,59**	**190**	**4,60341**
13	**ТЕР46-04-002-02**	**Разборка монолитных перекрытий: железобетонных** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (481 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (308 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	1 м3		**0,3**	**771,75**	**232**	**2942,9**	**883**	**3,81202**
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	13,98	4,19	8,85	37,08	93,81	393,06	10,6
	1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,81	0,84	1,2	1,01	2,92	2,45	2,43333
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4,07	1,22	90,00 10,06	109,80 12,27	370,44 101,08	451,94 123,32	4,116
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	8,14	2,44	31,33	76,45	4,05	9,88	0,129269
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	0,6	6,64	3,98	28,32	16,99	4,26506
	5. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,078	37,93	2,96	96,91	7,56	2,55497
14	**ТЕРр53-25-01**	**Монтаж металлических консолей с креплением в стенах существующих зданий** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (1416 руб.): 86%*0,94 от ФОТ* *СП, (1226 руб.): 70% от ФОТ*	1 т металлоконструкций перемычек		**0,1**	**1842,51**	**184**	**18174,8**	**1817**	**9,82427**
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	190,76	19,08	8,62	164,47	91,53	1746,39	10,6183
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,18	0,02	1,7	0,03	4,58	0,09	2,69412

	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,85	0,09	8,1	0,73	32,06	2,89	3,95802
	3. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,54	0,05	100,01 10,58	5,00 0,53	405,64 101,08	20,28 5,05	4,05599
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1,06	0,11	31,33	3,45	4,05	0,45	0,129269
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	6. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,009	0,0009	9600,99	8,64	39947,46	35,95	4,16076
15	**ТССЦ-201-0756**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т**	т		**0,104**	**7619,87**	**792**	**35681,95**	**3711**	**4,68275**
16	**ТССЦ-404-0005**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100**	1000 шт.		**0,057**	**1105,54**	**63**	**4240,06**	**242**	**3,83528**
17	**ТССЦ-402-0005**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 150**	м3		**0,054**	**465,84**	**25**	**4264,93**	**230**	**9,15535**
18	**ТЕР06-01-041-07**	**Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 100 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (470 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (292 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 в деле		**0,0025**	**48961,02**	**122**	**327881,77**	**820**	**6,34808**
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	2215,98	5,54	8,62	47,75	91,53	507,08	10,6183
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	63,64	0,16	86,40 13,50	13,82 2,16	501,78 135,64	80,28 21,70	5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,56		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,39		89,99 10,06		393,68 101,08		4,37471
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	287,39	0,72	8,1	5,83	32,06	23,08	3,95802
	5. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	121,45	0,3	0,5	0,15	1,36	0,41	2,72
	6. 331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	5,46	0,01	3,27	0,03	12,66	0,13	3,87156
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,33	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907

	8. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,076	0,00019	2791,33	0,53	11890,13	2,26	4,25966
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,2	0,0005	6066,49	3,03	17680,3	8,84	2,91442
	10. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,24	0,0006	13520	8,11	39947,46	23,97	2,95469
	11. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,048	0,00012	5160,53	0,62	43728,81	5,25	8,47371
	12. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1,91	0,004775	1078,11	5,15	3592,32	17,15	3,33205
	13. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	4,48	0,0112	1166,12	13,06	4094,7	45,86	3,51139
	14. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	152,8	0,382	61,3	23,42	264,07	100,87	4,30783
19	**ТССЦ-204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	т		**0,02**	**7155,27**	**143**	**20193,23**	**404**	**2,82215**
20	**ТССЦ-204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	т		**0,02**	**1255,84**	**25**	**11765,7**	**235**	**9,36879**
21	**ТССЦ-401-0068**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300)**	м3		**0,2538**	**739,16**	**188**	**4720,97**	**1198**	**6,38694**
22	**ТЕР11-01-004-01**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (175 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (107 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности		**0,023**	**2721,22**	**63**	**14493,53**	**333**	**5,06999**
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	61,08	1,4	11,27	15,78	118,95	166,53	10,5546
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,56	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	11,58	0,27	30	8,1	86,8	23,44	2,89333
	3. 361101	Термос 100 л	маш.-ч	8,63	0,2	2,7	0,54	6,21	1,24	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,85	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,014	0,000322	890	0,29	24815,25	7,99	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,289	0,006647	2429,2	16,15	9704,23	64,5	3,99483
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,057	0,001311	2429,2	3,18	7398,39	9,7	3,04561

	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,095	0,002185	6070,4	13,26	12821,54	28,02	2,11214
	9. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,0115	3	0,03	6,89	0,08	2,29667
	10. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,231	0,005313	676	3,59	3935,59	20,91	5,82188
23	**ТССЦ-101-1564**	**Гидроизол**	м2		**2,668**	**8,2**	**22**	**26,89**	**72**	**3,27927**
24	**ТЕР11-01-004-02**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (106 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (65 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности		**0,023**	**1423,59**	**33**	**7864,07**	**181**	**5,22616**
		Затраты труда рабочих (ср 5,1)	чел.час	36,85	0,85	11,27	9,58	118,95	101,11	10,5546
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,33	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	5,29	0,12	30	3,6	86,8	10,42	2,89333
	3. 361101	Термос 100 л	маш.-ч	6,48	0,15	2,7	0,41	6,21	0,93	2,3
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	5. 101-0009	Асбест хризолитовый марки К-6-30	т	0,006	0,000138	890	0,12	24815,25	3,42	27,8823
	6. 101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,132	0,003036	2429,2	7,38	9704,23	29,46	3,99483
	7. 101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,019	0,000437	2429,2	1,06	7398,39	3,23	3,04561
	8. 101-1745	Бензин растворитель	т	0,057	0,001311	6070,4	7,96	12821,54	16,81	2,11214
	9. 113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,106	0,002438	676	1,65	3935,59	9,6	5,82188
25	**ТССЦ-101-1564**	**Гидроизол**	м2		**2,668**	**8,2**	**22**	**26,89**	**72**	**3,27927**
26	**ТЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (105 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (64 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки		**0,022**	**465,84**	**10**	**4688,13**	**103**	**10,0283**
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,26	1,15	7,93	9,12	84,01	96,61	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,83	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,75 106,30	6,15 4,25	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	13,04	0,29	0,5	0,15	1,36	0,39	2,72
27	**ТССЦ-402-0005**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 150**	м3		**0,04488**	**465,84**	**21**	**4264,93**	**191**	**9,15535**

28	**ТЕР11-01-011-02**	**Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (3 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (2 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стяжки		**0,044** ***0,022*2***	**12,96**	**1**	**106,52**	**5**	**8,30225**
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,67	0,03	7,93	0,24	84,01	2,52	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	3,34	0,15	0,5	0,08	1,36	0,2	2,72
29	**ТССЦ-402-0005**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 150**	м3		**0,02244**	**465,84**	**10**	**4264,93**	**96**	**9,15535**
30	**ТЕР06-01-015-10**	**Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (7 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	1 т		**0,0048**	**562,28**	**3**	**2699,16**	**13**	**4,37903**
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	16,72	0,08	8,85	0,71	93,81	7,5	10,6
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,23		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,0001344	13026,22	1,75	31165,08	4,19	2,39249
31	**ТССЦ-101-3260-33**	**Армосетки**	т		**0,0048**	**6152,28**	**30**	**27658,67**	**133**	**4,49568**
32	**ТЕР11-01-027-03**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (345 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (212 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия		**0,022**	**10810,09**	**238**	**40286,84**	**886**	**3,49369**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,41	3,49	8,74	30,5	92,67	323,42	10,603
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,51	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	393,68 101,08	3,94 1,01	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,31	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74	153,75 106,30	10,76 7,44	7,6875

	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	2,244	88,19	197,9	239,77	538,04	2,71879
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,06732	90,81	6,11	84,29	5,67	0,928202
33	**ТССЦ-402-0005**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 150**	м3		**0,0286**	**465,84**	**13**	**4264,93**	**122**	**9,15535**
34	**ТЕР15-02-015-06**	**Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (225 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (118 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		**0,023**	**2250,99**	**52**	**19020,84**	**437**	**8,20281**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	103,09	2,37	9,4	22,28	99,51	235,84	10,5862
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,38	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	6,84	0,16	15,30 10,06	2,45 1,61	122,79 101,08	19,65 16,17	8,02549
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,0001	0,00000276	5160	0,01	43855,93	0,12	8,49921
	4. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,28	0,1214	79,27	9,62	203,19	24,67	2,56326
	5. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,11	0,00253	427,02	1,08	3109,19	7,87	7,28113
	6. 402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1,71	0,03933	411,49	16,18	3768,83	148,23	9,15898
35	**ТЕР15-04-006-02** *Доп. вып.1*	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (55 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (29 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия		**0,023**	**664,35**	**15**	**2717,72**	**63**	**3,41676**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,47	0,61	9,62	5,87	101,78	62,09	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 13,02		153,75 106,30		7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04		75,4		448,56		5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0046	1,82	0,01	6,89	0,03	3,78571

36	**ТССЦ-101-2400-33**	**Грунтовка глубокого проникновения**	кг		**4,6**	**43,65**	**201**			
37	**ТЕР15-04-012-01**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (37 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (20 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности		**0,023**	**731,08**	**17**	**3077,87**	**71**	**3,80806**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	19,03	0,44	9,07	3,99	96,09	42,28	10,5943
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,35	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0047	0,0001081	100,61	0,01	204,45	0,02	2,0321
	4. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,01	0,00023	2200,23	0,51	27574,32	6,34	12,5325
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	0,00943	3	0,03	6,89	0,07	2,29667
	6. 113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,015	0,000345	17621,81	6,08	24627,15	8,5	1,39754
	7. 113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,012	0,000276	21402,2	5,91	43442,71	11,99	2,02982
38	**ТССЦ-101-0480**	**Краска ВД-фасадная**	т		**0,001357**	**45267,27**	**61**	**93034,87**	**126**	**2,05524**
39	**ТЕР10-01-022-01**	**Подшивка потолков: сайдингом /прим./** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *коэффициент МАТ=0* *НР, (2508 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (1345 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 потолков		**0,36**	**734,17**	**264**	**7372**	**2654**	**5,89658**
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	75,82	27,3	8,62	235,33	91,53	2498,77	10,6183
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,29	0,1	111,99 13,50	11,20 1,35	506,63 135,64	50,66 13,56	4,52389
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,76	0,27	0,96	0,26	3,83	1,03	3,98958
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,64	0,23	75,40 10,58	17,34 2,43	448,56	103,17	5,94907
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т			5160,53		43728,81		8,47371
	5. 203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3			2167,79		11499,06		5,30451

40	**ТССЦ-101-4026-33**	**Панели ПХВ 260х0,25**	м2		**37,8** ***36*1,05***	**170,92**	**6461**	**314,67**	**11895**	**1,84104**
41	**ТССЦ-101-1805**	**Гвозди строительные**	т		**0,002268** ***0,0063*0,36***	**5160,53**	**12**	**43728,81**	**99**	**8,47371**
42	**ТЕР10-01-060-01**	**Установка и крепление наличников** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (678 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (364 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м коробок блоков		**0,76**	**92,39**	**70**	**950,79**	**723**	**10,2844**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	10,34	7,86	8,16	64,14	86,44	679,42	10,5931
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	448,56	22,43	5,94907
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0005396	5160,53	2,78	43728,81	23,6	8,47371
43	**ТССЦ-101-3800-33**	**Уголок пластиковый 20*2700**	м		**85,12**	**7,8**	**664**	**23,03**	**1960**	**2,95256**
44	**ТЕР15-04-030-03**	**Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (787 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (414 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности		**0,176**	**521,36**	**92**	**5189,3**	**913**	**9,77855**
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	53,68	9,45	8,85	83,63	93,81	886,5	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0528	3	0,16	6,89	0,36	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,4752	15,5	7,37	48,12	22,87	3,10452
45	**ТССЦ-101-1550**	**Эмаль КО-811 черная**	т		**0,00433**	**101764**	**441**	**163744,89**	**709**	**1,60906**
46	**ТЕР46-04-010-05**	**Разборка покрытий полов: из каменной шашки** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (121 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (77 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия		**0,035**	**351,44**	**12**	**3713,6**	**130**	**10,5668**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	45,06	1,58	7,8	12,32	82,42	130,22	10,5667

47	**ТЕР27-07-005-02** *Доп.вып.2*	**Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 55** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (680 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (457 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	10 м2		**0,35**	**175,62**	**61**	**1662,93**	**582**	**9,50838**
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	15,61	5,46	9,77	53,34	103,31	564,07	10,5742
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	393,68 101,08	3,94 1,01	4,37471
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49	5,94907
	3. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,05	0,0175	55,26	0,97	287,74	5,04	5,20702
48	**ТССЦ-448-4060-200**	**Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм**	м2		**3,57**	**92,61**	**331**	**472**	**1685**	**5,09644**
49	**ТЕР11-01-002-09**	**Устройство подстилающих слоев: бетонных** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (313 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (192 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя		**0,7**	**48,32**	**34**	**464,94**	**325**	**9,3904**
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	4,84	3,39	8,38	28,41	88,8	301,03	10,5967
	1. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,69	0,48	0,5	0,24	1,36	0,65	2,72
	2. 101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,002	0,0014	3003,36	4,2	15803,51	22,12	5,26194
	3. 102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,001	0,0007	561,41	0,39	2571,78	1,8	4,58093
50	**ТССЦ-401-0066**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)**	м3		**0,714**	**647,85**	**463**	**4113,58**	**2937**	**6,34959**
51	**ТЕР06-01-015-10**	**Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (71 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (44 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	1 т		**0,05**	**562,28**	**28**	**2699,16**	**135**	**4,37903**
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	16,72	0,84	8,85	7,43	93,81	78,8	10,6
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,23	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	506,63 135,64	5,07 1,36	4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907

	3. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,028	0,0014	13026,22	18,24	31165,08	43,63	2,39249
52	**ТССЦ-101-3260-33**	**Армосетки**	т		**0,05**	**6152,28**	**308**	**27658,67**	**1383**	**4,49568**
53	**ТЕР27-02-010-01**	**Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (330 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (222 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня		**0,03**	**3739,61**	**112**	**26266,79**	**788**	**6,83577**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	100,61	3,02	8,45	25,52	89,63	270,68	10,6071
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,98	0,03	111,99 13,50	3,36 0,41	506,63 135,64	15,20 4,07	4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00003	5160,53	0,15	43728,81	1,31	8,47371
	4. 102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0051	631,03	3,22	2455,3	12,52	3,89094
	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	3,9	0,117	676,11	79,1	4113,58	481,29	6,08419
	6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,06	0,0018	438,67	0,79	3724,52	6,7	8,49048
54	**ТССЦ-403-0052-103**	**Камень бортовой БР 100.20.8 /бетон В 30 (М 400), объем 0,016 м3/**	шт.		**3**	**30,32**	**91**	**159,68**	**479**	**5,26724**
55	**ТЕР07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (239 руб.): 155%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (155 руб.): 100%*0.85 от ФОТ*	100 м ограждений		**0,03**	**27037,24**	**811**	**97923,84**	**2938**	**3,57876**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	60,38	1,81	9,4	17,01	99,51	180,11	10,5862
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,55	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,34	0,25	8,1	2,03	32,06	8,02	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,18	0,1	75,40 10,58	7,54 1,06	448,56	44,86	5,94907
	4. 101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,15	0,0045	232,67	1,05	3905,28	17,57	16,7846

	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,02	0,0006	9600,99	5,76	39947,46	23,97	4,16076
	6. 201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,09	0,0627	12404,11	777,74	42466,58	2662,65	3,42359
56	**ТЕР15-04-030-04**	**Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *НР, (102 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП, (54 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности		**0,013**	**877,98**	**11**	**8969,52**	**117**	**10,1072**
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	93,98	1,22	8,85	10,8	93,81	114,45	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0039	3	0,01	6,89	0,03	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,0351	15,5	0,54	48,12	1,69	3,10452
57	**ТССЦ-101-1550**	**Эмаль КО-811 черная**	т		**0,00032**	**101764**	**33**	**163744,89**	**52**	**1,60906**
58	**С311-146-1**	**Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15* *НР, (299 руб.): 100%*0,94 от ФОТ* *СП, (191 руб.): 60% от ФОТ*	тонна		**6,2**	**37,94**	**235**	**248,22**	**1539**	**6,5414**
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,67	4,15	7,3	30,3	77,25	320,59	10,5822
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,33	2,05	99,23	203,42	590,31	1210,14	5,94891
59	**С310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,662 час; класс груза 1**	1 т		**6,2**	**21,89**	**136**	**103,41**	**641**	**4,72407**
Итого прямые затраты по смете							47732		141564	2,96581
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							2820		29844	10,583
материалы							44232		108705	2,45761
эксплуатация машин и механизмов							752		3731	4,96144
Накладные расходы							2759		27455	9,95107
Сметная прибыль							1455		15401	10,5849
Итого							**51 946,00**		**184 420,00**	**3,55023**
компенсация НДС к стоимости материалов МАТ*0,18									19 567,00	
ВСЕГО по смете									**203 987,00**	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Владимир **" "** **20 г.**

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача **Черняченко Валентины Васильевны** с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, осуществляемый для субъектов малого предпринимательства, Протокол № от г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы главного фасада **МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира» (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет **руб.** и **является** **твердой** на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по настоящему Контракту производится в течение 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета, счет – фактуры и подписания акта сдачи – приемки выполненных работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

-реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок

реставрация и воссоздание штукатурной отделки

реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ:

- Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

- Работы по устройству каменных конструкций

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;

- Работы по устройству кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа;

- Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

- Работы бетонные

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций;

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев;

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, конструкций в горизонтально-скользящей опалубке

- Работы по монтажу металлических конструкций

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов;

4520116 Установка металлических ограждений лестниц

- Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов

4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами, дверями

- Работы по гидроизоляции строительных конструкций

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции;

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение;

4.2. Заказчик с участием Подрядчика проводит приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ составляет не менее 3-х лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»**
600000 г.Владимир ул.Большая Московская д.3 ИНН 3329015567 КПП 332901001
р/с 40703810600081000040 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
БИК 041708001 тел./факс 42-08-65 (бухгалтерия)

Подрядчик:

_____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 4 листа.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Календарный план выполнения работ.
2. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач	_____
_____В.В.Черняченко	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение
к проекту муниципального
контракта на выполнение работ
от «__»_____20 г. № __

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс.руб.)
1	Ремонтно-реставрационные работы главного фасада МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимира »	3 квартал 2010 года начало 1 июля 2010 года окончание 25 сентября 2010 года	

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач _____

_____В.В.Черняченко _____ _____
м.п. (подпись) м.п. (подпись)