

Объект: МДОУ № 32, г.Владимир, ул.Кремлевская, 4-А

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт забора

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E07-01-054-12	Прим. Установка металлических оград по стальным столбам без цоколя из панелей высотой до 2,2 м	100 м	1
2.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (столбы ограждения d=76 мм)	т	0.556144
3.	C201-1408-33	Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т (решетчатые секции забора из квадратной трубы 20x40 мм)	т	0.249235
4.	S101-4100-33	Металлочерепица из стали оцинкованной (Россия)+Полиэстер, ширина листа 1140 мм, кроющая ширина листа 1080 мм, шаг волны 400 мм, длина листа до 6м (5 волновая)	м2	200
5.	S101-2678-33	Винт самонарезающий с шестигранной головкой 4,2x19 мм	шт.	2016
6.	S101-4110-33	Прокладка 4,8x28 мм не окр.	шт.	2016
7.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок	100 м2	2.2

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)