

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)	выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении г. Владимира «Центр развития ребенка -детский сад № 63» О КП 99 4460 1
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно рабочему проекту
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно рабочего проекта и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; -монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 63

ПОДРЯДЧИК:

Объект: Г. ВЛАДИМИР, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 42-Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, норматива, ресурса	номер код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ц10-08-001-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные: шт.			2	169.35	338.70	1 592.61	3 185.22	
		Концентратор: блок базовый на 10 лучей								
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	32	10.060	321.92	99.500	3 184.00	
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22	
		Накладные расходы				80%	257.54	67.68%	2 154.93	
		Сметная прибыль				60%	193.15	51%	1 623.84	
		Всего с НР и СП					789.39		6 963.99	
2.	C514-3019-33	Источник бесперебойного питания "СКАТ 1200И7" исп. 5000 в корпусе под АКБ 2 ш. 40 А/ч	шт.		1	1 440.27	1 440.27	3 506.78	3 506.78	
3.	C514-3019-33*	Источник бесперебойного питания "СКАТ 1200М "	шт.		1			1 623.73	1 623.73	
4.	П.7	Бокс под ВА 47-29	шт.		1			30.51	30.51	
5.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. шт.			2	405.41	810.81	3 881.11	7 762.22	
		Концентратор: блок базовый на 20 лучей								
		Начисления: Н11= 2								
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	78	10.060	784.68	99.500	7 761.00	
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22	
		Накладные расходы				80%	627.74	67.68%	5 252.64	
		Сметная прибыль				60%	470.81	51%	3 958.11	
		Всего с НР и СП					1 909.36		16 972.97	
6.	C514-3034-33*	ППКОП "Сигнал 20М"	шт.		1			2 870.34	2 870.34	
7.	C514-3034-33	ППКОП "Гранит- 3"	шт.		1	2 232.98	2 232.98	1 427.97	1 427.97	
8.	П.5	Металлический ящик	шт.		1			762.71	762.71	
9.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		184	11.89	2 188.53	95.47	17 566.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 1.	з000-1004-0	Начисления: Н11= 2 Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	184	9.620	1 770.08	95.240	17 524.16
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	11.04	19.20	211.97	3.82	42.17
		Накладные расходы				80%	1 416.06	67.68%	11 860.35
		Сметная прибыль				60%	1 062.05	51%	8 937.32
		Всего с НР и СП					4 666.64		38 364.00
10.	C549-3189-33	Извещатель тепловой максимальный ИП 101-1А	шт.		48	265.73	12 755.04	64.41	3 091.68
11.	C549-3190-33	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	шт.		136	243.40	33 102.40	144.07	19 593.52
12.	Ц10-08-002-3	Извещатели пожарный ручной	шт.		24	30.09	722.17	234.41	5 625.74
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	48	11.820	567.36	116.840	5 608.32
12. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	4.56	19.20	87.55	3.82	17.42
		Накладные расходы				80%	453.89	67.68%	3 795.71
		Сметная прибыль				60%	340.42	51%	2 860.24
		Всего с НР и СП					1 516.47		12 281.69
13.	C549-3186-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.		24	30.15	723.60	131.36	3 152.64
14.	Ц08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт.		0.39	1 745.78	680.85	11 014.35	4 295.60
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	38.298	9.910	379.53	98.080	3 756.27
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.12	0.4368	13.500	5.90	126.910	55.43
14. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	9.984	8.10	80.87	32.06	320.09
14. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.12	0.4368	95.53	41.73	501.93	219.24
		(1)							
		Накладные расходы				95%	366.16	80.37%	3 063.46
		Сметная прибыль				65%	250.53	55.25%	2 105.96
		Всего с НР и СП					1 297.54		9 465.03
15.	C546-3353-33	Световые оповещатели "Молния" "Выход"	шт.		39	98.25	3 831.75	139.83	5 453.37
16.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.		0.73	1 787.95	1 305.20	2 169.67	1 583.86
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	18.0456	8.850	159.70	87.770	1 583.86
		Накладные расходы				100%	159.70	84.6%	1 339.95
		Сметная прибыль				65%	103.81	55.25%	875.08
		Всего с НР и СП					1 568.71		3 798.89
17.	C512-0006	Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2	шт.		7	53.55	374.85	27.12	189.84
18.	C512-0005	Коробка коммутационная УК-2П	шт.		66	5.94	392.04	6.27	413.82
19.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м		16	678.53	10 856.46	1 376.73	22 027.66
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	198.4	9.620	1 908.61	95.240	18 895.62
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.39	54.24	11.819	641.04	111.105	6 026.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	6.24	95.53	596.11	501.93	3 132.04
		Накладные расходы				95%	2 422.17	80.37%	20 029.76
		Сметная прибыль				65%	1 657.27	55.25%	13 769.37
		Всего с НР и СП					14 935.90		55 826.80
20.	C506-0012	Кабели КСПВ 2*0,5	1000 м		1	8 003.24	8 003.24	1 129.83	1 129.83
21.	C506-0013	Кабели КСПВ 4*0,5	1000 м		0.4	14 019.00	5 607.60	2 192.80	877.12
22.	C506-0014	Кабели КСПВ 10*0,5	1000 м		0.2	24 454.00	4 890.80	5 745.76	1 149.15
23.	Ц08-02-396-5	Кабель-канал	100 м		10	1 124.77	11 247.70	4 222.22	42 222.19
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	376	9.400	3 534.40	93.100	35 005.60
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	127.8	11.790	1 506.80	110.839	14 165.20
23. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	24.7	8.10	200.07	32.06	791.88
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	12.8	95.53	1 222.78	501.93	6 424.70
		Накладные расходы				95%	4 789.14	80.37%	39 518.57
		Сметная прибыль				65%	3 276.78	55.25%	27 166.87
		Всего с НР и СП					19 313.62		108 907.63
24.	C512-3097-33	Кабель-канал монтажный Россия 15х10 мм	м		600	24.56	14 736.00	4.69	2 814.00
25.	C512-3105-33	Кабель-канал монтажный Россия 25х16 мм	м		400	40.19	16 076.00	9.28	3 712.00
26.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		6	863.02	5 178.15	3 937.65	23 625.87
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	208.2	9.400	1 957.08	93.100	19 383.42
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.22	1.32	13.500	17.82	126.910	167.52
26. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	107.4	8.10	869.94	32.06	3 443.24
26. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	26.64	2.08	55.41	5.13	136.66
26. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	1.32	95.53	126.10	501.93	662.55
		Накладные расходы				95%	1 876.16	80.37%	15 713.09
		Сметная прибыль				65%	1 283.69	55.25%	10 801.89
		Всего с НР и СП					8 337.99		50 140.85
27.	П.3	Металлорукав diam. 8 мм	м		600	2.10	1 260.00	6.95	4 170.00
28.	Ц08-03-534-1	Контролер	шт.		1	27.08	27.08	219.03	219.03
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
28. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	20.49	80.37%	171.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	14.02	55.25%	118.00
		Всего с НР и СП					61.59		508.69
29.	C549-1062	" С 2000 -КПБ " Контрольно-пусковой блок	шт.		1	95.83	95.83	2 088.14	2 088.14
30.	Ц08-03-532-1	Пульт управления	шт.		1	23.50	23.50	178.38	178.38
		Начисления: Н11= 2							
30. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
30. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
30. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
30. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		(1)							
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
31.	C549-5003	"С 2000 М" Пульт контроля и управления с двусторонним ЖКИ индикатором	шт.		1	144.81	144.81	5 011.02	5 011.02
32.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.		29	57.15	1 657.34	505.10	14 647.80
		Начисления: Н11= 2							
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	145	10.210	1 480.45	100.920	14 633.40
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	3.77	19.20	72.38	3.82	14.40
		Накладные расходы				80%	1 184.36	67.68%	9 903.89
		Сметная прибыль				60%	888.27	51%	7 463.03
		Всего с НР и СП					3 729.97		32 014.72
33.	C544-0049-**. .	БО "Орфей" без АКБ	шт.		2			2 050.00	4 100.00
34.	П.6	Модуль акустический "Орфей" МА настенный	шт.		22			251.69	5 537.18
35.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		6	71.36	428.16	527.31	3 163.86
		Начисления: Н11= 2							
35. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	33.66	9.400	316.40	93.100	3 133.75
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.06	13.500	0.81	126.910	7.61
35. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.06	95.53	5.73	501.93	30.12
		(1)							
		Накладные расходы				95%	301.35	80.37%	2 524.71
		Сметная прибыль				65%	206.19	55.25%	1 735.60
		Всего с НР и СП					935.70		7 424.17
36.	C500-9004-90003	Провод ШВВП 2х0.75 мм2	1000 м		0.6			3 711.86	2 227.12
37.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		6	19.75	118.49	152.23	913.38
		Начисления: Н11= 2							
37. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	9.36	9.510	89.01	94.170	881.43
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.012	13.500	0.16	126.910	1.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 3.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.78	8.10	6.32	32.06	25.01
37. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92
37. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02
			(1)						
		Накладные расходы				95%	84.71	80.37%	709.63
		Сметная прибыль				65%	57.96	55.25%	487.83
		Всего с НР и СП					261.16		2 110.84
38.	П.1	Автомат на 6 А	шт.		2			30.51	61.02
39.	П.2	Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)	шт.		1			593.22	593.22
40.	П.4	Батарея резервного питания 2,1а/ч (12 V)	шт.		2			183.05	366.10
41.	П.10	Батарея резервного питания 40 а/ч (12 V)	шт.		1			2 194.92	2 194.92
42.	П.8	Крепежные элементы	комплект		1			5 084.75	5 084.75
43.	Ц08-03-534-1	Передатчик	шт.		1	27.08	27.08	219.03	219.03
		Начисления: Н11= 2							
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
43. 3.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
43. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
43. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
			(1)						
		Накладные расходы				95%	20.49	80.37%	171.65
		Сметная прибыль				65%	14.02	55.25%	118.00
		Всего с НР и СП					61.59		508.69
44.	C549-1062	Передатчик "Риф Стринг R S200T"	шт.		1	95.83	95.83	1 779.66	1 779.66
45.	Ц10-08-003-4	Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.		1	53.60	53.60	476.70	476.70
		Начисления: Н11= 2							
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5	5	9.620	48.10	95.240	476.20
45. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	38.48	67.68%	322.29
		Сметная прибыль				60%	28.86	51%	242.86
		Всего с НР и СП					120.94		1 041.85
46.	C549-1063	Приемник "Риф Стринг RS 200S"	шт.		1			1 507.63	1 507.63
47.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.		5	57.15	285.75	505.10	2 525.48
		Начисления: Н11= 2							
47. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	25	10.210	255.25	100.920	2 523.00
47. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.65	19.20	12.48	3.82	2.48
		Накладные расходы				80%	204.20	67.68%	1 707.57
		Сметная прибыль				60%	153.15	51%	1 286.73
		Всего с НР и СП					643.10		5 519.78
48.	C544-0049-**.	Сирена ПКИ - 1 "Иволга"	шт.		5			93.22	466.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						141 712.61		237 224.22
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						14 239.57		118 381.70
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						10 012.55		83 648.26
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						165 964.72		439 254.18
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 43, 45, 47)						115.37		
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					18	29 873.65	18	79 065.75
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						195 838.37		518 319.93

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

" ____ " _____ 2009 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка -детский сад № 63», именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г.Владимира, в лице заведующей Калининой Людмилы Николаевны с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____

с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона _____ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ **на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении г.Владимира «Центр развития ребенка -детский сад № 63»** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС который составляет _____ % или _____ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в III квартале 2009 года по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ и счета-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы: начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01 сентября 2009 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Срок гарантии на выполненные работы составляет 3 (три) года.

7.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка -детский сад № 63»,

г. Владимир, проспект Строителей, 42-б, тел. 34 61 51

р/с 40204810300000000040, БИК 041708001, ИНН 3302004864, КПП 332801001,
ОКПО 02103709 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира УФК
по Владимирской области (ОФК 02, отделение по г. Владимиру), л/сч. 03283003970

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит _____
листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Протокол согласования твердой договорной цены.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

Приложение №1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ **2009 г. № _____**

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по монтажу автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении г. Владимира « Центр развития ребенка -детский сад № 63»

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)

Подрядчик:

Заказчик:

МП

МП

Приложение №2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ 2009 г. № _____

Протокол согласования договорной цены
к муниципальному контракту № _____ от _____ 2009
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр развития ребенка -детский сад № 63», именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г.Владимира, в лице заведующей Калининой Людмилы Николаевны с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____

с другой стороны, договорились о нижеследующем:

стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от _____ 2009 № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____ тыс. руб., с учетом НДС, который составляет _____ % или _____ руб.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

Заказчик:

МП

МП