

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году: автомобильная дорога "Лемешки - п.Оргтруд", автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Сновицы, автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Богослово, автомобильная дорога "Волга" – Содышка. ОКДП 4540375
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – сметной документацией.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 100 % гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году: автомобильная дорога "Лемешки - п.Оргтруд", автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Сновицы, автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Богослово, автомобильная дорога "Волга" – Содышка в соответствии со сметной документацией (см. Приложение). В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Гарантийный срок 5 лет на выполненные работы.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом и (или) свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: Транспортное строительство. Автомобильные дороги III-IV категорий, улицы и дороги в жилой застройке.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Владимире на 2009г. А/дорога "Лемешки-п.Оргтруд"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. а/д "Лемешки - п.Оргтруд"											
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М400 фр.20-40 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,087	106933,81	9314	211	1623	287	7480
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	2,53	83,34	210,85	210,85			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,26	380,48	98,92		98,92	25,58	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,27	461,07	124,49		124,49	38,03	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,24	733,72	176,09		176,09	31,69	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	1,28	915,86	1172,3		1172,3	180,29	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,11	508,9	55,98		55,98	12,48	
Д	6. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	10,97	681,58	7476,93				7476,93
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		665 473 10452				
2	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2, а/бетонной смесью тип В марка III <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		1,2	36372,56	43647	7689	3784	977	32174
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	74,76	89,71	85,71	7689,04	7689,04			

	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	4,25	409,54	1740,55		1740,55	418,2	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	4,92	363,04	1786,16		1786,16	558,27	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	1,44	109,78	158,08		158,08		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	8,5	4,05	34,43		34,43		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,14	440,77	61,71		61,71		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,084	5365	450,66				450,66
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	14,28	2221,54	31723,59				31723,59
		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		8472 5200 57319				
3	ТЕРп68-15-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2, а/бетонной смесью тип В марка III <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м2		1,2	40260,36	48312	12355	3784	977	32173
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	120,12	144,14	85,71	12354,24	12354,24			
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	4,25	409,54	1740,55		1740,55	418,2	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	4,92	363,04	1786,16		1786,16	558,27	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	1,44	109,78	158,08		158,08		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	8,5	4,05	34,43		34,43		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,14	440,77	61,71		61,71		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,084	5365	450,66				450,66
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	14,28	2221,54	31723,59				31723,59

		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		13033 7999 69344				
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м2		0,12	7083,91	850	44	806	57	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,5	88	44	44			
	1. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,26	508,9	132,31		132,31	29,5	
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,26	1998,77	519,68		519,68	26,91	
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,26	567,13	147,45		147,45		
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		135 96 1081				
5	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		10	207,94	2079	435	1644		
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	5,78	75,21	434,71	434,71			
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	2,9	567,13	1644,68		1644,68		
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 51%		409 222 2710				
6	С310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 15 км; класс груза 1	1 т		10	73,65	737		737		
7	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 35км (к-1,2)	1 т		0,224	6173,58	1383		145	61	1238
3		Затраты труда машинистов	чел.час	2,402	0,54						

3	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	1,201	0,27	539,24	145,59		145,59	61,24	
3	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2307	5365	1237,71				1237,71
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		81 58 1522				
8	ТЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (из пористой м/зернистой смеси марки П) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 т смеси		0,34	259260,26	88148	1231	8053	1645	78864
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	35,988	12,24	100,57	1230,98	1230,98			
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6,912	2,35	363,04	853,14		853,14	266,65	
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	22,416	7,62	550,28	4193,13		4193,13	1073,28	
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,96	0,33	508,9	167,94		167,94	37,45	
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,592	1,9	1493,59	2837,82		2837,82	267,62	
	5. 101-0322	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2	т	0,005	0,0017	13583,04	23,09				23,09
Д	6. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	34,34	2295,92	78841,89				78841,89
		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		2812 1726 92686				
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 35км (к-1,2)	1 т		0,224	6173,58	1383		145	61	1238
3		Затраты труда машинистов	чел.час	2,402	0,54						
3	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	1,201	0,27	539,24	145,59		145,59	61,24	
3	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,2307	5365	1237,71				1237,71
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		81 58 1522				

10	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марки III, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,56	235415,48	131833	2550	8630	1726	120653
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	25,74	99,09	2550,58	2550,58			
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,02	510,05	10,2		10,2	2,64	
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	0,94	53,5	50,29		50,29		
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	2,66	363,04	965,69		965,69	301,83	
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	7,73	550,28	4253,66		4253,66	1088,77	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,26	508,9	132,31		132,31	29,5	
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	2,14	1493,59	3196,28		3196,28	301,42	
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,03	440,77	13,22		13,22		
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,003472	20140	69,93				69,93
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,084	4447,21	373,57				373,57
Д	10. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,006048	5365	32,45				32,45
Д	11. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	54,1	2221,54	120185,31				120185,31
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		5708 4062 141603				

11	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 (до толщины 5см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,56	53820,8	30140	12	13		30115
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,12	99,09	11,89	11,89			
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,24	53,5	12,84		12,84		
Д	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	13,55	2221,54	30101,87				30101,87
Д	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,001568	5365	8,41				8,41
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		16 11 30167				
12	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин		0,15	101431,82	15215	610	1723	420	12882
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	48,29	7,24	84,16	609,32	609,32			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	8,18	1,23	380,48	467,99		467,99	121,03	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,58	0,54	733,72	396,21		396,21	71,31	
	3. 120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	10,6	1,59	363,34	577,71		577,71	164,55	
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,73	0,56	508,9	284,98		284,98	63,54	
Д	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	18,9	681,58	12881,86				12881,86
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		1375 979 17569				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							373041	25137	31087	6211	316817
Накладные расходы							32788				

Сметная прибыль	20883				
Итого по смете:	426712				
НДС 18%	76808				
ВСЕГО по смете	503520				

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Владимире на 2009г. Владимир-Юрьев-Польский"-Сновицы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. а/д "Владимир-Юрьев-Польский"-Сновицы											
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М400 фр.20-40 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,0054	106933,81	577	13	101	18	463
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	0,16	83,34	13,33	13,33			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,02	380,48	7,61		7,61	1,97	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,02	461,07	9,22		9,22	2,82	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,01	733,72	7,34		7,34	1,32	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	0,08	915,86	73,27		73,27	11,27	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,01	508,9	5,09		5,09	1,13	
Д	6. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	0,6804	681,58	463,75				463,75
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		41 29 647				

2	ТЕРп68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2, а/бетонной смесью тип В марка III КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,45	36372,56	16368	2883	1419	366	12066
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	74,76	33,64	85,71	2883,28	2883,28			
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	1,59	409,54	651,17		651,17	156,46	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	1,85	363,04	671,62		671,62	209,92	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	0,54	109,78	59,28		59,28		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	3,19	4,05	12,92		12,92		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,05	440,77	22,04		22,04		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,0315	5365	169				169
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	5,355	2221,54	11896,35				11896,35
		Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104%*0,94 60%		3176 1949 21493				
3	ТЕРп68-15-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2, а/бетонной смесью тип В марка III КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,05	40260,36	2013	515	158	41	1340
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	120,12	6,01	85,71	515,12	515,12			
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	0,18	409,54	73,72		73,72	17,71	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	0,21	363,04	76,24		76,24	23,83	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	0,06	109,78	6,59		6,59		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	0,35	4,05	1,42		1,42		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,01	440,77	4,41		4,41		

Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,0035	5365	18,78				18,78
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	0,595	2221,54	1321,82				1321,82
		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		544 334 2891				
4	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		3	207,94	624	130	494		
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	1,73	75,21	130,11	130,11			
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	0,87	567,13	493,4		493,4		
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			100%*0,94 51%		122 66 812				
5	С310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 15 км; класс груза 1	1 т		3	73,65	221		221		
6	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин		0,0052	101431,82	525	21	60	14	444
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	48,29	0,25	84,16	21,04	21,04			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	8,18	0,04	380,48	15,22		15,22	3,94	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,58	0,02	733,72	14,67		14,67	2,64	
	3. 120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	10,6	0,05	363,34	18,17		18,17	5,17	
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,73	0,02	508,9	10,18		10,18	2,27	
Д	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	0,6527	681,58	444,87				444,87
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		47 33 605				

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	20328	3562	2453	439	14313
Накладные расходы	3930				
Сметная прибыль	2412				
Итого по смете:	26670				
НДС 18%	4800				
ВСЕГО по смете	31470				

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Владимире на 2009г. А/дорога "Владимир-Юрьев-Польский"-Богослово

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. а/д "Владимир-Юрьев-Польский"-Богослово											
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М400 фр.20-40 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,0223	106933,81	2385	54	416	74	1915
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	0,65	83,34	54,17	54,17			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,07	380,48	26,63		26,63	6,89	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,07	461,07	32,27		32,27	9,86	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,06	733,72	44,02		44,02	7,92	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	0,33	915,86	302,23		302,23	46,48	
	5. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,03	508,9	15,27		15,27	3,4	
Д	6. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	2,81	681,58	1915,24				1915,24

		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%		171 122 2678				
2	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2, а/бетонной смесью тип В марка III КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		1	36372,56	36373	6408	3153	814	26812
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	74,76	74,76	85,71	6407,68	6407,68			
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	3,54	409,54	1449,77		1449,77	348,34	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	4,1	363,04	1488,46		1488,46	465,23	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	1,2	109,78	131,74		131,74		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	7,08	4,05	28,67		28,67		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	440,77	52,89		52,89		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,07	5365	375,55				375,55
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	11,9	2221,54	26436,33				26436,33
		Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104%*0,94 60%		7060 4333 47766				
3	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		5	207,94	1040	217	823		
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	2,89	75,21	217,36	217,36			
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	1,45	567,13	822,34		822,34		
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 51%		204 111 1355				

4	С310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 15 км; класс груза 1	1 т		5	73,65	368		368		
5	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин		0,01	101431,82	1014	41	115	28	858
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	48,29	0,48	84,16	40,4	40,4			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	8,18	0,08	380,48	30,44		30,44	7,87	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,58	0,04	733,72	29,35		29,35	5,28	
	3. 120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	10,6	0,11	363,34	39,97		39,97	11,38	
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,73	0,04	508,9	20,36		20,36	4,54	
Д	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	1,26	681,58	858,79				858,79
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		92 66 1172				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							41181	6720	4875	916	29585
Накладные расходы							7527				
Сметная прибыль							4631				
Итого по смете:							53339				
НДС 18%							9601				
ВСЕГО по смете							62940				

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

На Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Владимире на 2009г. А/дорога "Волга"-Содышка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. а/д "Волга"-Содышка											
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М400 фр.20-40 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,0444	106933,81	4748	107	827	146	3814
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	29,028	1,29	83,34	107,51	107,51			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,952	0,13	380,48	49,46		49,46	12,79	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,108	0,14	461,07	64,55		64,55	19,72	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,76	0,12	733,72	88,05		88,05	15,85	
	4. 120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	14,652	0,65	915,86	595,31		595,31	91,55	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,248	0,06	508,9	30,53		30,53	6,81	
Д	6. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	5,594	681,58	3812,76				3812,76
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		338 240 5326				
2	ТЕРр68-15-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2, а/бетонной смесью тип В марка III <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м2		0,5	36372,56	18186	3204	1577	407	13405
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	74,76	37,38	85,71	3203,84	3203,84			

	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	1,77	409,54	724,89		724,89	174,17	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	2,05	363,04	744,23		744,23	232,61	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	0,6	109,78	65,87		65,87		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	3,54	4,05	14,34		14,34		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,06	440,77	26,45		26,45		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,035	5365	187,78				187,78
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	5,95	2221,54	13218,16				13218,16
		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		3530 2167 23883				
3	ТЕРп68-15-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2, а/бетонной смесью тип В марка III <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м2		0,5	40260,36	20130	5148	1577	407	13405
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	120,12	60,06	85,71	5147,74	5147,74			
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,54	1,77	409,54	724,89		724,89	174,17	
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,104	2,05	363,04	744,23		744,23	232,61	
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,2	0,6	109,78	65,87		65,87		
	4. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	7,08	3,54	4,05	14,34		14,34		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12	0,06	440,77	26,45		26,45		
Д	6. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,07	0,035	5365	187,78				187,78
Д	7. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	11,9	5,95	2221,54	13218,16				13218,16

		Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			104%*0,94 60%		5431 3333 28894				
4	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2		0,12	7083,91	850	44	806	57	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	4,188	0,5	88	44	44			
	1. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,184	0,26	508,9	132,31		132,31	29,5	
	2. 122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	2,184	0,26	1998,77	519,68		519,68	26,91	
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2,184	0,26	567,13	147,45		147,45		
		Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,94 95%		135 96 1081				
5	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		10	207,94	2079	435	1644		
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	5,78	75,21	434,71	434,71			
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	2,9	567,13	1644,68		1644,68		
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			100%*0,94 51%		409 222 2710				
6	С310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 15 км; класс груза 1	1 т		10	73,65	737		737		
7	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 17км (к-1,2)	1 т		0,16	5950,33	952		68	29	884
3		Затраты труда машинистов	чел.час	1,574	0,25						

3	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,787	0,13	539,24	70,1		70,1	29,49	
3	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1648	5365	884,15				884,15
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		39 28 1019				
8	ТЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (из пористой м/зернистой смеси марки П) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 т смеси		0,23	259260,26	59630	832	5448	1113	53350
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	35,988	8,28	100,57	832,72	832,72			
	1. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	6,912	1,59	363,04	577,23		577,23	180,42	
	2. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	22,416	5,16	550,28	2839,44		2839,44	726,79	
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,96	0,22	508,9	111,96		111,96	24,96	
	4. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,592	1,29	1493,59	1926,73		1926,73	181,7	
	5. 101-0322	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2	т	0,005	0,00115	13583,04	15,62				15,62
Д	6. СЦМ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	101	23,23	2295,92	53334,22				53334,22
		<i>Благоустройство (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			104%*0,94 60%		1901 1167 62698				
9	ТЕР27-06-026-01	Подгрунтовка жидким битумом с транспортированием от базы приготовления на расстояние 17км (к-1,2)	1 т		0,16	5950,33	952		68	29	884
3		Затраты труда машинистов	чел.час	1,574	0,25						
3	1. 120101	Автогудронаторы	маш.-ч	0,787	0,13	539,24	70,1		70,1	29,49	
3	2. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	1,03	0,1648	5365	884,15				884,15
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		39 28 1019				

10	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марки III, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м2 покрытия		0,4	235415,48	94166	1822	6164	1233	86180
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	45,96	18,38	99,09	1821,27	1821,27			
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,036	0,01	510,05	5,1		5,1	1,32	
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,68	0,67	53,5	35,85		35,85		
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,752	1,9	363,04	689,78		689,78	215,59	
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	13,812	5,52	550,28	3037,55		3037,55	777,49	
	5. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,468	0,19	508,9	96,69		96,69	21,56	
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,828	1,53	1493,59	2285,19		2285,19	215,5	
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,048	0,02	440,77	8,82		8,82		
	8. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0062	0,00248	20140	49,95				49,95
	9. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,15	0,06	4447,21	266,83				266,83
Д	10. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0108	0,00432	5365	23,18				23,18
Д	11. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	96,6	38,64	2221,54	85840,31				85840,31
		<i>Автомобильные дороги:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				142%*0,94 95%	4078 2902 101146				
11	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 (до толщины 5см) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2</i>	1000 м2 покрытия		0,4	53820,8	21528	9	9		21510

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	0,216	0,09	99,09	8,92	8,92			
	1. 120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,432	0,17	53,5	9,1		9,1		
Д	2. СЦМ-410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т	24,2	9,68	2221,54	21504,51				21504,51
Д	3. СЦМ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый	т	0,0028	0,00112	5365	6,01				6,01
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		12 9 21549				
12	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин		0,142	101431,82	14409	577	1632	397	12200
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	48,29	6,86	84,16	577,34	577,34			
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	8,18	1,16	380,48	441,36		441,36	114,14	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,58	0,51	733,72	374,2		374,2	67,35	
	3. 120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	10,6	1,51	363,34	548,64		548,64	156,27	
	4. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	3,73	0,53	508,9	269,72		269,72	60,14	
Д	5. СЦМ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	17,9	681,58	12200,28				12200,28
		<i>Автомобильные дороги: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>			142%*0,94 95%		1300 925 16634				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							238367	12178	20557	3818	205632
Накладные расходы							17211				
Сметная прибыль							11117				
Итого по смете:							266695				
НДС 18%							48005				
ВСЕГО по смете							314700				

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"__" _____ 2009г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме

(протокол открытого аукциона в электронной форме от «__» _____ 2009г. №__ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году: автомобильная дорога "Лемешки - п.Оргтруд", автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Сновицы, автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Богослово, автомобильная дорога "Волга" - Содышка в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, приспособлений, технических и подручных средств.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2.2. Выполнение работ осуществляется при наличии лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом и (или) свидетельство о допуске на соответствующие виды работ..

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 5 лет. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) с учетом НДС, который составляет __% или _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком, при наличии бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, на лицевом счете Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

4.2. Изменения в календарном плане по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и требованиями: СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этот случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки при условии поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (ПСД, акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта с учетом НДС. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством в случае, если выявленные недостатки результата работы в установленный в п. 5.6 срок не будут устранены, либо являются существенными, приводящими к невозможности продолжения выполнения работ в соответствии с Контрактом.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.п. 6.1.5. и 6.1.6. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит _____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия протокола открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2009г. №_____

2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.

3. Приложение №3 – Календарный план.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001

УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030

Р/счет: 402048103000000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

м.п. (подпись)

ПРОТОКОЛ

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона _____ (протокол открытого аукциона в электронной форме от «___» _____ 2009г. №___ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году: автомобильная дорога "Лемешки - п.Оргтруд", автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Сновицы, автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Богослово, автомобильная дорога "Волга" – Содышка.	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

/_____
м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование видов работ	Сроки выполнения
1	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире в 2009 году: автомобильная дорога "Лемешки - п.Оргтруд", автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Сновицы, автомобильная дорога "Владимир - Юрьев-Польский" - Богослово, автомобильная дорога "Волга" – Содышка.	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 25 сентября 2009 года

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

м.п. (подпись) Ю.А. Дударев

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

м.п. (подпись) / _____