

УТВЕРЖДАЮ
Директор средней школы №43
Т.В. Денисова
М.п.

Объект: МОУ "СОШ № 43", г.Владимир, ул. Диктора Левитана, д.37а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений (ремонт актового зала)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.5177
2.	Прим. Демонтаж обивки тканями стен	100 м2	0.2984
3.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.8161
4.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1
5.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой ("БАЙКАЛ")	100 м2	0.7786
6.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.14
7.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	14
8.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	5.712
9.	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	5.712
10.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.3
11.	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	30.6
12.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.3
13.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0306
14.	Разборка покрытий полов дощатых (сцена)	100 м2	0.1911
15.	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0.1911
16.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.1911
17.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0.1911
18.	Обшивка каркасных стен досками обшивки (сцена)	100 м2	0.02428
19.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.02428
20.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	0.02407
21.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.5875
22.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.2346
23.	Устройство покрытий из плит древесностружечных ламинированных с 2-х сторон	100 м2	0.5875
24.	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.5875
25.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.465
26.	Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.01
27.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	6.46
28.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.95072
29.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.01
30.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 пер. за выч. пр.	0.15124
31.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.23834
32.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.23834
33.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.07802
34.	Оклейка стен моющимися обоями обоями на бумажной основе по листовым материалам	100 м2	0.52634
35.	Прим. Бордюр обойный шириной 13 см	м2	58.9505
36.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.018
37.	Снятие наличников	100 м	0.058
38.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01

1	2	3	4
39.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.02
40.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	1
41.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
42.	Установка и крепление наличников	100 м	0.05
43.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1
44.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из ГКЛ	100 м2	0.0035
45.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.3402
46.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.189
47.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
48.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.09
49.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.189
50.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР 15-21,	м2	18.9
51.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.0975
52.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.189
53.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.189
54.	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.1161
55.	Панели с утеплителем (сэндвич-панели)	м2	12.1905
56.	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.358
57.	Уголок пластиковый 30*2700	м	36.158
58.	Прим. Установка решеток радиаторных 1,50х0,60 м	10 шт.	0.4
59.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.059
60.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., т на расстояние 18 км		6.059

Составил: Храпай Л.В. специалист управления образования

(должность, подпись, Ф.И.О)