

Номер договора:

Дата договора:

Стройка: ООО "ВЕЛЕС"

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38", Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д.7-Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений (замена линолеума)

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1.39
2.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.94
3.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	1.53
4.	E11-01-035-4	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	1.53
5.	C101-0714-33	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	1.57131
6.	E11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.53
7.	C101-0571	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	м2	156.06
8.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.41
9.	C101-0571	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	м2	41.82
10.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1.39
11.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.36
12.	C206-1307	Профили из алюминиевых сплавов (пороги и стыковые полосы)	м	36.36
13.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.2085
14.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.278
15.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.77
16.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.77

Составил: Гл.сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)