

**ЗАКАЗЧИК: МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»**

**ПОДРЯДЧИК:**

Объект: Г. ВЛАДИМИР, МКР. ЭНЕРГЕТИК, УЛ. СОВХОЗНАЯ, Д. 1А

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2009 г.

№ ПОЗ.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Ц10-08-001-2</b>	<b>Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>405.41</b>	<b>405.41</b>	<b>4 763.29</b>	<b>4 763.29</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	120.200	4 687.80
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
1. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55
1. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
1. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	539.49	53.95
		<i>Накладные расходы</i>				80%	313.87	75.2%	3 525.23
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	235.40	60%	2 812.68
		<i>Всего с НР и СП</i>					954.69		11 101.20
<b>2.</b>	<b>С514-3034-33</b>	<b>Грант магистр 8А ППКОП</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>2 232.98</b>	<b>2 232.98</b>	<b>2 911.27</b>	<b>2 911.27</b>
<b>3.</b>	<b>П.4</b>	<b>Бокс под ВА 47-29</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>42.37</b>	<b>42.37</b>
<b>4.</b>	<b>П.6</b>	<b>Металлический ящик</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>762.71</b>	<b>762.71</b>
<b>5.</b>	<b>Ц10-08-002-1</b>	<b>Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении</b>	<b>шт.</b>		<b>48</b>	<b>11.89</b>	<b>570.92</b>	<b>121.73</b>	<b>5 842.82</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	48	9.620	461.76	115.050	5 522.40
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	2.88	19.20	55.30	3.82	11.00
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00048	2 326.12	1.12	3 485.02	1.67
5. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.24	26.60	6.38	93.41	22.42
5. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0096	12.45	0.12	54.55	0.52
5. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	4.8	8.13	39.02	47.28	226.94
5. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.096	64.22	6.17	539.49	51.79
		<i>Накладные расходы</i>				80%	369.41	75.2%	4 152.84
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	277.06	60%	3 313.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>							1 217.38		13 309.10
<b>6.</b>	<b>C549-3188-33*</b>	<b>Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77</b>	<b>шт.</b>		<b>48</b>			<b>158.47</b>	<b>7 606.56</b>
<b>7.</b>	<b>Ц10-08-002-3</b>	<b>Извещатели пожарный ручной</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>	<b>30.09</b>	<b>90.27</b>	<b>299.79</b>	<b>899.36</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
7. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	6	11.820	70.92	141.150	846.90
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	0.57	19.20	10.94	3.82	2.18
7. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00006	2 326.12	0.14	3 485.02	0.21
7. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0004	0.0012	12.45	0.01	54.55	0.07
7. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.9	8.13	7.32	47.28	42.55
7. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.012	64.22	0.77	539.49	6.47
		<i>Накладные расходы</i>				80%	56.74	75.2%	636.87
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	42.55	60%	508.14
		<i>Всего с НР и СП</i>					189.56		2 044.37
<b>8.</b>	<b>C549-3187-33</b>	<b>Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-И</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>	<b>41.31</b>	<b>123.93</b>	<b>144.50</b>	<b>433.50</b>
<b>9.</b>	<b>Ц08-03-593-10</b>	<b>Световые настенные указатели</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>1 745.78</b>	<b>104.75</b>	<b>13 736.36</b>	<b>824.18</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	5.892	9.910	58.39	118.490	698.14
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.12	0.0672	13.500	0.91	153.320	10.30
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.12	0.0672	134.65	9.05	604.73	40.64
			(1)			13.50	0.91	153.32	10.30
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	1.536	8.10	12.44	32.06	49.24
9. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.12	0.0672	95.53	6.42	501.93	33.73
			(1)						
9. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.21	0.0126	94.60	1.19	188.85	2.38
		<i>Накладные расходы</i>				95%	56.34	89.3%	632.64
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	38.55	65%	460.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					199.63		1 917.30
<b>10.</b>	<b>C546-3353-33</b>	<b>Молния. Световое табло "Выход" 12В, 20МА</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>	<b>98.25</b>	<b>589.50</b>	<b>153.81</b>	<b>922.86</b>
<b>11.</b>	<b>Ц08-02-148-1</b>	<b>Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1</b>	<b>100 м</b>		<b>7</b>	<b>678.53</b>	<b>4 749.70</b>	<b>2 939.09</b>	<b>20 573.62</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	86.8	9.620	835.02	115.050	9 986.34
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.39	23.73	11.819	280.46	134.223	3 185.10
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.39	2.73	134.65	367.59	604.73	1 650.91
			(1)			13.50	36.86	153.32	418.56
11. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	21	2.37	49.77	4.16	87.36
11. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч	3	21	131.44	2 760.24	233.91	4 912.11
			(1)			11.60	243.60	131.74	2 766.54
11. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	2.73	95.53	260.80	501.93	1 370.27
			(1)						
11. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.00028	12 095.00	3.39	27 050.59	7.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 8.	c101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0056	40 112.00	224.63	78 504.58	439.63
11. 9.	c101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.00042	8 965.50	3.77	26 629.87	11.18
11. 10.	c522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	3.5	67.19	235.17	559.97	1 959.90
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 059.71	89.3%	11 762.10
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	725.06	65%	8 561.44
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 534.47		40 897.15
<b>12.</b>	<b>C506-0012</b>	<b>Кабели КСПВ 2*0,5</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.5</b>	<b>8 003.24</b>	<b>4 001.62</b>	<b>1 177.97</b>	<b>588.99</b>
<b>13.</b>	<b>C506-0013</b>	<b>Кабели КСПВ 4*0,5</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.2</b>	<b>14 019.00</b>	<b>2 803.80</b>	<b>2 288.14</b>	<b>457.63</b>
<b>14.</b>	<b>Ц08-02-396-5</b>	<b>Кабель-канал</b>	<b>100 м</b>		<b>2.8</b>	<b>1 124.77</b>	<b>3 149.35</b>	<b>7 874.52</b>	<b>22 048.65</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	105.28	9.400	989.63	112.480	11 841.89
14. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	12.78	35.784	11.790	421.90	133.901	4 791.53
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	3.584	134.65	482.59	604.73	2 167.35
		(1)				13.50	48.38	153.32	549.50
14. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	32.2	31.14	1 002.71	166.20	5 351.64
		(1)				11.60	373.52	131.74	4 242.03
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	6.916	8.10	56.02	32.06	221.73
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	3.584	95.53	342.38	501.93	1 798.92
		(1)							
14. 7.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	19.152	14.13	270.62	34.15	654.04
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 340.95	89.3%	14 853.64
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	917.49	65%	10 811.72
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 407.80		47 714.02
<b>15.</b>	<b>C512-3097-33</b>	<b>Короб 10x15 мм Россия</b>	<b>м</b>		<b>200</b>	<b>24.56</b>	<b>4 912.00</b>	<b>5.08</b>	<b>1 016.00</b>
<b>16.</b>	<b>C512-3105-33</b>	<b>Короб 25x16 мм Россия</b>	<b>м</b>		<b>80</b>	<b>40.19</b>	<b>3 215.20</b>	<b>10.17</b>	<b>813.60</b>
<b>17.</b>	<b>Ц08-02-411-1</b>	<b>Рукав, наружный диаметр, мм, до 48</b>	<b>100 м</b>		<b>1</b>	<b>863.02</b>	<b>863.02</b>	<b>8 955.54</b>	<b>8 955.54</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	34.7	9.400	326.18	112.480	3 903.06
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.22	0.22	13.500	2.97	153.320	33.73
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.22	0.22	134.65	29.62	604.73	133.04
		(1)				13.50	2.97	153.32	33.73
17. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	17.9	8.10	144.99	32.06	573.87
17. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	4.44	2.08	9.24	5.13	22.78
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.22	95.53	21.02	501.93	110.42
		(1)							
17. 7.	c101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00218	9 140.00	19.93	31 650.68	69.00
17. 8.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.003	12 095.00	36.29	27 050.59	81.15
17. 9.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.0515	4 940.27	254.42	24 430.45	1 258.17
17. 10.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	1.05	14.13	14.84	34.15	35.86
		<i>Накладные расходы</i>				95%	312.69	89.3%	3 515.55
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	213.95	65%	2 558.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Всего с НР и СП</i>							1 389.66		15 030.01
<b>18.</b>	<b>П.3</b>	<b>Металлорукав диам. 8 мм</b>	<b>м</b>		<b>100</b>	<b>2.10</b>	<b>210.00</b>	<b>7.53</b>	<b>753.00</b>
<b>19.</b>	<b>Ц08-03-526-1</b>	<b>Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25</b>	<b>шт.</b>		<b>3</b>	<b>19.75</b>	<b>59.25</b>	<b>298.89</b>	<b>896.67</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
19. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.510	44.51	113.760	532.40
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.006	13.500	0.08	153.320	0.92
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.006	134.65	0.81	604.73	3.63
				(1)		13.50	0.08	153.32	0.92
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	32.06	12.50
19. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
19. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
				(1)					
19. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.13	2.97	34.15	7.17
19. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	94.46	0.28
19. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.147	8.93	1.31	31.75	4.67
19. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	188.85	6.80
		<i>Накладные расходы</i>				95%	42.36	89.3%	476.25
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	28.98	65%	346.66
<i>Всего с НР и СП</i>							130.59		1 719.58
<b>20.</b>	<b>П.1</b>	<b>Автоматический выключатель однополюсный на 6 А</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>25.42</b>	<b>25.42</b>
<b>21.</b>	<b>П.5</b>	<b>Аккумуляторная батарея 7А/ч (12V)</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>309.32</b>	<b>309.32</b>
<b>22.</b>	<b>П.2</b>	<b>Аккумуляторная батарея 2.2 А/ч (12V)</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>254.24</b>	<b>254.24</b>
<b>23.</b>	<b>Ц10-08-001-6</b>	<b>Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>169.35</b>	<b>169.35</b>	<b>1 959.78</b>	<b>1 959.78</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
23. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	16	10.060	160.96	120.200	1 923.20
23. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
23. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003	0.003	12.45	0.04	54.55	0.16
23. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91
23. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.03	0.03	64.22	1.93	539.49	16.18
		<i>Накладные расходы</i>				80%	128.77	75.2%	1 446.25
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	96.58	60%	1 153.92
<i>Всего с НР и СП</i>							394.69		4 559.95
<b>24.</b>	<b>С514-3019-33</b>	<b>Скат 1200М. Резервный источник питания 12 V</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>1 440.27</b>	<b>1 440.27</b>	<b>1 771.18</b>	<b>1 771.18</b>
<b>25.</b>	<b>Ц08-02-412-1</b>	<b>Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава</b>	<b>100 м</b>		<b>2.5</b>	<b>71.36</b>	<b>178.40</b>	<b>1 374.54</b>	<b>3 436.35</b>
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	14.025	9.400	131.84	112.480	1 577.53
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.025	13.500	0.34	153.320	3.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.025	134.65 13.50	3.37 0.34	604.73 153.32	15.12 3.83	
25. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.025	95.53	2.39	501.93	12.55	
25. 5.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	0.4	94.60	37.84	188.85	75.54	
						95%	125.57	89.3%	1 412.15	
						65%	85.92	65%	1 027.88	
							389.89		5 876.39	
<b>26.</b>	<b>C500-9004-90003</b>	<b>Провод ШВВП 2х0.75 мм2</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.2</b>			<b>3 898.31</b>	<b>779.66</b>	
<b>27.</b>	<b>C500-9004-90006</b>	<b>Кабель ШВВП 3х0.75 мм2</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.05</b>			<b>5 932.20</b>	<b>296.61</b>	
<b>28.</b>	<b>Ц10-06-037-12</b>	<b>Коробка оконечная</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>100 шт.</b>		<b>0.08</b>	<b>1 787.95</b>	<b>143.04</b>	<b>4 638.81</b>	<b>371.10</b>	
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	1.9776	8.850	17.50	106.040	209.70	
28. 2.	c113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.02	0.0016	75 196.00	120.31	98 897.10	158.24	
						100%	17.50	94%	197.12	
						65%	11.38	65%	136.31	
							171.92		704.52	
<b>29.</b>	<b>C512-0005</b>	<b>Коробка универсальная марки УК-2П</b>	<b>шт.</b>		<b>8</b>	<b>5.94</b>	<b>47.52</b>	<b>7.63</b>	<b>61.04</b>	
<b>30.</b>	<b>Ц10-08-003-3</b>	<b>Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля</b> <i>Начисления: Н11= 2</i>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>57.15</b>	<b>114.30</b>	<b>633.53</b>	<b>1 267.06</b>	
30. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	10	10.210	102.10	121.920	1 219.20	
30. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.26	19.20	4.99	3.82	0.99	
30. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	2 326.12	0.09	3 485.02	0.14	
30. 4.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0032	12.45	0.04	54.55	0.17	
30. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.13	4.88	47.28	28.37	
30. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.016	0.032	64.22	2.06	539.49	17.26	
						80%	81.68	75.2%	916.84	
						60%	61.26	60%	731.52	
							257.24		2 915.42	
<b>31.</b>	<b>C544-0049-***.</b>	<b>Звуковой оповещатель Иволга</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>			<b>102.54</b>	<b>205.08</b>	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>30 174.58</b>		<b>91 849.46</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>3 905.58</b>		<b>43 527.48</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>2 734.17</b>		<b>32 423.11</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>36 814.34</b>		<b>167 800.05</b>	
<b>в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 30)</b>							<b>26.70</b>		<b>202.02</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>18</b>	<b>6 626.58</b>	<b>18</b>	<b>30 204.01</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>43 440.92</b>		<b>198 004.06</b>	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

---

*(должность, подпись, Ф.И.О)*