

Объект: МОУ СОШ № 28 г. Владимир, ул.Добросельская, д 205 а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.73
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.73
3.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	3.9
4.	Стеклогидроизол ХКП	м2	444.6
5.	Стеклогидроизол ХПП	м2	452.4
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.65
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	163.8
8.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
9.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	2
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	34.5
11.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (сняти и установка покрытия для устройства примыканий- без стоимости железа)	100 м	0.59
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.06
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.07
14.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		3.07

Составил: Гл.сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)