

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____
«____»_____ 2010 г.

Стройка: МОУ СОШ № 22, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 7а

Объект: МОУ СОШ № 22, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 7а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	1.338
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.338
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	4.46
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.24
5.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.28
6.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.181
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т	1.181

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)