

ЗАКАЗЧИК: МУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

ПОДРЯДЧИК:

Объект: **Г. ВЛАДИМИР, УЛ. НИЖНЯЯ ДУБРОВА, Д. 22**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (Локальный сметный расчет)
 на **УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**
И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ ВТОРОГО ТИПА

Сметная стоимость: **120.406** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.328** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **36.085** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	1 293.69	1 293.69
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	11.7	11.7	104.120	1 218.20
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	3.82	0.61
1. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	54.55	0.55
1. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.4	47.28	18.91
1. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	539.49	53.95
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	916.09
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	730.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 940.70
2.	С514-3034-33	ППКОП "Гранит-3"	шт.		1	1 579.32	1 579.32
3.	Ц10-08-001-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.		1	536.35	536.35
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
3. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	4.8	4.8	104.120	499.78
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	3.82	0.61
3. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003	0.003	54.55	0.16
3. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.4	47.28	18.91

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.03	0.03	539.49	16.18 75.2% 60% 1 212.05
4.	C514-3019-33	Блок бесперебойного питания ББП-20М	шт.			1	681.36 681.36
5.	Ц10-08-002-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой <i>Начисления: Н11= 2</i>	шт.			32	222.88 7 132.31
5. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	1.68	53.76	122.260	6 572.70
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	6.08	3.82	23.23
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00064	3 485.02	2.23
5. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0004	0.0128	54.55	0.70
5. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	9.6	47.28	453.89
5. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.004	0.128	539.49	69.05 75.2% 60% 16 018.60
6.	C549-3188-33*	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77	шт.			32	158.47 5 071.04
7.	Ц10-08-002-3	Извещатели пожарный ручной <i>Начисления: Н11= 2</i>	шт.			2	222.88 445.77
7. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	1.68	3.36	122.260	410.79
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	0.38	3.82	1.45
7. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00004	3 485.02	0.14
7. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0004	0.0008	54.55	0.04
7. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.6	47.28	28.37
7. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.004	0.008	539.49	4.32 75.2% 60% 1 001.16
8.	C549-3187-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.			2	144.49 288.98
9.	Ц08-03-593-10	Световые настенные указатели <i>Начисления: Н11= 2</i>	100 шт.			0.04	11 909.27 476.37
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	3.928	102.630	403.13
9. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	1.024	32.06	32.83
9. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.12	0.0448	568.31	25.46
9. 4.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.1632	80.10	13.07
9. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i>	кг	0.21	0.0084	188.68	1.58 89.3% 360.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	262.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 098.40
10.	C546-3353-33	Оповещатель световой Молния-12 "Выход"	шт.			4	153.81
11.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м			4	1 814.53
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					7 258.13
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	49.6	99.660	4 943.14
11. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	1.56	<u>568.31</u>	<u>886.56</u>
			(1)				
11. 3.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.00016	32 128.05	5.14
11. 4.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0032	78 430.93	250.98
11. 5.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.00024	25 829.66	6.20
11. 6.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.03328	28.30	0.94
11. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.0164	237.94	3.90
11. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.0384	236.49	9.08
11. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	2	562.09	1 124.18
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	4 414.22
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3 213.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 885.40
12.	C506-0012	Кабели КСПВ 2*0,5	1000 м			0.3	1 440.68
13.	C506-0013	Кабели КСПВ 4*0,5	1000 м			0.1	2 542.37
14.	Ц08-02-396-5	Кабель-канал	100 м			1	5 001.68
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					5 001.68
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	37.6	97.420	3 662.99
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	2.47	32.06	79.19
14. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	1.28	<u>568.31</u>	<u>727.44</u>
			(1)				
14. 4.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	6.84	34.15	233.59
14. 5.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	12.5	12.86	160.75
14. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.4	80.10	32.04
14. 7.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	12.5	7.62	95.25
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	3 271.05
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2 380.94
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 653.67
15.	C512-3097-33	Короб 10x15 мм Россия	м			60	6.19
16.	C512-3105-33	Короб 25x16 мм Россия	м			40	11.92
17.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м			0.5	6 050.00
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					3 025.00

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	17.35	97.420	1 690.24
17. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	8.95	32.06	286.94
17. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	2.22	5.13	11.39
17. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.11	<u>568.31</u>	<u>62.51</u>
			(1)				
17. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00109	31 620.13	34.47
17. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.0015	32 128.05	48.19
17. 7.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.02575	22 674.35	583.86
17. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.525	34.15	17.93
17. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	10.9	12.86	140.17
17. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	21.8	10.9	7.62	83.06
17. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	12.5	2.42	30.25
17. 12.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	10	5	0.94	4.70
17. 13.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1	0.5	4.99	2.50
17. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	5	2.5	3.88	9.70
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	1 509.38
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 098.66
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 633.04
18.	П.3	Металлорукав диам. 8 мм	м		50	9.32	466.00
19.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		4	284.59	1 138.36
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
19. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	6.24	98.540	614.89
19. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.52	32.06	16.67
19. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.16	3.82	0.61
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.008	<u>568.31</u>	<u>4.55</u>
			(1)				
19. 5.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	34.15	9.56
19. 6.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	94.46	0.38
19. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.196	31.72	6.22
19. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	4.88	12.86	62.76
19. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.056	80.10	4.49
19. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	4.88	7.62	37.19
19. 11.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	84.21	2.02
19. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.144	306.18	44.09
19. 13.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	24.4	11.50	280.60
19. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	4	3.88	15.52
19. 15.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.08	237.94	19.04

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 16.	c548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	223.44	0.89
19. 17.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.048	188.68	9.06
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	549.10
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	399.68
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 087.14
20.	П.5	Аккумуляторная батарея 7А/ч (12V)	шт.			2	309.32
21.	П.2	Автоматический выключатель однополюсный	шт.			2	25.42
22.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м			1	1 009.08
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	5.61	97.420	546.53
22. 2.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.01	<u>568.31</u>	<u>5.68</u>
			(1)				
22. 3.	c101-9852	Краска	кг	0.02	0.02	306.18	6.12
22. 4.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.31	1 084.86	336.31
22. 5.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.8	21.12	16.90
22. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	12.2	0.94	11.47
22. 7.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.05	843.48	42.17
22. 8.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	237.94	4.76
22. 9.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.16	188.68	30.19
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	488.05
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	355.24
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 852.38
23.	С500-9004-9000	Провод ШВВП 0.38 сечением 2x0.75 мм2	1000 м			0.1	5 932.20
	з						593.22
24.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.			3	404.12
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
24. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	10.8	105.610	1 140.59
24. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.39	3.82	1.49
24. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00006	3 485.02	0.21
24. 4.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0048	54.55	0.26
24. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.9	47.28	42.55
24. 6.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.048	539.49	25.90
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	857.72
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	684.35
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 754.45

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	C544-0049-***.	Звуковой оповещатель Иволга КПИ-1	шт.		3	102.54	307.62
26.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.		0.07	2 453.50	171.75
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
26. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	1.7304	91.850	158.94
26. 2.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2	0.14	80.10	11.21
26. 3.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0002	0.000014	95 923.73	1.34
		<i>Накладные расходы</i>				94%	149.40
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	103.31
		<i>Всего с НР и СП</i>					424.46
27.	C512-0005	Коробка усоединительная марки УК-2П	шт.		7	6.86	48.02
28.	Ц08-03-572-1	Блок управления устанавливаемый на стене	шт.		1	362.31	362.31
		<i>Начисления: Н11= 2</i>					
28. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.32	2.32	102.630	238.10
28. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.82	0.82	32.06	26.29
28. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.14	0.14	568.31	79.56
			(1)				
28. 4.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	34.15	3.42
28. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.17	0.17	31.72	5.39
28. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.03	0.03	306.18	9.19
		<i>Накладные расходы</i>				89.3%	212.62
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	154.77
		<i>Всего с НР и СП</i>					729.70
29.	П.1	Блок управления пожарным оповещением	шт.		1	769.49	769.49

Раздел 1. Пусконаладочные работы

30.	Ц102-01-001-1;	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2	шт.		3	1 966.03	5 898.08
30. 1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	2.68	8.04	160.040	1 286.72
30. 2.	3000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	6.03	18.09	146.060	2 642.23
30. 3.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.ч	2.68	8.04	130.890	1 052.36
30. 4.	3000-1030-0	Ведущий инженер	чел.ч	1.34	4.02	175.140	704.06
30. 5.	3000-1010-1	Техник I категории	чел.ч	0.67	2.01	105.830	212.72
		<i>Накладные расходы</i>				61.1%	3 603.73
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	2 359.23
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 861.04
31.	Ц102-01-002-1;	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2	шт.		3	2 695.53	8 086.58
31. 1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	3.52	10.56	160.040	1 690.02

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 2.	3000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	8.8	26.4	146.060	3 855.98
31. 3.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.ч	1.76	5.28	130.890	691.10
31. 4.	3000-1030-0	Ведущий инженер	чел.ч	3.52	10.56	175.140	1 849.48
		<i>Накладные расходы</i>				61.1%	4 940.90
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	3 234.63
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 262.11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	55 672.24
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 899.68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	19 466.77
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	102 038.69
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28)	91.96
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18 18 366.96
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	120 405.65

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)