

Стройка:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.146

Объект:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.146

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (ремонт туалетов 2, 3, 4 этажей)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001" Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. 2 этаж, большие санузлы											
1.	E56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 1.6*2	100 м2		0.032		287.70	9.21	3 053.69	98	10.641
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.16096		7.93	9.21	84.17	98	10.614
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.03776						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	7.55	82%	80	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	5.71	62%	61	
2.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.02		534.48	10.69	5 673.06	113	10.571
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	1.348		7.93	10.69	84.17	113	10.614
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0268						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	8.77	82%	93	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	6.63	62%	70	
3.	E56-11-1	Снятие наличников Объем: 4.9*2	100 м		0.098		33.39	3.27	354.36	35	10.703
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.41258		7.93	3.27	84.17	35	10.614
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0392						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	2.68	82%	29	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	2.03	62%	22	
4.	E09-03-046-3	Прим. Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 - Разборка (демонтаж) металлических конструкций Объем: 1.50*0.90 <i>Начисления: Н3= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7</i>	100 м2		0.0135		369.65	4.99	3 728.48	50	10.02
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	36.47	0.492345		9.18	4.52	97.41	48	10.611
4. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.217	0.0029295		13.50	0.04	135.89		10.066
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.217	0.0029295		111.99 13.50	0.33 0.04	521.38 135.89	2	4.656 10.066
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.00189		75.40	0.14	448.56	1	5.949

		<i>Накладные расходы</i>			81%	3.69	81%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>			72.25%	3.29	72.25%	35	
5.	E56-21-6	Установка полотен внутренних дверей в санузлах	100 шт.	0.01	44 238.33	442.38	234 779.73	2 348	5.308
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	114	1.14	10.06	11.47	106.54	121
5. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.73</i>	<i>0.0173</i>	<i>13.50</i>	<i>0.23</i>	<i>106.50</i>	<i>2</i>
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.73	0.0173	<u>20.00</u>	<u>0.35</u>	<u>153.95</u>	<u>3</u>
			(1)			13.50	0.23	106.50	2
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.3	0.013	<u>75.40</u>	<u>0.98</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>
			(1)						
5. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0038	0.000038	18 861.00	0.72	38 186.88	1
5. 6.	с101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных	комплект	100	1	111.64	111.64	193.26	193
5. 7.	с203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13), пл.1.2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1.4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1.6 м2	м2	160	1.6	198.27	317.23	1 264.46	2 023
		<i>Накладные расходы</i>				82%	9.59	82%	101
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.25	62%	76
6.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Объем: 1.8*2	100 м2	0.036	35 805.14	1 288.99	186 562.66	6 716	5.21
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	4.761	8.97	42.71	95.13	453
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.875	0.1755	<u>75.40</u>	<u>13.23</u>	<u>448.56</u>	<u>79</u>
			(1)						
6. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.888	2.79	10.85	25.57	99
6. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0003643	5 160.53	1.88	43 771.19	16
6. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00288	1 078.10	3.10	3 595.74	10
6. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	55.55556	2.0000002	93.54	187.08	193.26	387
6. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	3.6	216.27	778.57	1 379.24	4 965
6. 8.	с101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	55.55556	2.0000002	90.40	180.80	166.74	333
6. 9.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	19.44	3.64	70.76	19.22	374
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	45.36	106.2%	481
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22.87	53.55%	243
7.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов Объем: (0.30+0.30)*2.90+(0.30+0.30)*(1.60+1.20)	100 м2	0.0342	21 830.20	746.59	85 637.63	2 929	3.923
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	14.817184	9.40	139.28	99.69	1 477
7. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.775</i>	<i>0.026505</i>	<i>13.50</i>	<i>0.36</i>	<i>106.50</i>	<i>3</i>

7. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.925	0.031635	<u>75.40</u>	<u>2.39</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
7. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.775	0.026505	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.53</u> 0.36	<u>153.95</u> 106.50	<u>4</u> 3	<u>7.698</u> 7.889
7. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.5886675	19.20	11.30	3.82	2	0.199
7. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.02736	8.50	0.23	101.79	3	11.975
7. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.0040014	2.41	0.01			
7. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	15.3216	0.94	14.40	2.66	41	2.83
7. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.29925	23.30	6.97	59.48	18	2.553
7. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.54926	12.40	19.21	3.61	6	0.291
7. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	2.8386	0.87	2.47	1.52	4	1.747
7. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	6.156	4.78	29.43	15.58	96	3.259
7. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.182799	86.90	15.89	105.67	19	1.216
7. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	7.0965	11.51	81.68	30.10	214	2.615
7. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	14.364	11.54	165.76	32.05	460	2.777
7. 16.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	14.364	7.97	114.48	15.35	220	1.926
7. 17.	c101-1002-33	Листы гипскартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	3.591	39.70	142.56	97.53	350	2.457
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	131.96	94.5%	1 399	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	65.28	46.75%	692	
8.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: 1.80*(0.40+1.45)	100 м2		0.0333	857.03	28.54	6 949.82	231	8.094
8. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	2.47419	7.85	19.42	83.41	206	10.625
8. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.066267	10.67	0.71	102.19	7	9.582
8. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.011655	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.23</u> 0.16	<u>153.95</u> 106.50	<u>2</u> 1	<u>7.698</u> 7.889
8. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.054612	<u>100.01</u> 10.06	<u>5.46</u> 0.55	<u>417.86</u> 101.27	<u>23</u> 6	<u>4.178</u> 10.067
8. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.109224	31.33	3.42	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	15.50	77%	164	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.07	50%	107	
9.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: 1.80*(0.40+1.45)	100 м2		0.0333	669.97	22.31	4 058.64	135	6.051
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	1.081584	7.93	8.58	84.17	91	10.614
9. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	0.104562	10.06	1.05	101.27	11	10.067
9. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.104562	<u>100.01</u> 10.06	<u>10.46</u> 1.05	<u>417.86</u> 101.27	<u>44</u> 11	<u>4.178</u> 10.067
9. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.104562	31.33	3.28	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	7.61	79%	81	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.82	50%	51	

10.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) Объем: 1.80*(0.40+1.45) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.0333	2 979.68	99.22	16 911.17	563	5.674	
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	1.9871276	9.18	18.24	97.41	194	10.611
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	0.0778388	10.35	0.81	101.72	8	9.824
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.05	0.001665	89.99	0.15	378.42	1	4.205
		(1)				10.06	0.02	101.27		10.067
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.00666	20.00	0.13	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.09	106.50	1	7.889
10. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.0875	0.0695138	12.39	0.86	126.70	9	10.226
		(1)				10.06	0.70	101.27	7	10.067
10. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.032301	2 470.10	79.79	11 117.71	359	4.501
10. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.020979	2.41	0.05			
		Накладные расходы				94.5%	18.00	94.5%	191	
		Сметная прибыль				46.75%	8.91	46.75%	94	
11.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: 1.80*(0.40+1.45)+(0.30+0.30)*2.90+(0.30+0.30)*(1.60+1.20) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.0675	9 849.54	664.84	49 515.76	3 342	5.027	
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	12.394384	9.18	113.78	97.41	1 207	10.611
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.1392188	10.62	1.48	102.13	14	9.614
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.00675	89.99	0.61	378.42	3	4.205
		(1)				10.06	0.07	101.27	1	10.067
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.0227813	20.00	0.46	153.95	4	7.698
		(1)				13.50	0.31	106.50	2	7.889
11. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.1096875	12.39	1.36	126.70	14	10.226
		(1)				10.06	1.10	101.27	11	10.067
11. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.03375	3.00	0.10	24.83	1	8.277
11. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.0253125	3 628.43	91.84	11 117.71	281	3.064
11. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.003375	8 892.40	30.01	29 440.91	99	3.311
11. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.062775	2.41	0.15			
11. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) Накладные расходы Сметная прибыль	м2	100	6.75	63.19	426.53	256.80	1 733	4.064
						94.5%	108.92	94.5%	1 154	
						46.75%	53.88	46.75%	571	
12.	E63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменной плиток в одном месте до 10 штук	100 шт.	0.06	641.28	38.48	4 239.54	254	6.601	
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.05	1.683	8.62	14.51	91.70	154	10.638

12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.003	13.50	0.04	106.50		7.889
12. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.003	20.00	0.06	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.04	106.50		7.889
12. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.003	75.40	0.23	448.56	1	5.949
		(1)								
12. 5.	c101-0631	Опилки древесные	м3	0.0025	0.00015	90.81	0.01	84.29		0.928
12. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0006	3.00		24.83		8.277
12. 7.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.037	0.00222	401.79	0.89	2 513.79	6	6.256
12. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.012	0.00072	2.41				
12. 9.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.09	0.0054					
12. 10.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.001	0.00006	424.28	0.03	2 963.56		6.985
12. 11.	c101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	6	0.36	63.19	22.75	256.80	92	4.064
		Накладные расходы				77%	11.20	77%	119	
		Сметная прибыль				50%	7.28	50%	77	
13.	E09-03-046-3	Монтаж перегородок стальных (между унитазами 1,50x0,90 м) Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Объем: 1.50*0.90*3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1	100 м2		0.0405	953.61	38.62	7 442.89	301	7.794
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	65.9065	2.6692133	9.18	24.50	97.41	260	10.611
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3875	0.0156938	13.50	0.21	135.89	2	10.066
13. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3875	0.0156938	111.99	1.76	521.38	8	4.656
		(1)				13.50	0.21	135.89	2	10.066
13. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.010125	75.40	0.76	448.56	5	5.949
		(1)								
13. 5.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0042	0.0001701	6 400.66	1.09	20 353.84	3	3.18
13. 6.	c204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026	0.001053	9 979.34	10.51	23 972.16	25	2.402
		Накладные расходы				81%	20.02	81%	212	
		Сметная прибыль				72.25%	17.85	72.25%	189	
14.	C201-3330-33	Прим. Каркас перегородки между унитазами (из трубы стальной прямоугольной 40x20x2 мм размером 1.50x0.90 м с 3-мя поперечными элементами их профиля 15x15 мм) Объем: 0.016*3	т		0.048	18 107.00	869.14	46 508.83	2 232	2.568
15.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (каркас перегородки) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.0405	1 150.81	46.61	8 718.57	353	7.573
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	3.3096195	8.85	29.29	93.98	311	10.619
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0005063	13.50	0.01	106.50		7.889

15.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0005063	20.00	0.01	153.95		7.698
			(1)			13.50	0.01	106.50		7.889
15.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0015188	75.40	0.11	448.56	1	5.949
			(1)							
15.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.01215	3.00	0.04	24.83		8.277
15.6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.10935	15.50	1.69	48.12	5	3.105
15.7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0009963	15 519.00	15.46	35 873.81	36	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	27.69	94.5%	294	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.70	46.75%	145	
16.	E15-02-024-5	Прим. Облицовка стен сэнвич-панелями пластиковыми с креплением на пристенный металлический каркас (облицовка с двух сторон)	100 м2		0.081	11 833.05	958.48	30 269.96	2 452	2.558
		Объем: (1.50*0.90*2)*3								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16.1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	101.545	8.225145	9.18	75.51	97.41	801	10.611
16.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.0212625	13.50	0.29	106.50	2	7.889
16.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.0212625	20.00	0.43	153.95	3	7.698
			(1)			13.50	0.29	106.50	2	7.889
16.4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.0375	0.3270375	19.20	6.28	3.82	1	0.199
16.5.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	13.9	1.1259	1.40	1.58	4.79	5	3.421
16.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5125	0.0415125	75.40	3.13	448.56	19	5.949
			(1)							
16.7.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.000567	34 592.00	19.61	58 609.62	33	1.694
16.8.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	21	1.701	7.50	12.76	29.89	51	3.985
16.9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (сэнвич-панели)	м2	105	8.505	98.67	839.19	180.84	1 538	1.833
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	71.63	94.5%	759	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	35.44	46.75%	375	
17.	E15-01-053-6	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой	100 м2		0.18475	20 497.06	3 786.83	47 550.11	8 785	2.32
		Объем: (2.90*1.45+2.70*2.9)+(1.20*2.30+1.60*2.30)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	18.800807	9.40	176.73	99.69	1 874	10.605
17.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.0831375	13.50	1.12	106.50	9	7.889
17.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.0969938	75.40	7.31	448.56	44	5.949
			(1)							
17.4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.0831375	20.00	1.66	153.95	13	7.698
			(1)			13.50	1.12	106.50	9	7.889
17.5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.5588688	19.20	10.73	3.82	2	0.199
17.6.	с201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.0387975	9.20	0.36	12.72		1.383
17.7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	20.692	7.45	154.16	9.48	196	1.272
17.8.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	14.78	5.20	76.86	7.87	116	1.513
17.9.	с201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	84	15.519	31.80	493.50	18.24	283	0.574
17.10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.39906	20.54	8.20	3.61	1	0.176

17. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	1.496475	20.54	30.74	3.61	5	0.176
17. 12.	с101-4011-33	Реечный подвесной потолок алюминиевый	м2	105	19.39875	145.71	2 826.59	322.15	6 249	2.211
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	168.07	94.5%	1 779	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	83.14	46.75%	880	
18.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.025	2 974.59	74.36	27 175.00	679	9.131
18. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	5.70875	8.85	50.52	93.98	537	10.619
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.67</i>	<i>0.01675</i>	<i>13.50</i>	<i>0.23</i>	<i>106.50</i>	<i>2</i>	<i>7.889</i>
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.67	0.01675	<u>20.00</u>	<u>0.34</u>	<u>153.95</u>	<u>3</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.23	106.50	2	7.889
18. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.055	427.02	23.49	2 550.69	140	5.973
18. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00875	2.41	0.02			
18. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0845					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	40.09	79%	426	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	25.38	50%	270	
19.	E62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2		0.2418	53.52	12.94	518.80	125	9.66
		Объем: (0.80*(2.90+1.45)*2+0.80*(2.70+2.90)*2-0.20*0.9*3)+(0.80*(2.30+1.60)*2+0.80*(1.20+2.30)*2-0.20*0.90*3)-2.5								
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	1.445964	7.93	11.47	84.17	122	10.614
19. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.38688	3.52	1.36	8.11	3	2.304
19. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02418	3.00	0.07	24.83	1	8.277
19. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.016926	2.41	0.04			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.18	80%	98	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.74	50%	61	
20.	E62-16-3	Водоэмульсионная окраска стен акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.2668	2 580.69	688.53	6 762.01	1 804	2.62
		Объем: (0.80*(2.90+1.45)*2+0.80*(2.70+2.90)*2-0.20*0.9*3)+(0.80*(2.30+1.60)*2+0.80*(1.20+2.30)*2-0.20*0.90*3)								
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.53	7.345004	8.62	63.31	91.70	674	10.638
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.02668</i>	<i>13.50</i>	<i>0.36</i>	<i>106.50</i>	<i>3</i>	<i>7.889</i>
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.02668	<u>20.00</u>	<u>0.53</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.36	106.50	3	7.889
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.016008	<u>75.40</u>	<u>1.21</u>	<u>448.56</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
20. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0068034	2 173.44	14.79	3 173.56	22	1.46
20. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.36068	3.52	4.79	8.11	11	2.304
20. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0011739	100.61	0.12	204.45		2.032
20. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0192096	4 210.63	80.88	9 304.92	179	2.21

20. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.072536	10.00	10.73	20.43	22	2.043
20. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.064032	2.41	0.15			
20. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.42688	8.50	3.63	101.79	43	11.975
20. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0189428	26 838.00	508.39	44 465.68	842	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	50.94	80%	542	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	31.84	50%	339	
21.	Е62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза (воздуховоды) Объем: 0.30*0.30+(0.30+0.30)*1.30	100 м2		0.0087	903.99	7.86	3 128.48	27	3.435
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.72	0.162864	8.74	1.42	92.84	15	10.622
21. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.000087	75.40	0.01	448.56		5.949
21. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000783	15 500.00	1.21	35 220.34	3	2.272
21. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00087	3.00		24.83		8.277
21. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.0001401	37 256.00	5.22	66 246.29	9	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1.14	80%	12	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.71	50%	8	
22.	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (деревянные элементы стен) Объем: 0.07*3*3*2	100 м2		0.0126	1 250.70	15.76	6 533.89	82	5.203
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	51.19	0.644994	8.62	5.56	91.70	59	10.638
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00126	13.50	0.02	106.50		7.889
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.00126	20.00	0.03	153.95		7.698
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.000756	75.40	0.06	448.56		5.949
22. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0000718	15 500.00	1.11	35 220.34	3	2.272
22. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000302	100.61		204.45		2.032
22. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0005153	4 210.63	2.17	9 304.92	5	2.21
22. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.002268	3.00	0.01	24.83		8.277
22. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01386	8.50	0.12	101.79	1	11.975
22. 10.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0211	0.0002659	25 224.00	6.71	52 094.88	14	2.065
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.46	80%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.79	50%	30	
23.	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Объем: 1.8*2.7*1	100 м2		0.0486	1 634.55	79.44	8 214.07	399	5.023
23. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	3.22461	8.62	27.80	91.70	296	10.638
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00486	13.50	0.07	106.50	1	7.889

23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00486	20.00	0.10	153.95	1	7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	1	7.889
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.002916	75.40	0.22	448.56	1	5.949
			(1)							
23. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0002479	15 500.00	3.84	35 220.34	9	2.272
23. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001166	100.61	0.01	204.45		2.032
23. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0019148	4 210.63	8.06	9 304.92	18	2.21
23. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.008748	3.00	0.03	24.83		8.277
23. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.05346	8.50	0.45	101.79	5	11.975
23. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0215	0.0010449	37 256.00	38.93	66 246.29	69	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	22.30	80%	238	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	13.94	50%	149	
24.	E15-04-025-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2		0.1458	683.74	99.69	3 645.72	532	5.337
		Объем: 1.8*2.7*3								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	29.8655	4.3543899	9.07	39.49	96.27	419	10.614
24. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0018225	13.50	0.02	106.50		7.889
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0018225	20.00	0.04	153.95		7.698
			(1)			13.50	0.02	106.50		7.889
24. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.003645	75.40	0.27	448.56	2	5.949
			(1)							
24. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000583	100.61	0.01	204.45		2.032
24. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.0000233	8.50		101.79		11.975
24. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007	0.0010206	2 863.90	2.92	8 374.42	9	2.924
24. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01458	3.00	0.04	24.83		8.277
24. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002	0.0000292	14 348.00	0.42	36 308.73	1	2.531
24. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0104	0.0015163	37 256.00	56.49	66 246.29	100	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	37.34	94.5%	396	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.47	46.75%	196	
25.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.00944	1 391.62	13.14	8 302.77	78	5.936
		Объем: 0.16*2.95*2								
25. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.760864	8.08	6.15	85.76	65	10.614
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0000944	75.40	0.01	448.56		5.949
			(1)							
25. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000085	15 500.00	1.32	35 220.34	3	2.272
25. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.000944	3.00		24.83		8.277
25. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.000152	37 256.00	5.66	66 246.29	10	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.92	80%	52	

<i>Сметная прибыль</i>			50%	3.08	50%	33				
26.	E62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза Объем: 0.48*2.95	100 м2	0.01416	1 154.23	16.34	5 783.14	82	5.018	
26. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	0.7252752	8.08	5.86	85.76	62	10.614
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001416	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
26. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001274	15 500.00	1.98	35 220.34	4	2.272
26. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001416	3.00		24.83		8.277
26. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.000228	37 256.00	8.49	66 246.29	15	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.69	80%		50
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.93	50%		31
27.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.12	328.14	39.38	3 201.31	384	9.751	
27. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	4.1592	8.30	34.52	88.20	367	10.627
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.012	13.50	0.16	106.50	1	7.889
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.012	<u>20.00</u>	<u>0.24</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
27. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.396	1.20	0.48	2.92	1	2.433
27. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3288	6.64	2.18	28.32	9	4.265
27. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0516	37.93	1.96	96.91	5	2.555
27. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0264					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	25.66	74%		272
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.34	50%		184
28.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитадов и писсуаров	100 шт.	0.05	550.36	27.52	5 826.00	291	10.574	
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	3.192	8.53	27.23	90.56	289	10.617
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.29	0.0145	13.50	0.20	106.50	2	7.889
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.29	0.0145	<u>20.00</u>	<u>0.29</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
28. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.1325	13.50	0.20	106.50	2	7.889
		<i>Накладные расходы</i>				74%	20.30	74%		215
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	13.72	50%		146
29.	E65-4-9	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 шт.	0.05	367.39	18.37	3 827.52	191	10.397	
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.14	2.007	8.53	17.12	90.56	182	10.617
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.25	0.0625	13.50	0.84	106.50	7	7.889
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.25	0.0625	<u>20.00</u>	<u>1.25</u>	<u>153.95</u>	<u>10</u>	<u>7.698</u>
29. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.48	0.074	13.50	0.84	106.50	7	7.889
		<i>Накладные расходы</i>				74%	13.29	74%		140
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.98	50%		95

30.	E69-3-3	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.03	820.10	24.60	7 306.12	219	8.902
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	71.8	2.154	8.53	18.37	90.56	195	10.617
30. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	63.5	1.905	3.27	6.23	12.66	24	3.872
30. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.012					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	14.33	78%	152	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.19	50%	98	
31.	E16-04-002-1*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м		0.218	4 604.99	1 003.89	32 211.54	7 022	6.995
		Объем: (2.90*2+1.20*2)+(2.70+2.70+0.1+1.40+1.50)+(1.60*2+1.0*2)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	47.693168	9.91	472.64	105.02	5 009	10.597
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0218	13.50	0.29	135.89	3	10.066
31. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0625	0.013625	86.40 13.50	1.18 0.18	502.03 135.89	7 2	5.811 10.066
31. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.008175	111.99 13.50	0.92 0.11	521.38 135.89	4 1	4.656 10.066
31. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	3.63515	42.20	153.40	158.45	576	3.755
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.05995	75.40	4.52	448.56	27	5.949
31. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0001853	22 288.00	4.13	48 427.77	9	2.173
31. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.0545	26.60	1.45	93.14	5	3.502
31. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0003488	2.02		11.74		5.812
31. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0218	282.00	6.15	1 417.79	31	5.028
31. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.1199	24.70	2.96	113.62	14	4.6
31. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.0545	118.57	6.46	30.73	2	0.259
31. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.10246	2.41	0.25			
31. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	3.052	7.87	24.02	45.79	140	5.818
31. 15.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 мм толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	19.5982	6.67	130.72	18.56	364	2.783
31. 16.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	12.208	7.66	93.51	35.24	430	4.601
31. 17.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	2.18	21.55	46.98	106.30	232	4.933
31. 18.	с103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	10.028	1.19	11.93	3.09	31	2.597
31. 19.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.872	2.14	1.87	3.61	3	1.687
31. 20.	с103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	3.052	9.68	29.54	35.65	109	3.683
31. 21.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	1.744	1.31	2.28	3.78	7	2.885
31. 22.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	5.014	1.79	8.98	4.82	24	2.693
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	544.82	115.2%	5 774	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	333.65	70.55%	3 536	

32.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм Объем: (1.50+1.40+2.70)+(1.50) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.071	4 348.35	308.73	18 606.13	1 321	4.279
32. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	5.245196	9.91	51.98	105.02	551	10.597
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.001775	13.50	0.02	135.89		10.066
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0008875	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.08</u> 0.01	<u>502.03</u> 135.89		<u>5.811</u> 10.066
32. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0008875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.10</u> 0.01	<u>521.38</u> 135.89		<u>4.656</u> 10.066
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0097625	<u>75.40</u>	<u>0.74</u>	<u>448.56</u>	4	<u>5.949</u>
32. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.1065	112.62	11.99	215.20	23	1.911
32. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.02769	2.41	0.07			
32. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.994	7.87	7.82	45.79	46	5.818
32. 9.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм Накладные расходы Сметная прибыль	м	99.8	7.0858	33.30	235.96	98.29	696	2.952
						115.2%	59.90	115.2%	635	
						70.55%	36.69	70.55%	389	
33.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Объем: 2.50+1.50 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.04	7 312.18	292.49	25 310.36	1 012	3.46
33. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	2.8336	9.91	28.08	105.02	298	10.597
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.003	13.50	0.04	135.89		10.066
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.002	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.17</u> 0.03	<u>502.03</u> 135.89	1	<u>5.811</u> 10.066
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.001	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>521.38</u> 135.89	1	<u>4.656</u> 10.066
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.011	<u>75.40</u>	<u>0.83</u>	<u>448.56</u>	5	<u>5.949</u>
33. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.16	112.62	18.02	215.20	34	1.911
33. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.0628	2.41	0.15			
33. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.94	7.87	7.40	45.79	43	5.818
33. 9.	с300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм Накладные расходы Сметная прибыль	м	99.8	3.992	59.55	237.72	158.04	631	2.654
						115.2%	32.39	115.2%	343	
						70.55%	19.84	70.55%	210	

34.	E69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.03	1 053.13	31.59	8 592.91	258	8.167
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.66	2.3598	8.53	20.13	90.56	214	10.617
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.0015	13.50	0.02	106.50		7.889
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0015	20.00	0.03	153.95		7.698
			(1)			13.50	0.02	106.50		7.889
34. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0005	0.000015	5 160.53	0.08	45 522.04	1	8.821
34. 5.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.2	0.006	1 454.15	8.72	4 450.66	27	3.061
34. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.2	0.006	438.74	2.63	2 744.33	16	6.255
		Накладные расходы				78%	15.72	78%	167	
		Сметная прибыль				50%	10.08	50%	107	
35.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.5	4 882.40	2 441.20	10 921.40	5 461	2.237
		Объем: 3+2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	12.44875	9.62	119.76	101.97	1 269	10.6
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.08125	13.50	1.10	106.50	9	7.889
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.08125	20.00	1.63	153.95	13	7.698
			(1)			13.50	1.10	106.50	9	7.889
35. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.125	19.20	2.40	3.82		0.199
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.1375	75.40	10.37	448.56	62	5.949
			(1)							
35. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0002	25 226.00	5.05	36 100.84	7	1.431
35. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0001	15 500.00	1.55	35 220.34	4	2.272
35. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.0018	6 400.66	11.52	20 353.84	37	3.18
35. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.15	36.85	5.53	119.49	18	3.243
35. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	1	15.60	15.60	32.43	32	2.079
35. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	2	1.98	3.96	11.47	23	5.793
35. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00035	9 700.00	3.40	36 897.15	13	3.804
35. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	5	452.09	2 260.45	796.61	3 983	1.762
		Накладные расходы				115.2%	139.23	115.2%	1 472	
		Сметная прибыль				70.55%	85.27	70.55%	902	
36.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.5	3 162.64	1 581.32	8 437.48	4 219	2.668
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	4.025	9.62	38.72	101.97	410	10.6
36. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0625	19.20	1.20	3.82		0.199
36. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.00013	25 226.00	3.28	36 100.84	5	1.431

36. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000065	15 500.00	1.01	35 220.34	2	2.272
36. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.065	36.85	2.40	119.49	8	3.243
36. 6.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	1	1.58	1.58	3.28	3	2.076
36. 7.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00005	9 700.00	0.49	36 897.15	2	3.804
36. 8.	c300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	10	5	306.53	1 532.65	757.64	3 788	2.472
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	44.61	115.2%	472	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	27.32	70.55%	289	
37.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.5	3 764.33	1 882.17	26 720.45	13 360	7.098
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
37. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	14.168	9.51	134.74	100.83	1 429	10.603
37. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.2	13.50	2.70	106.50	21	7.889
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.2	20.00	4.00	153.95	31	7.698
		(1)				13.50	2.70	106.50	21	7.889
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.125	19.20	2.40	3.82		0.199
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.24375	75.40	18.38	448.56	109	5.949
		(1)								
37. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0005	22 002.00	11.00	44 139.86	22	2.006
37. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.0002	25 226.00	5.05	36 100.84	7	1.431
37. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0001	15 500.00	1.55	35 220.34	4	2.272
37. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.4	31.40	12.56	61.33	25	1.953
37. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.02	36.85	0.74	119.49	2	3.243
37. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.0004	12 182.00	4.87	14 680.34	6	1.205
37. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	5	314.20	1 571.00	2 234.57	11 173	7.112
37. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	2	15.60	31.20	32.43	65	2.079
37. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	2	1.78	3.56	10.31	21	5.792
37. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00025	9 700.00	2.43	36 897.15	9	3.804
37. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	10	7.87	78.70	45.79	458	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	158.33	115.2%	1 670	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	96.96	70.55%	1 023	
38.	C103-3401-33	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		5	18.70	93.50	50.89	254	2.717
39.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		15	20.20	303.00	58.11	872	2.878
		Объем: 5*2+5								
40.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	1 411.55	28.23	10 782.42	216	7.651
40. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.56	84	10.617
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0002	13.50		106.50		7.889
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		153.95		7.698
		(1)				13.50		106.50		7.889
40. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	4 038.26	4	1.736

40. 5.	c300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	2	9.01	18.02	63.96	128	7.099
40. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
40. 7.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	
41.	E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.05	32 610.55	1 630.53	60 145.02	3 007	1.844
		Объем: 1+2+1+1								
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	8.165	9.62	78.55	101.97	833	10.6
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.08</i>	<i>0.004</i>	<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	0.08	0.004	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>0.05</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
41. 4.	c546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.	100	5	310.38	1 551.90	434.81	2 174	1.401
		<i>Накладные расходы</i>				85%	66.81	85%	708	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	39.30	50%	417	
42.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.		1	118.52	118.52	236.73	237	2
		Объем: 5*2								
43.	E67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.02	2 004.59	40.09	4 972.11	99	2.469
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.482	9.07	4.37	96.27	46	10.614
43. 2.	c549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	100	2	17.86	35.72	26.52	53	1.485
		<i>Накладные расходы</i>				85%	3.71	85%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.19	50%	23	
		Раздел 2. 3 этаж, большие санузлы								
44.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.032	287.70	9.21	3 053.69	98	10.641
		Объем: 1.6*2								
44. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.16096	7.93	9.21	84.17	98	10.614
44. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.03776					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	7.55	82%	80	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	5.71	62%	61	
45.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.02	534.48	10.69	5 673.06	113	10.571
45. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	1.348	7.93	10.69	84.17	113	10.614
45. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0268					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	8.77	82%	93	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	6.63	62%	70	
46.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.098	33.39	3.27	354.36	35	10.703
		Объем: 4.9*2								
46. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.41258	7.93	3.27	84.17	35	10.614
46. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0392					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	2.68	82%	29	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	2.03	62%	22	

47.	E09-03-046-3	Прим. Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 - Разборка (демонтаж) металлических конструкций	100 м2		0.027	369.65	9.98	3 728.48	101	10.12
		Объем: 1.50*0.90*2								
		Начисления: Н3= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7								
47. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	36.47	0.98469	9.18	9.04	97.41	96	10.611
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.217	0.005859	13.50	0.08	135.89	1	10.066
47. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.217	0.005859	111.99 13.50	0.66 0.08	521.38 135.89	3 1	4.656 10.066
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.00378	75.40	0.29	448.56	2	5.949
		Накладные расходы				81%	7.39	81%	79	
		Сметная прибыль				72.25%	6.59	72.25%	70	
48.	E56-21-6	Установка полотен внутренних дверей в санузлах	100 шт.		0.01	44 238.33	442.38	234 779.73	2 348	5.308
48. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	114	1.14	10.06	11.47	106.54	121	10.59
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.73	0.0173	13.50	0.23	106.50	2	7.889
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.73	0.0173	20.00 13.50	0.35 0.23	153.95 106.50	3 2	7.698 7.889
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.3	0.013	75.40	0.98	448.56	6	5.949
48. 5.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0038	0.000038	18 861.00	0.72	38 186.88	1	2.025
48. 6.	с101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	100	1	111.64	111.64	193.26	193	1.731
48. 7.	с203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13), пл.1.2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1.4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1.6 м2	м2	160	1.6	198.27	317.23	1 264.46	2 023	6.377
		Накладные расходы				82%	9.59	82%	101	
		Сметная прибыль				62%	7.25	62%	76	
49.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.036	35 805.14	1 288.99	186 562.66	6 716	5.21
		Объем: 1.8*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
49. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	4.761	8.97	42.71	95.13	453	10.605
49. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.1755	75.40	13.23	448.56	79	5.949
49. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.888	2.79	10.85	25.57	99	9.165
49. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0003643	5 160.53	1.88	43 771.19	16	8.482
49. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00288	1 078.10	3.10	3 595.74	10	3.335
49. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	55.55556	2.0000002	93.54	187.08	193.26	387	2.066
49. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	3.6	216.27	778.57	1 379.24	4 965	6.377

49. 8.	c101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	55.55556	2.0000002	90.40	180.80	166.74	333	1.844
49. 9.	c203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м	540	19.44	3.64	70.76	19.22	374	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	45.36	106.2%	481	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22.87	53.55%	243	
50.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.49536	857.03	424.54	6 949.82	3 443	8.11
		Объем: 1.80*(2.75*2*2+0.07*2+1.60*2+1.20*2+0.76*2-0.9*3)+1.80*(2.28*4+1.57*2+1.20*2-0.9*3)								
50. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	36.805248	7.85	288.92	83.41	3 070	10.625
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.99</i>	<i>0.9857664</i>	<i>10.67</i>	<i>10.51</i>	<i>102.19</i>	<i>101</i>	<i>9.582</i>
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.173376	<u>20.00</u>	<u>3.47</u>	<u>153.95</u>	<u>27</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	2.34	106.50	18	7.889
50. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.64	0.8123904	<u>100.01</u>	<u>81.25</u>	<u>417.86</u>	<u>339</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	8.17	101.27	82	10.067
50. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.6247808	31.33	50.90	4.05	7	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	230.56	77%	2 442	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	149.72	50%	1 586	
51.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.49536	669.97	331.88	4 058.64	2 010	6.056
		Объем: 1.80*(2.75*2*2+0.07*2+1.60*2+1.20*2+0.76*2-0.9*3)+1.80*(2.28*4+1.57*2+1.20*2-0.9*3)								
51. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	16.089293	7.93	127.59	84.17	1 354	10.614
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.14</i>	<i>1.5554304</i>	<i>10.06</i>	<i>15.65</i>	<i>101.27</i>	<i>158</i>	<i>10.067</i>
51. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.14	1.5554304	<u>100.01</u>	<u>155.56</u>	<u>417.86</u>	<u>650</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	15.65	101.27	158	10.067
51. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	1.5554304	31.33	48.73	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	113.16	79%	1 194	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	71.62	50%	756	
52.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку)	100 м2		0.49536	2 979.68	1 476.02	16 911.17	8 377	5.675
		Объем: 1.80*(2.75*2*2+0.07*2+1.60*2+1.20*2+0.76*2-0.9*3)+1.80*(2.28*4+1.57*2+1.20*2-0.9*3)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
52. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	29.559865	9.18	271.36	97.41	2 879	10.611
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.3375</i>	<i>1.157904</i>	<i>10.35</i>	<i>11.99</i>	<i>101.72</i>	<i>118</i>	<i>9.824</i>
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.024768	<u>89.99</u>	<u>2.23</u>	<u>378.42</u>	<u>9</u>	<u>4.205</u>
		(1)				10.06	0.25	101.27	3	10.067
52. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.099072	<u>20.00</u>	<u>1.98</u>	<u>153.95</u>	<u>15</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	1.34	106.50	11	7.889

52. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	1.034064	<u>12.39</u> 10.06	<u>12.81</u> 10.40	<u>126.70</u> 101.27	<u>131</u> 105	<u>10.226</u> 10.067
52. 6.	c402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.4804992	2 470.10	1 186.88	11 117.71	5 342	4.501
52. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.63	0.3120768	2.41	0.75			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	267.77	94.5%	2 832	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	132.47	46.75%	1 401	
53.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.03342	21 830.20	729.57	85 637.63	2 862	3.923
		Объем: (0.30+0.30)*(1.60+1.20)+(0.30+0.30)*(1.57+1.20)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
53. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	14.479248	9.40	136.10	99.69	1 443	10.605
53. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.775	0.0259005	13.50	0.35	106.50	3	7.889
53. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.925	0.0309135	<u>75.40</u>	<u>2.33</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
53. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.775	0.0259005	<u>20.00</u>	<u>0.52</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
53. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.5752418	19.20	11.04	3.82	2	0.199
53. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.026736	8.50	0.23	101.79	3	11.975
53. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.0039101	2.41	0.01			
53. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	14.97216	0.94	14.07	2.66	40	2.83
53. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.292425	23.30	6.81	59.48	17	2.553
53. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.513926	12.40	18.77	3.61	5	0.291
53. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	2.77386	0.87	2.41	1.52	4	1.747
53. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	6.0156	4.78	28.75	15.58	94	3.259
53. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.1786299	86.90	15.52	105.67	19	1.216
53. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	6.93465	11.51	79.82	30.10	209	2.615
53. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	14.0364	11.54	161.98	32.05	450	2.777
53. 16.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	14.0364	7.97	111.87	15.35	215	1.926
53. 17.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	3.5091	39.70	139.31	97.53	342	2.457
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	128.95	94.5%	1 366	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	63.79	46.75%	676	
54.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.51207	9 849.54	5 043.65	49 515.76	25 356	5.027
		Объем: 1.80*(2.75*2*2+0.07*2+1.60*2+1.20*2+0.76*2-0.9*3)+1.80*(2.28*4+1.57*2+1.20*2-0.9*3)+((0.30)*(1.60+1.20)+(0.30)*(1.57+1.20))								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	94.026549	9.18	863.16	97.41	9 159	10.611

54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	1.0561444	10.62	11.22	102.13	108	9.614
54. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.051207	89.99	4.61	378.42	19	4.205
			(1)			10.06	0.52	101.27	5	10.067
54. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.1728236	20.00	3.46	153.95	27	7.698
			(1)			13.50	2.33	106.50	18	7.889
54. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.8321138	12.39	10.31	126.70	105	10.226
			(1)			10.06	8.37	101.27	84	10.067
54. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.256035	3.00	0.77	24.83	6	8.277
54. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.1920263	3 628.43	696.75	11 117.71	2 135	3.064
54. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0256035	8 892.40	227.68	29 440.91	754	3.311
54. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.4762251	2.41	1.15			
54. 10.	c101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	51.207	63.19	3 235.77	256.80	13 150	4.064
		Накладные расходы				94.5%	826.29	94.5%	8 757	
		Сметная прибыль				46.75%	408.77	46.75%	4 332	
55.	E09-03-046-3	Монтаж перегородок стальных (между унитазами 1,50x0,90 м) Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Объем: 1.50*0.90*2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1	100 м2		0.027	953.61	25.75	7 442.89	201	7.806
55. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	65.9065	1.7794755	9.18	16.34	97.41	173	10.611
55. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3875	0.0104625	13.50	0.14	135.89	1	10.066
55. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3875	0.0104625	111.99	1.17	521.38	5	4.656
			(1)			13.50	0.14	135.89	1	10.066
55. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.00675	75.40	0.51	448.56	3	5.949
			(1)							
55. 5.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0042	0.0001134	6 400.66	0.73	20 353.84	2	3.18
55. 6.	c204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026	0.000702	9 979.34	7.01	23 972.16	17	2.402
		Накладные расходы				81%	13.35	81%	141	
		Сметная прибыль				72.25%	11.91	72.25%	126	
56.	C201-3330-33	Прим. Каркас перегородки между унитазами (из трубы стальной прямоугольной 40x20x2 мм размером 1.50x0.90 м с 3-мя поперечными элементами их профиля 15x15 мм) Объем: 0.016*2	т		0.032	18 107.00	579.42	46 508.83	1 488	2.568
57.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.027	1 150.81	31.07	8 718.57	235	7.564
57. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	2.206413	8.85	19.53	93.98	207	10.619
57. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0003375	13.50		106.50		7.889

57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0003375	20.00 13.50	0.01	153.95 106.50		7.698 7.889
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0010125	75.40	0.08	448.56		5.949
57. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0081	3.00	0.02	24.83		8.277
57. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0729	15.50	1.13	48.12	4	3.105
57. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0006642	15 519.00	10.31	35 873.81	24	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	18.46	94.5%	196	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	9.13	46.75%	97	
58.	E15-02-024-5	Прим. Облицовка стен сэнвич-панелями пластиковыми с крепе-нием на пристенный металлический каркас (облицовка с двух сторон) Объем: (1.50*0.90*2)*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.054	11 833.05	638.98	30 269.96	1 635	2.559
58. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	101.545	5.48343	9.18	50.34	97.41	534	10.611
58. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.014175	13.50	0.19	106.50	2	7.889
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.014175	20.00 13.50	0.28 0.19	153.95 106.50	2 2	7.698 7.889
58. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.0375	0.218025	19.20	4.19	3.82	1	0.199
58. 5.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	13.9	0.7506	1.40	1.05	4.79	4	3.421
58. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.027675	75.40	2.09	448.56	12	5.949
58. 7.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.000378	34 592.00	13.08	58 609.62	22	1.694
58. 8.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	21	1.134	7.50	8.51	29.89	34	3.985
58. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (сэнвич-панели) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	105	5.67	98.67	559.46	180.84	1 025	1.833
						94.5%	47.75	94.5%	507	
						46.75%	23.62	46.75%	251	
59.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток Объем: (2.75*1.60-0.40*0.07+2.75*1.2-0.76*1.14)+(1.57*2.28+1.20*2.28)	100 м2		0.131212	624.79	81.98	6 549.12	859	10.478
59. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	9.1677824	8.53	78.20	90.56	830	10.617
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.44	0.1889453	13.50	2.55	106.50	20	7.889
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.44	0.1889453	20.00 13.50	3.78 2.55	153.95 106.50	29 20	7.698 7.889
59. 4.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	5.2	0.6823024					
						80%	64.60	80%	680	
						68%	54.91	68%	578	
60.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки Объем: (2.75+1.60+0.07)*2+(2.75+1.20+0.76)*2-0.90*3+((2.28+1.57)*2+(1.20+2.28)*2-0.90*3)	100 м		0.2752	111.38	30.65	1 179.10	324	10.571
60. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	3.929856	7.80	30.65	82.57	324	10.586
60. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.170624					

		<i>Накладные расходы</i>			80%	24.52	80%	259		
		<i>Сметная прибыль</i>			68%	20.84	68%	220		
61.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Объем: (2.75*1.60-0.40*0.07+2.75*1.2-0.76*1.14)+(1.57*2.28+1.20*2.28)-((0.20)*(1.60+1.20)+(0.20)*(1.57+1.20)) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.120072	1 356.48	162.88	10 351.45	1 243	7.631	
61. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	5.4556514	7.93	43.26	84.17	459	10.614
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.1906143	13.50	2.57	106.50	20	7.889
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.1906143	<u>20.00</u>	<u>3.81</u>	<u>153.95</u>	<u>29</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.57	106.50	20	7.889
61. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.3613163	0.50	0.68	1.36	2	2.72
61. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.420252	2.41	1.01			
61. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.2449469	465.84	114.11	3 072.18	753	6.595
		<i>Накладные расходы</i>			110.7%	50.73	110.7%	530		
		<i>Сметная прибыль</i>			63.75%	29.22	63.75%	305		
62.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных Объем: (2.75*1.60-0.40*0.07+2.75*1.2-0.76*1.14)+(1.57*2.28+1.20*2.28)-((0.30)*(1.60+1.20)+(0.30)*(1.57+1.20)) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.114502	12 600.34	1 442.76	44 771.80	5 126	3.553	
62. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	15.772307	8.74	137.85	92.84	1 464	10.622
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	0.603998	11.93	7.21	104.12	63	8.724
62. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.0515259	<u>89.99</u>	<u>4.64</u>	<u>378.42</u>	<u>19</u>	<u>4.205</u>
			(1)			10.06	0.52	101.27	5	10.067
62. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.3291933	<u>20.00</u>	<u>6.58</u>	<u>153.95</u>	<u>51</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	4.44	106.50	35	7.889
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.0400757	<u>75.40</u>	<u>3.02</u>	<u>448.56</u>	<u>18</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
62. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	11.679204	88.19	1 029.99	239.99	2 803	2.721
62. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.057251	3.00	0.17	24.83	1	8.277
62. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.4408327	2.41	1.06			
62. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0057251	12 178.64	69.72	29 440.91	169	2.417
62. 10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.2232789	<u>12.39</u>	<u>2.77</u>	<u>126.70</u>	<u>28</u>	<u>10.226</u>
			(1)			10.06	2.25	101.27	23	10.067
62. 11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0515259	3 628.43	186.96	11 117.71	573	3.064
		<i>Накладные расходы</i>			110.7%	160.58	110.7%	1 690		
		<i>Сметная прибыль</i>			63.75%	92.48	63.75%	973		
63.	E15-01-053-6	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой	100 м2	0.123712	20 497.06	2 535.73	47 550.11	5 883	2.32	

Объем: $(2.75*1.60-0.40*0.07+2.75*1.2-0.76*1.14-0.30*(1.30+1.20))+(1.57*2.28+1.20*2.28)$

Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$

63. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	12.589366	9.40	118.34	99.69	1 255	10.605
63. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.0556704	13.50	0.75	106.50	6	7.889
63. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.0649488	75.40	4.90	448.56	29	5.949
		(1)								
63. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.0556704	20.00	1.11	153.95	9	7.698
		(1)				13.50	0.75	106.50	6	7.889
63. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.3742288	19.20	7.19	3.82	1	0.199
63. 6.	с201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.0259795	9.20	0.24	12.72		1.383
63. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	13.855744	7.45	103.23	9.48	131	1.272
63. 8.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.89696	5.20	51.46	7.87	78	1.513
63. 9.	с201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	84	10.391808	31.80	330.46	18.24	190	0.574
63. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.2672179	20.54	5.49	3.61	1	0.176
63. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.0020672	20.54	20.58	3.61	4	0.176
63. 12.	с101-4011-33	Реечный подвесной потолок алюминиевый	м2	105	12.98976	145.71	1 892.74	322.15	4 185	2.211
		Накладные расходы				94.5%	112.54	94.5%	1 192	
		Сметная прибыль				46.75%	55.67	46.75%	590	
64.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.035	2 974.59	104.11	27 175.00	951	9.135
64. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	7.99225	8.85	70.73	93.98	751	10.619
64. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.67	0.02345	13.50	0.32	106.50	2	7.889
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.02345	20.00	0.47	153.95	4	7.698
		(1)				13.50	0.32	106.50	2	7.889
64. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.077	427.02	32.88	2 550.69	196	5.973
64. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01225	2.41	0.03			
64. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.1183					
		Накладные расходы				79%	56.13	79%	595	
		Сметная прибыль				50%	35.53	50%	377	
65.	E62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2		0.21006	53.52	11.24	518.80	109	9.698
		Объем: $(0.80*(2.75+1.60+0.07)*2-0.30*1.30+0.80*(2.75+1.20+0.76)*2-0.30*1.20-0.20*0.90*3)+(0.80*(2.28+1.57)*2+0.80*(1.20+2.28)*2-0.20*0.90*3)-3.5$								
65. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	1.2561588	7.93	9.96	84.17	106	10.614
65. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.336096	3.52	1.18	8.11	3	2.304
65. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.021006	3.00	0.06	24.83	1	8.277
65. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.0147042	2.41	0.04			
		Накладные расходы				80%	7.97	80%	85	
		Сметная прибыль				50%	4.98	50%	53	

66.	E62-16-3	Водоэмульсионная окраска стен акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: (0.80*(2.75+1.60+0.07))*2-0.30*1.30+0.80*(2.75+1.20+0.76)*2-0.30*1.20-0.20*0.90*3)+(0.80*(2.28+1.57)*2+0.80*(1.20+2.28)*2-0.20*0.90*3)-3.5	100 м2		0.21006	2 580.69	542.10	6 762.01	1 420	2.619
66. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.53	5.7829518	8.62	49.85	91.70	530	10.638
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.021006	13.50	0.28	106.50	2	7.889
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.021006	20.00	0.42	153.95	3	7.698
		(1)				13.50	0.28	106.50	2	7.889
66. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0126036	75.40	0.95	448.56	6	5.949
		(1)								
66. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0053565	2 173.44	11.64	3 173.56	17	1.46
66. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.071306	3.52	3.77	8.11	9	2.304
66. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0009243	100.61	0.09	204.45		2.032
66. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0151243	4 210.63	63.68	9 304.92	141	2.21
66. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.8444412	10.00	8.44	20.43	17	2.043
66. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.0504144	2.41	0.12			
66. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.336096	8.50	2.86	101.79	34	11.975
66. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0149143	26 838.00	400.27	44 465.68	663	1.657
		Накладные расходы				80%	40.10	80%	426	
		Сметная прибыль				50%	25.07	50%	266	
67.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (деревянные элементы стен) Объем: 0.07*3*3*2	100 м2		0.0126	1 250.70	15.76	6 533.89	82	5.203
67. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	51.19	0.644994	8.62	5.56	91.70	59	10.638
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00126	13.50	0.02	106.50		7.889
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00126	20.00	0.03	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.02	106.50		7.889
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.000756	75.40	0.06	448.56		5.949
		(1)								
67. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0000718	15 500.00	1.11	35 220.34	3	2.272
67. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000302	100.61		204.45		2.032
67. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0005153	4 210.63	2.17	9 304.92	5	2.21
67. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.002268	3.00	0.01	24.83		8.277
67. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01386	8.50	0.12	101.79	1	11.975
67. 10.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0211	0.0002659	25 224.00	6.71	52 094.88	14	2.065
		Накладные расходы				80%	4.46	80%	47	
		Сметная прибыль				50%	2.79	50%	30	
68.	E62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.0486	1 634.55	79.44	8 214.07	399	5.023

			Объем: 1.8*2.7							
68. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.35	3.22461	8.62	27.80	91.70	296	10.638
68. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.00486	13.50	0.07	106.50	1	7.889
68. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00486	20.00	0.10	153.95	1	7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	1	7.889
68. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.002916	75.40	0.22	448.56	1	5.949
			(1)							
68. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0051	0.0002479	15 500.00	3.84	35 220.34	9	2.272
68. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001166	100.61	0.01	204.45		2.032
68. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0019148	4 210.63	8.06	9 304.92	18	2.21
68. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.008748	3.00	0.03	24.83		8.277
68. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.05346	8.50	0.45	101.79	5	11.975
68. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0215	0.0010449	37 256.00	38.93	66 246.29	69	1.778
						80%	22.30	80%	238	
						50%	13.94	50%	149	
69.	E15-04-025-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2		0.1458	683.74	99.69	3 645.72	532	5.337
			Объем: 1.8*2.7*3							
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
69. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	29.8655	4.3543899	9.07	39.49	96.27	419	10.614
69. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0018225	13.50	0.02	106.50		7.889
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0018225	20.00	0.04	153.95		7.698
			(1)			13.50	0.02	106.50		7.889
69. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.003645	75.40	0.27	448.56	2	5.949
			(1)							
69. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000583	100.61	0.01	204.45		2.032
69. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.0000233	8.50		101.79		11.975
69. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007	0.0010206	2 863.90	2.92	8 374.42	9	2.924
69. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01458	3.00	0.04	24.83		8.277
69. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002	0.0000292	14 348.00	0.42	36 308.73	1	2.531
69. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0104	0.0015163	37 256.00	56.49	66 246.29	100	1.778
						94.5%	37.34	94.5%	396	
						46.75%	18.47	46.75%	196	
70.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.00944	1 391.62	13.14	8 302.77	78	5.936
			Объем: 0.16*2.95*2							
70. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.760864	8.08	6.15	85.76	65	10.614
70. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0000944	75.40	0.01	448.56		5.949
			(1)							
70. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000085	15 500.00	1.32	35 220.34	3	2.272
70. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.000944	3.00		24.83		8.277

70.5.	c101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0161	0.000152	37 256.00	5.66	66 246.29	10	1.778
						80%	4.92	80%	52	
						50%	3.08	50%	33	
71.	E62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза Объем: 0.48*2.95	100 м2		0.01416	1 154.23	16.34	5 783.14	82	5.018
71.1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	0.7252752	8.08	5.86	85.76	62	10.614
71.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0001416	75.40	0.01	448.56		5.949
71.3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001274	15 500.00	1.98	35 220.34	4	2.272
71.4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001416	3.00		24.83		8.277
71.5.	c101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0161	0.000228	37 256.00	8.49	66 246.29	15	1.778
						80%	4.69	80%	50	
						50%	2.93	50%	31	
72.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.08	328.14	26.25	3 201.31	256	9.752
72.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	2.7728	8.30	23.01	88.20	245	10.627
72.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.008	13.50	0.11	106.50	1	7.889
72.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.008	20.00	0.16	153.95	1	7.698
						13.50	0.11	106.50	1	7.889
72.4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.264	1.20	0.32	2.92	1	2.433
72.5.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2192	6.64	1.46	28.32	6	4.265
72.6.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0344	37.93	1.30	96.91	3	2.555
72.7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.22	0.0176					
						74%	17.11	74%	182	
						50%	11.56	50%	123	
73.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.04	550.36	22.01	5 826.00	233	10.586
73.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	2.5536	8.53	21.78	90.56	231	10.617
73.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.29	0.0116	13.50	0.16	106.50	1	7.889
73.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.29	0.0116	20.00	0.23	153.95	2	7.698
						13.50	0.16	106.50	1	7.889
73.4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	2.65	0.106					
						74%	16.24	74%	172	
						50%	10.97	50%	116	
74.	E65-4-9	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 шт.		0.04	367.39	14.70	3 827.52	153	10.408
74.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.14	1.6056	8.53	13.70	90.56	145	10.617
74.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.25	0.05	13.50	0.68	106.50	5	7.889
74.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.25	0.05	20.00	1.00	153.95	8	7.698
						13.50	0.68	106.50	5	7.889
74.4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.48	0.0592					

		<i>Накладные расходы</i>				74%	10.64	74%	111	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.19	50%	75	
75.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.02	314.54	6.29	3 335.23	67	10.652
75. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	0.7342	8.53	6.26	90.56	66	10.617
75. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.07</i>	<i>0.0014</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.07	0.0014	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.95</u>		<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.02	106.50		7.889
75. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0044					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.65	74%	49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.14	50%	33	
76.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	442.79	8.86	4 685.76	94	10.609
76. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.026	8.53	8.75	90.56	93	10.617
76. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.26</i>	<i>0.0052</i>	<i>13.50</i>	<i>0.07</i>	<i>106.50</i>	1	<i>7.889</i>
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.26	0.0052	<u>20.00</u>	<u>0.10</u>	<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.07	106.50	1	7.889
76. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.53	74%	70	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.41	50%	47	
77.	E69-3-3	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.03	820.10	24.60	7 306.12	219	8.902
77. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	71.8	2.154	8.53	18.37	90.56	195	10.617
77. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	63.5	1.905	3.27	6.23	12.66	24	3.872
77. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.012					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	14.33	78%	152	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.19	50%	98	
78.	E16-04-002-1*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм Объем: $((1.60+1.0)*2+0.20*2)+(1.57+1.2)*2$ <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	100 м		0.1114	4 604.99	513.00	32 211.54	3 588	6.994
78. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	24.371646	9.91	241.52	105.02	2 560	10.597
78. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.01114</i>	<i>13.50</i>	<i>0.15</i>	<i>135.89</i>	2	<i>10.066</i>
78. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.0625	0.0069625	<u>86.40</u>	<u>0.60</u>	<u>502.03</u>	<u>3</u>	<u>5.811</u>
			(1)			13.50	0.09	135.89	1	10.066
78. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.0041775	<u>111.99</u>	<u>0.47</u>	<u>521.38</u>	<u>2</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	0.06	135.89	1	10.066
78. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	1.857595	42.20	78.39	158.45	294	3.755
78. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.275	0.030635	<u>75.40</u>	<u>2.31</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
78. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.0000947	22 288.00	2.11	48 427.77	5	2.173
78. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.02785	26.60	0.74	93.14	3	3.502

78. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0001782	2.02		11.74		5.812
78. 10.	c101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.01114	282.00	3.14	1 417.79	16	5.028
78. 11.	c101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.06127	24.70	1.51	113.62	7	4.6
78. 12.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.02785	118.57	3.30	30.73	1	0.259
78. 13.	c411-0001	Вода	м3	0.47	0.052358	2.41	0.13			
78. 14.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.5596	7.87	12.27	45.79	71	5.818
78. 15.	c103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	10.01486	6.67	66.80	18.56	186	2.783
78. 16.	c300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	6.2384	7.66	47.79	35.24	220	4.601
78. 17.	c300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	1.114	21.55	24.01	106.30	118	4.933
78. 18.	c103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	5.1244	1.19	6.10	3.09	16	2.597
78. 19.	c103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.4456	2.14	0.95	3.61	2	1.687
78. 20.	c103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	1.5596	9.68	15.10	35.65	56	3.683
78. 21.	c103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	0.8912	1.31	1.17	3.78	3	2.885
78. 22.	c103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	2.5622	1.79	4.59	4.82	12	2.693
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	278.40	115.2%	2 951	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	170.50	70.55%	1 807	
79.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.03	4 348.35	130.45	18 606.13	558	4.278
		Объем: 1.50*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
79. 1.	z000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	2.21628	9.91	21.96	105.02	233	10.597
79. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.00075	13.50	0.01	135.89		10.066
79. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	86.40 13.50	0.03 0.01	502.03 135.89		5.811 10.066
79. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	111.99 13.50	0.04 0.01	521.38 135.89		4.656 10.066
79. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.004125	75.40	0.31	448.56	2	5.949
79. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.045	112.62	5.07	215.20	10	1.911
79. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.0117	2.41	0.03			
79. 8.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.42	7.87	3.31	45.79	19	5.818
79. 9.	c300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	2.994	33.30	99.70	98.29	294	2.952
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	25.31	115.2%	268	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	15.50	70.55%	164	
80.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м		0.032	7 312.18	233.99	25 310.36	810	3.462

		Объем: 1.50*2+0.20								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
80. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	2.26688	9.91	22.46	105.02	238	10.597
80. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.075</i>	<i>0.0024</i>	<i>13.50</i>	<i>0.03</i>	<i>135.89</i>		<i>10.066</i>
80. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0016	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.14</u> 0.02	<u>502.03</u> 135.89	<u>1</u>	<u>5.811</u> 10.066
80. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.0008	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.09</u> 0.01	<u>521.38</u> 135.89		<u>4.656</u> 10.066
80. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.0088	<u>75.40</u>	<u>0.66</u>	<u>448.56</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
80. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.128	112.62	14.42	215.20	28	1.911
80. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.05024	2.41	0.12			
80. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.752	7.87	5.92	45.79	34	5.818
80. 9.	с300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	99.8	3.1936	59.55	190.18	158.04	505	2.654
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	25.91	115.2%	274	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	15.87	70.55%	168	
81.	E69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.03	1 053.13	31.59	8 592.91	258	8.167
81. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.66	2.3598	8.53	20.13	90.56	214	10.617
81. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.0015</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>106.50</i>		<i>7.889</i>
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0015	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
81. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0005	0.000015	5 160.53	0.08	45 522.04	1	8.821
81. 5.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.2	0.006	1 454.15	8.72	4 450.66	27	3.061
81. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.2	0.006	438.74	2.63	2 744.33	16	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				78%	15.72	78%	167	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.08	50%	107	
82.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.3	4 882.40	1 464.72	10 921.40	3 276	2.237
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
82. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	7.46925	9.62	71.85	101.97	762	10.6
82. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1625</i>	<i>0.04875</i>	<i>13.50</i>	<i>0.66</i>	<i>106.50</i>	5	7.889
82. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1625	0.04875	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.98</u> 0.66	<u>153.95</u> 106.50	<u>8</u> 5	<u>7.698</u> 7.889
82. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.075	19.20	1.44	3.82		0.199
82. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.0825	<u>75.40</u>	<u>6.22</u>	<u>448.56</u>	<u>37</u>	<u>5.949</u>
82. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.00	3.03	36 100.84	4	1.431

82. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.00	0.93	35 220.34	2	2.272
82. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00108	6 400.66	6.91	20 353.84	22	3.18
82. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.09	36.85	3.32	119.49	11	3.243
82. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.6	15.60	9.36	32.43	19	2.079
82. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	1.2	1.98	2.38	11.47	14	5.793
82. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00021	9 700.00	2.04	36 897.15	8	3.804
82. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	3	452.09	1 356.27	796.61	2 390	1.762
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	83.53	115.2%	884	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	51.16	70.55%	541	
83.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.3	3 162.64	948.79	8 437.48	2 531	2.668
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
83. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	2.415	9.62	23.23	101.97	246	10.6
83. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0375	19.20	0.72	3.82		0.199
83. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000078	25 226.00	1.97	36 100.84	3	1.431
83. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000039	15 500.00	0.60	35 220.34	1	2.272
83. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.039	36.85	1.44	119.49	5	3.243
83. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.6	1.58	0.95	3.28	2	2.076
83. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00003	9 700.00	0.29	36 897.15	1	3.804
83. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	10	3	306.53	919.59	757.64	2 273	2.472
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	26.76	115.2%	283	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	16.39	70.55%	174	
84.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.4	3 764.33	1 505.73	26 720.45	10 688	7.098
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
84. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	11.3344	9.51	107.79	100.83	1 143	10.603
84. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.4</i>	<i>0.16</i>	<i>13.50</i>	<i>2.16</i>	<i>106.50</i>	<i>17</i>	<i>7.889</i>
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4	0.16	<u>20.00</u>	<u>3.20</u>	<u>153.95</u>	<u>25</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	2.16	106.50	17	7.889
84. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.1	19.20	1.92	3.82		0.199
84. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4875	0.195	<u>75.40</u>	<u>14.70</u>	<u>448.56</u>	<u>87</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
84. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0004	22 002.00	8.80	44 139.86	18	2.006
84. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00016	25 226.00	4.04	36 100.84	6	1.431
84. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00008	15 500.00	1.24	35 220.34	3	2.272
84. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.32	31.40	10.05	61.33	20	1.953
84. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.016	36.85	0.59	119.49	2	3.243
84. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00032	12 182.00	3.90	14 680.34	5	1.205
84. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	4	314.20	1 256.80	2 234.57	8 938	7.112

84. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	1.6	15.60	24.96	32.43	52	2.079
84. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	1.6	1.78	2.85	10.31	16	5.792
84. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0002	9 700.00	1.94	36 897.15	7	3.804
84. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	8	7.87	62.96	45.79	366	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	126.66	115.2%	1 336	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	77.57	70.55%	818	
85.	C103-3401-33	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		4	18.70	74.80	50.89	204	2.727
86.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		10	20.20	202.00	58.11	581	2.876
		Объем: 3*2+4								
87.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	1 411.55	28.23	10 782.42	216	7.651
87. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.56	84	10.617
87. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0002	13.50		106.50		7.889
87. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		153.95		7.698
		(1)				13.50		106.50		7.889
87. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	4 038.26	4	1.736
87. 5.	c300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	2	9.01	18.02	63.96	128	7.099
87. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
87. 7.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	
88.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.04	144.90	5.80	1 532.97	61	10.517
88. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	0.7156	8.01	5.73	85.00	61	10.612
88. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.08	0.0032	13.50	0.04	106.50		7.889
88. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0032	20.00	0.06	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.04	106.50		7.889
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4.90	85%	52	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.89	50%	31	
89.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	45.55	0.91	482.21	10	10.989
89. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.1168	7.80	0.91	82.57	10	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.77	85%	9	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.46	50%	5	
90.	E67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04	49.90	2.00	526.46	21	10.5
90. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	0.2528	7.80	1.97	82.57	21	10.586
90. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.03	0.0012	13.50	0.02	106.50		7.889
90. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0012	20.00	0.02	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.02	106.50		7.889
		<i>Накладные расходы</i>				85%	1.69	85%	18	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.00	50%	11	
91.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	45.55	0.91	482.21	10	10.989

91. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	5.84	0.1168	7.80	0.91	82.57	10	10.586
						85%	0.77	85%	9	
						50%	0.46	50%	5	
92.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Объем: 1.50*2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.03	1 276.01	38.28	6 952.65	209	5.46
92. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	1.3536	9.40	12.72	99.69	135	10.605
92. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.536	0.04608	13.50	0.62	135.89	6	10.066
92. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.536	0.04608	<u>134.65</u> 13.50	<u>6.20</u> 0.62	<u>598.46</u> 135.89	<u>28</u> 6	<u>4.445</u> 10.066
92. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.08892	8.10	0.72	32.06	3	3.958
92. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.536	0.04608	<u>95.53</u>	<u>4.40</u>	<u>568.31</u>	<u>26</u>	<u>5.949</u>
92. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.2052	14.13	2.90	39.51	8	2.796
92. 7.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.125	0.00375	282.00	1.06	1 417.79	5	5.028
92. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.375	26.08	9.78	7.62	3	0.292
92. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10 шт.	4	0.12	1.78	0.21	3.40		1.91
						95%	12.67	95%	134	
						65%	8.67	65%	92	
93.	С512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х17 мм	м		3	24.56	73.68	33.51	101	1.371
94.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	100 м		0.03	98.53	2.96	562.45	17	5.743
94. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.12672	9.40	1.19	99.69	13	10.605
94. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00036	13.50		135.89		10.066
94. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>598.46</u> 135.89		<u>4.445</u> 10.066
94. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>		<u>5.949</u>
94. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0048	94.60	0.45	188.85	1	1.996
94. 6.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.0015	68.04	0.10	184.39		2.71
94. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0006	19.26	0.01	28.32		1.47
94. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0015	140.80	0.21	238.17		1.692
94. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0015	118.57	0.18	236.72		1.996
94. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0078	50.75	0.40	170.41	1	3.358
94. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	0.1	0.003	98.80	0.30	168.09	1	1.701
						95%	1.13	95%	12	
						65%	0.77	65%	8	
95.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые Объем: 3.5*2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.07	1 845.41	129.18	3 641.67	255	1.974
95. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	1.9992	9.40	18.79	99.69	199	10.605

95. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.132	0.00924	13.50	0.12	135.89	1	10.066
95. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.00924	134.65 13.50	1.24 0.12	598.46 135.89	6 1	4.445 10.066
95. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.2268	8.10	1.84	32.06	7	3.958
95. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.40656	2.08	0.85	5.13	2	2.466
95. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.00924	95.53	0.88	568.31	5	5.949
95. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000147	12 095.00	1.78	32 128.05	5	2.656
95. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0672	14.13	0.95	39.51	3	2.796
95. 9.	c101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.134	0.00938	282.00	2.65	1 417.79	13	5.028
95. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	0.938	26.08	24.46	7.62	7	0.292
95. 11.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.07	19.66	1.38	33.83	2	1.721
95. 12.	c101-3031-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.469	79.00	37.05	2.42	1	0.031
95. 13.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.26	0.27	0.34	0.94	1	3.481
95. 14.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.126	274.18	34.55	5.00	1	0.018
95. 15.	c113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.014	25.49	0.36	117.25	2	4.6
		Накладные расходы				95%	17.96	95%	190	
		Сметная прибыль				65%	12.29	65%	130	
96.	C103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м		7	4.95	34.65	7.36	52	1.501
97.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.07	418.90	29.32	1 290.41	90	3.07
97. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	0.56616	9.40	5.32	99.69	56	10.605
97. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.00168	13.50	0.02	135.89		10.066
97. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.00168	134.65 13.50	0.23 0.02	598.46 135.89	1	4.445 10.066
97. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.00168	95.53	0.16	568.31	1	5.949
97. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.000042	2 020.00	0.08	9 292.00		4.6
97. 6.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0112	94.60	1.06	188.85	2	1.996
97. 7.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.056	18.48	1.03	21.14	1	1.144
97. 8.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.854	0.27	0.23	0.94	1	3.481
97. 9.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0035	1 913.00	6.70	844.27	3	0.441
97. 10.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00014	140.80	0.02	238.17		1.692
97. 11.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	0.0014	68.04	0.10	184.39		2.71
97. 12.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0217	641.98	13.93	1 085.88	24	1.691
		Накладные расходы				95%	5.07	95%	53	
		Сметная прибыль				65%	3.47	65%	36	
98.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.01	7 173.46	71.73	21 528.95	215	2.997

99.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.002	3 712.34	7.42	10 060.44	20	2.695
100.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	100 шт.		0.04	5 450.56	218.02	27 437.48	1 097	5.032
100. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	177.6	7.104	9.91	70.40	105.02	746	10.597
100. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.288	0.13152	13.50	1.78	135.89	18	10.066
100. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.288	0.13152	134.65	17.71	598.46	79	4.445
		(1)				13.50	1.78	135.89	18	10.066
100. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.288	0.13152	95.53	12.56	568.31	75	5.949
		(1)								
100. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	4 038.26	1	1.736
100. 6.	с546-3491-33	Крюк	шт.	204	8.16	10.12	82.58	17.21	140	1.701
100. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0816	340.88	27.82	579.95	47	1.701
100. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.1236	35.27	4.36	47.21	6	1.339
		<i>Накладные расходы</i>				95%	68.57	95%	726	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	46.92	65%	497	
101.	C546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.		4	310.38	1 241.52	434.81	1 739	1.401
102.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 Объем: 2*4	10 шт.		0.8	118.52	94.82	236.73	189	1.993
103.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.02	871.19	17.42	5 477.99	110	6.315
103. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948	9.91	9.39	105.02	100	10.597
103. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.00072	13.50	0.01	135.89		10.066
103. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.036	0.00072	134.65	0.10	598.46		4.445
		(1)				13.50	0.01	135.89		10.066
103. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	1	0.199
103. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.036	0.00072	95.53	0.07	568.31		5.949
		(1)								
103. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.00	0.09	45 084.32		1.531
103. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
103. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.85		1.996
103. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
103. 10.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.86	7	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.93	95%	95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.11	65%	65	
104.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		2	17.86	35.72	26.83	54	1.512
105.	E69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 шт.		0.04	271.01	10.84	986.98	39	3.598

105. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.5	0.42	8.53	3.58	90.56	38	10.617
105. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.45	0.378	19.20	7.26	3.82	1	0.199
105. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.002	0.00008					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	2.79	78%	30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.79	50%	19	
106.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.12	1 276.01	153.12	6 952.65	834	5.447
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
106. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	5.4144	9.40	50.90	99.69	540	10.605
106. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.536</i>	<i>0.18432</i>	<i>13.50</i>	<i>2.49</i>	<i>135.89</i>	<i>25</i>	<i>10.066</i>
106. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	1.536	0.18432	<u>134.65</u>	<u>24.82</u>	<u>598.46</u>	<u>110</u>	<u>4.445</u>
						13.50	2.49	135.89	25	10.066
106. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.35568	8.10	2.88	32.06	11	3.958
106. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i> (1)	1.536	0.18432	<u>95.53</u>	<u>17.61</u>	<u>568.31</u>	<u>105</u>	<u>5.949</u>
106. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	0.8208	14.13	11.60	39.51	32	2.796
106. 7.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.125	0.015	282.00	4.23	1 417.79	21	5.028
106. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	1.5	26.08	39.12	7.62	11	0.292
106. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	0.48	1.78	0.85	3.40	2	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	50.72	95%	537	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	34.70	65%	367	
107.	С512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм	м		12	24.56	294.72	33.51	402	1.364
108.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		0.12	98.53	11.82	562.45	67	5.668
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>								
108. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.50688	9.40	4.76	99.69	51	10.605
108. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.012</i>	<i>0.00144</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>135.89</i>		<i>10.066</i>
108. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.012	0.00144	<u>134.65</u>	<u>0.19</u>	<u>598.46</u>	<u>1</u>	<u>4.445</u>
						13.50	0.02	135.89		10.066
108. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<i>маш.ч</i> (1)	0.012	0.00144	<u>95.53</u>	<u>0.14</u>	<u>568.31</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
108. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0192	94.60	1.82	188.85	4	1.996
108. 6.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.006	68.04	0.41	184.39	1	2.71
108. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0024	19.26	0.05	28.32		1.47
108. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.006	140.80	0.84	238.17	1	1.692
108. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.006	118.57	0.71	236.72	1	1.996
108. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0312	50.75	1.58	170.41	5	3.358
108. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.012	98.80	1.19	168.09	2	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.54	95%	48	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.11	65%	33	
109.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.012	7 173.46	86.08	21 528.95	258	2.997
110.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	871.19	17.42	5 477.99	110	6.315

<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>										
110. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948	9.91	9.39	105.02	100	10.597
110. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.036</i>	<i>0.00072</i>	<i>13.50</i>	<i>0.01</i>	<i>135.89</i>		<i>10.066</i>
110. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.00072	<u>134.65</u>	<u>0.10</u>	<u>598.46</u>		<u>4.445</u>
			(1)			13.50	0.01	135.89		10.066
110. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	1	0.199
110. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.00072	<u>95.53</u>	<u>0.07</u>	<u>568.31</u>		<u>5.949</u>
			(1)							
110. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.00	0.09	45 084.32		1.531
110. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
110. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.85		1.996
110. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
110. 10.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.86	7	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.93	95%	95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.11	65%	65	
111.	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		2	17.86	35.72	26.83	54	1.512
112.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.		0.04	4 650.80	186.03	22 440.00	898	4.827
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>										
112. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	139.2	5.568	9.91	55.18	105.02	585	10.597
112. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.216</i>	<i>0.12864</i>	<i>11.60</i>	<i>1.49</i>	<i>116.77</i>	<i>15</i>	<i>10.066</i>
112. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	<u>маш.ч</u>	3.216	0.12864	<u>111.04</u>	<u>14.28</u>	<u>495.88</u>	<u>64</u>	<u>4.466</u>
			(1)			11.60	1.49	116.77	15	10.066
112. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	3.216	0.12864	<u>95.53</u>	<u>12.29</u>	<u>568.31</u>	<u>73</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
112. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	4 038.26	1	1.736
112. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	8.16	8.60	70.18	14.63	119	1.701
112. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0816	340.88	27.82	579.95	47	1.701
112. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.112	35.27	3.95	47.21	5	1.339
		<i>Накладные расходы</i>				95%	53.84	95%	570	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	36.84	65%	390	
113.	С546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.		4	310.38	1 241.52	434.81	1 739	1.401
114.	С546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.		0.8	118.52	94.82	236.73	189	1.993
Объем: 2*4										
115.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		2	6.24	12.48	63.01	126	10.096
<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>										
115. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.6	1.2	9.77	11.72	103.50	124	10.594
115. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.0001	2 326.12	0.23	4 038.26		1.736
115. 3.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00002	13 026.00	0.26	33 703.81	1	2.587
115. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00001	0.00002	12 281.00	0.25	35 555.52	1	2.895
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.38	80%	99	

		<i>Сметная прибыль</i>			60%	7.03	60%	74		
116.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.002	3 712.34	7.42	10 060.44	20	2.695
117.	E69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 шт.		0.04	271.01	10.84	986.98	39	3.598
117. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.5	0.42	8.53	3.58	90.56	38	10.617
117. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.45	0.378	19.20	7.26	3.82	1	0.199
117. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.002	0.00008					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	2.79	78%	30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.79	50%	19	
Раздел 3. 2-3 этажи, малые санузлы										
118.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.064	287.70	18.41	3 053.69	195	10.592
		Объем: 1.6*4								
118. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	2.32192	7.93	18.41	84.17	195	10.614
118. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.07552					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	15.10	82%	160	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	11.41	62%	121	
119.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.04	534.48	21.38	5 673.06	227	10.617
119. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	2.696	7.93	21.38	84.17	227	10.614
119. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0536					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	17.53	82%	186	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	13.26	62%	141	
120.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.196	33.39	6.54	354.36	69	10.55
		Объем: 4.9*4								
120. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.82516	7.93	6.54	84.17	69	10.614
120. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0784					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	5.36	82%	57	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	4.05	62%	43	
121.	E46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (борозда после демонтажа коробки дверной)	м3		0.029	1 837.86	53.30	12 046.62	349	6.548
		Объем: (2.0+0.90)*0.10*0.05*2								
121. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	2.18138	8.08	17.63	85.76	187	10.614
121. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.00609	1.70	0.01	4.58		2.694
121. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.0116	75.40	0.87	448.56	5	5.949
121. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.0001421	2 791.33	0.40	11 890.13	2	4.26
121. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0002755	6 066.49	1.67	17 680.30	5	2.914
121. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0001711	5 160.53	0.88	43 771.19	7	8.482

121. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.00609	1 019.60	6.21	4 179.16	25	4.099
121. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.00522	1 166.10	6.09	3 592.58	19	3.081
121. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.0003973	2.41				
121. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.03016	647.85	19.54	3 275.58	99	5.056
		<i>Накладные расходы</i>					99%	17.45	99%	185
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	10.49	59.5%	111	
122.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Объем: 1.8*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.036	35 805.14	1 288.99	186 562.66	6 716	5.21
122. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	4.761	8.97	42.71	95.13	453	10.605
122. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.1755	<u>75.40</u>	<u>13.23</u>	<u>448.56</u>	<u>79</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
122. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.888	2.79	10.85	25.57	99	9.165
122. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0003643	5 160.53	1.88	43 771.19	16	8.482
122. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00288	1 078.10	3.10	3 595.74	10	3.335
122. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	комплект	55.55556	2.0000002	93.54	187.08	193.26	387	2.066
122. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	3.6	216.27	778.57	1 379.24	4 965	6.377
122. 8.	с101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	55.55556	2.0000002	90.40	180.80	166.74	333	1.844
122. 9.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	19.44	3.64	70.76	19.22	374	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	45.36	106.2%	481	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	22.87	53.55%	243	
123.	Е15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов Объем: (0.30+0.30)*(1.60+0.84)*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.02928	21 830.20	639.19	85 637.63	2 507	3.922
123. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	12.685589	9.40	119.24	99.69	1 265	10.605
123. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.775	0.022692	13.50	0.31	106.50	2	7.889
123. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.027084	<u>75.40</u>	<u>2.04</u>	<u>448.56</u>	<u>12</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
123. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.022692	<u>20.00</u>	<u>0.45</u>	<u>153.95</u>	<u>3</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.31	106.50	2	7.889
123. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.503982	19.20	9.68	3.82	2	0.199
123. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.023424	8.50	0.20	101.79	2	11.975
123. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.0034258	2.41	0.01			

123. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	13.11744	0.94	12.33	2.66	35	2.83
123. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.2562	23.30	5.97	59.48	15	2.553
123. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.326384	12.40	16.45	3.61	5	0.291
123. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	2.43024	0.87	2.11	1.52	4	1.747
123. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	5.2704	4.78	25.19	15.58	82	3.259
123. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.1565016	86.90	13.60	105.67	17	1.216
123. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	6.0756	11.51	69.93	30.10	183	2.615
123. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	12.2976	11.54	141.91	32.05	394	2.777
123. 16.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	12.2976	7.97	98.01	15.35	189	1.926
123. 17.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	3.0744	39.70	122.05	97.53	300	2.457
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	112.97	94.5%	1 197	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	55.89	46.75%	592	
124.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: 1.80*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.9*3)*2	100 м2		0.432	857.03	370.24	6 949.82	3 002	8.108
124. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	32.0976	7.85	251.97	83.41	2 677	10.625
124. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.85968	10.67	9.17	102.19	88	9.582
124. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.1512	20.00	3.02	153.95	23	7.698
		(1)				13.50	2.04	106.50	16	7.889
124. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.70848	100.01	70.86	417.86	296	4.178
		(1)				10.06	7.13	101.27	72	10.067
124. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.41696	31.33	44.39	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	201.08	77%	2 129	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	130.57	50%	1 383	
125.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: 1.80*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.9*3)*2	100 м2		0.432	669.97	289.43	4 058.64	1 753	6.057
125. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	14.03136	7.93	111.27	84.17	1 181	10.614
125. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	1.35648	10.06	13.65	101.27	137	10.067
125. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.14	1.35648	100.01	135.66	417.86	567	4.178
		(1)				10.06	13.65	101.27	137	10.067
125. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	1.35648	31.33	42.50	4.05	5	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	98.69	79%	1 041	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	62.46	50%	659	
126.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) Объем: 1.80*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.9*3)*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.432	2 979.68	1 287.22	16 911.17	7 306	5.676

126. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	25.778952	9.18	236.65	97.41	2 511	10.611
126. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	1.0098	10.35	10.46	101.72	103	9.824
126. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.05	0.0216	89.99	1.94	378.42	8	4.205
		(1)				10.06	0.22	101.27	2	10.067
126. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.0864	20.00	1.73	153.95	13	7.698
		(1)				13.50	1.17	106.50	9	7.889
126. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.0875	0.9018	12.39	11.17	126.70	114	10.226
		(1)				10.06	9.07	101.27	91	10.067
126. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.41904	2 470.10	1 035.07	11 117.71	4 659	4.501
126. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.27216	2.41	0.66			
		Накладные расходы				94.5%	233.52	94.5%	2 470	
		Сметная прибыль				46.75%	115.52	46.75%	1 222	
127.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: $1.80*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.9*3)*2+((0.30)*(1.60+0.84)*2)$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$	100 м2		0.44664	9 849.54	4 399.20	49 515.76	22 116	5.027
127. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	82.01226	9.18	752.87	97.41	7 989	10.611
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.921195	10.62	9.79	102.13	94	9.614
127. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.044664	89.99	4.02	378.42	17	4.205
		(1)				10.06	0.45	101.27	5	10.067
127. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.150741	20.00	3.01	153.95	23	7.698
		(1)				13.50	2.04	106.50	16	7.889
127. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.72579	12.39	8.99	126.70	92	10.226
		(1)				10.06	7.30	101.27	74	10.067
127. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.22332	3.00	0.67	24.83	6	8.277
127. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.16749	3 628.43	607.73	11 117.71	1 862	3.064
127. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.022332	8 892.40	198.59	29 440.91	657	3.311
127. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.4153752	2.41	1.00			
127. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	44.664	63.19	2 822.32	256.80	11 470	4.064
		Накладные расходы				94.5%	720.71	94.5%	7 638	
		Сметная прибыль				46.75%	356.54	46.75%	3 779	
128.	E09-03-046-3	Монтаж перегородок стальных (между унитазами 1,50х0,90 м) Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Объем: $1.50*0.90*1$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15*1.1$	100 м2		0.0135	953.61	12.87	7 442.89	100	7.77
128. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	65.9065	0.8897378	9.18	8.17	97.41	87	10.611
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3875	0.0052313	13.50	0.07	135.89	1	10.066

128. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3875	0.0052313	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.59</u> 0.07	<u>521.38</u> 135.89	<u>3</u> 1	<u>4.656</u> 10.066
128. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.003375	<u>75.40</u>	<u>0.25</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
128. 5.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0042	0.0000567	6 400.66	0.36	20 353.84	1	3.18
128. 6.	c204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026	0.000351	9 979.34	3.50	23 972.16	8	2.402
		<i>Накладные расходы</i>				81%	6.67	81%	71	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	5.95	72.25%	64	
129.	C201-3330-33	Прим. Каркас перегородки между унитазами (из трубы стальной прямоугольной 40x20x2 мм размером 1.50x0.90 м с 3-мя поперечными элементами их профиля 15x15 мм) Объем: 0.016*1	т		0.016	18 107.00	289.71	46 508.83	744	2.568
130.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0135	1 150.81	15.54	8 718.57	118	7.593
130. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	1.1032065	8.85	9.76	93.98	104	10.619
130. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0001688	13.50		106.50		7.889
130. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0001688	<u>20.00</u> 13.50		<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
130. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0005063	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
130. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.00405	3.00	0.01	24.83		8.277
130. 6.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.03645	15.50	0.56	48.12	2	3.105
130. 7.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0003321	15 519.00	5.15	35 873.81	12	2.312
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	9.22	94.5%	98	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.56	46.75%	49	
131.	E15-02-024-5	Прим. Облицовка стен сэндвич-панелями пластиковыми с креплением на пристенный металлический каркас (облицовка с двух сторон) Объем: (1.50*0.90*2)*1 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.027	11 833.05	319.49	30 269.96	817	2.557
131. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	101.545	2.741715	9.18	25.17	97.41	267	10.611
131. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.0070875	13.50	0.10	106.50	1	7.889
131. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0070875	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.14</u> 0.10	<u>153.95</u> 106.50	<u>1</u> 1	<u>7.698</u> 7.889
131. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.0375	0.1090125	19.20	2.09	3.82		0.199
131. 5.	x33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	13.9	0.3753	1.40	0.53	4.79	2	3.421
131. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0138375	<u>75.40</u>	<u>1.04</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
131. 7.	c101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.000189	34 592.00	6.54	58 609.62	11	1.694

131. 8.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	21	0.567	7.50	4.25	29.89	17	3.985
131. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (сэндвич-панели)	м2	105	2.835	98.67	279.73	180.84	513	1.833
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	23.88	94.5%	253	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.81	46.75%	125	
132.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.115262	624.79	72.01	6 549.12	755	10.485
		Объем: (2.23*1.60+2.26*1.26-0.40*0.42-0.95*0.51)*2								
132. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	8.0533559	8.53	68.70	90.56	729	10.617
132. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.44</i>	<i>0.1659773</i>	<i>13.50</i>	<i>2.24</i>	<i>106.50</i>	<i>18</i>	<i>7.889</i>
132. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>1.44</i>	<i>0.1659773</i>	<u>20.00</u>	<u>3.32</u>	<u>153.95</u>	<u>26</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.24	106.50	18	7.889
132. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.5993624					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	56.75	80%	598	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	48.24	68%	508	
133.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.24	111.38	26.73	1 179.10	283	10.587
		Объем: (2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.9*3)*2								
133. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	3.4272	7.80	26.73	82.57	283	10.586
133. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.1488					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	21.38	80%	226	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	18.18	68%	192	
134.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.115262	1 356.48	156.35	10 351.45	1 193	7.63
		Объем: (2.23*1.60+2.26*1.26-0.40*0.42-0.95*0.51)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
134. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	5.2371019	7.93	41.53	84.17	441	10.614
134. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.5875</i>	<i>0.1829784</i>	<i>13.50</i>	<i>2.47</i>	<i>106.50</i>	<i>19</i>	<i>7.889</i>
134. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<i>маш.ч</i>	<i>1.5875</i>	<i>0.1829784</i>	<u>20.00</u>	<u>3.66</u>	<u>153.95</u>	<u>28</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.47	106.50	19	7.889
134. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	<i>маш.ч</i>	<i>11.3375</i>	<i>1.3067829</i>	0.50	0.65	1.36	2	2.72
134. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.403417	2.41	0.97			
134. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.2351345	465.84	109.54	3 072.18	722	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	48.71	110.7%	509	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	28.05	63.75%	293	
135.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.100622	12 600.34	1 267.87	44 771.80	4 505	3.553
		Объем: (2.23*1.60+2.26*1.26-0.40*0.42-0.95*0.51)*2-((0.30)*(1.60+0.84)*2)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
135. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	13.860379	8.74	121.14	92.84	1 287	10.622
135. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>5.275</i>	<i>0.5307811</i>	<i>11.93</i>	<i>6.33</i>	<i>104.12</i>	<i>55</i>	<i>8.724</i>
135. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<i>маш.ч</i>	<i>0.45</i>	<i>0.0452799</i>	<u>89.99</u>	<u>4.07</u>	<u>378.42</u>	<u>17</u>	<u>4.205</u>
			(1)			10.06	0.46	101.27	5	10.067

135. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	0.2892883	<u>20.00</u> 13.50	<u>5.79</u> 3.91	<u>153.95</u> 106.50	<u>45</u> 31	<u>7.698</u> 7.889
135. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.0352177	<u>75.40</u>	<u>2.66</u>	<u>448.56</u>	<u>16</u>	<u>5.949</u>
135. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	10.263444	88.19	905.13	239.99	2 463	2.721
135. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.050311	3.00	0.15	24.83	1	8.277
135. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.3873947	2.41	0.93			
135. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0050311	12 178.64	61.27	29 440.91	148	2.417
135. 10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	1.95	0.1962129	<u>12.39</u> 10.06	<u>2.43</u> 1.97	<u>126.70</u> 101.27	<u>25</u> 20	<u>10.226</u> 10.067
135. 11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0452799	3 628.43	164.29	11 117.71	503	3.064
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	141.11	110.7%	1 486	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	81.26	63.75%	856	
136.	E15-01-053-6	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой Объем: (2.23*1.60+2.26*1.26-0.40*0.42-0.95*0.51)*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.115262	20 497.06	2 362.53	47 550.11	5 481	2.32
136. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	11.729465	9.40	110.26	99.69	1 169	10.605
136. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.0518679	13.50	0.70	106.50	6	7.889
136. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.525	0.0605126	<u>75.40</u>	<u>4.56</u>	<u>448.56</u>	<u>27</u>	<u>5.949</u>
136. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.0518679	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.04</u> 0.70	<u>153.95</u> 106.50	<u>8</u> 6	<u>7.698</u> 7.889
136. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.3486676	19.20	6.69	3.82	1	0.199
136. 6.	с201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.024205	9.20	0.22	12.72		1.383
136. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	12.909344	7.45	96.17	9.48	122	1.272
136. 8.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.22096	5.20	47.95	7.87	73	1.513
136. 9.	с201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	84	9.682008	31.80	307.89	18.24	177	0.574
136. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.2489659	20.54	5.11	3.61	1	0.176
136. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.9336222	20.54	19.18	3.61	3	0.176
136. 12.	с101-4011-33	Реечный подвесной потолок алюминиевый	м2	105	12.10251	145.71	1 763.46	322.15	3 899	2.211
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	104.86	94.5%	1 110	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	51.87	46.75%	549	
137.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.035	2 974.59	104.11	27 175.00	951	9.135
137. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	7.99225	8.85	70.73	93.98	751	10.619
137. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.02345	13.50	0.32	106.50	2	7.889
137. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.67	0.02345	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.47</u> 0.32	<u>153.95</u> 106.50	<u>4</u> 2	<u>7.698</u> 7.889

137. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.077	427.02	32.88	2 550.69	196	5.973
137. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.01225	2.41	0.03			
137. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.1183					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	56.13	79%	595	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35.53	50%	377	
138.	E62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен Объем: (0.90*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.20*0.9*3)-3.5)*2	100 м2		0.18488	53.52	9.90	518.80	96	9.697
138. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	1.105824	7.93	8.77	84.17	93	10.614
138. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.295808	3.52	1.04	8.11	2	2.304
138. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.018488	3.00	0.06	24.83		8.277
138. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.0129416	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7.02	80%	74	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.39	50%	47	
139.	E62-16-3	Водоэмульсионная окраска стен акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: (0.90*(2.23*2+1.60*2+2.26*2+1.26*2-0.20*0.9*3)-3.5)*2	100 м2		0.18488	2 580.69	477.12	6 762.01	1 250	2.62
139. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.53	5.0897464	8.62	43.87	91.70	467	10.638
139. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.018488	13.50	0.25	106.50	2	7.889
139. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.018488	20.00	0.37	153.95	3	7.698
		(1)				13.50	0.25	106.50	2	7.889
139. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0110928	75.40	0.84	448.56	5	5.949
		(1)								
139. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0047144	2 173.44	10.25	3 173.56	15	1.46
139. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.942888	3.52	3.32	8.11	8	2.304
139. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0008135	100.61	0.08	204.45		2.032
139. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0133114	4 210.63	56.05	9 304.92	124	2.21
139. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.7432176	10.00	7.43	20.43	15	2.043
139. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.0443712	2.41	0.11			
139. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.295808	8.50	2.51	101.79	30	11.975
139. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0131265	26 838.00	352.29	44 465.68	584	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	35.30	80%	375	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	22.06	50%	235	
140.	E62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (деревянные элементы стен) Объем: 0.07*3*3*2	100 м2		0.0126	1 250.70	15.76	6 533.89	82	5.203
140. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	51.19	0.644994	8.62	5.56	91.70	59	10.638
140. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.00126	13.50	0.02	106.50		7.889
140. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00126	20.00	0.03	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.02	106.50		7.889

140. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.000756	75.40	0.06	448.56	5.949
			(1)						
140. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.0000718	15 500.00	1.11	35 220.34	3 2.272
140. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000302	100.61		204.45	2.032
140. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.0005153	4 210.63	2.17	9 304.92	5 2.21
140. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.002268	3.00	0.01	24.83	8.277
140. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.01386	8.50	0.12	101.79	1 11.975
140. 10.	с101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0211	0.0002659	25 224.00	6.71	52 094.88	14 2.065
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.46	80%	47
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.79	50%	30
141.	E15-04-025-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2		0.0972	683.74	66.46	3 645.72	354 5.327
		Объем: 1.8*2.7*2							
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
141. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	29.8655	2.9029266	9.07	26.33	96.27	279 10.614
141. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.001215	13.50	0.02	106.50	7.889
141. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.001215	20.00	0.02	153.95	7.698
			(1)			13.50	0.02	106.50	7.889
141. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.00243	75.40	0.18	448.56	1 5.949
			(1)						
141. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000389	100.61		204.45	2.032
141. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.0000156	8.50		101.79	11.975
141. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007	0.0006804	2 863.90	1.95	8 374.42	6 2.924
141. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00972	3.00	0.03	24.83	8.277
141. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002	0.0000194	14 348.00	0.28	36 308.73	1 2.531
141. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0104	0.0010109	37 256.00	37.66	66 246.29	67 1.778
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	24.90	94.5%	264
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	12.32	46.75%	130
142.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.01888	1 391.62	26.27	8 302.77	157 5.976
		Объем: 0.16*2.95*2*2							
142. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.521728	8.08	12.30	85.76	131 10.614
142. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0001888	75.40	0.01	448.56	5.949
			(1)						
142. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0001699	15 500.00	2.63	35 220.34	6 2.272
142. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001888	3.00	0.01	24.83	8.277
142. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.000304	37 256.00	11.32	66 246.29	20 1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.84	80%	105
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.15	50%	66

143.	E62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза	100 м2		0.02832	1 154.23	32.69	5 783.14	164	5.017
		Объем: 0.48*2.95*2								
143. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	1.4505504	8.08	11.72	85.76	124	10.614
143. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0002832	75.40	0.02	448.56		5.949
		(1)								
143. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002549	15 500.00	3.95	35 220.34	9	2.272
143. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.002832	3.00	0.01	24.83		8.277
143. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.000456	37 256.00	16.99	66 246.29	30	1.778
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.38	80%	99	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.86	50%	62	
144.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.08	328.14	26.25	3 201.31	256	9.752
144. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	2.7728	8.30	23.01	88.20	245	10.627
144. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.008	13.50	0.11	106.50	1	7.889
144. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.008	20.00	0.16	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.11	106.50	1	7.889
144. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.264	1.20	0.32	2.92	1	2.433
144. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.2192	6.64	1.46	28.32	6	4.265
144. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0344	37.93	1.30	96.91	3	2.555
144. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0176					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	17.11	74%	182	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	11.56	50%	123	
145.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.03	550.36	16.51	5 826.00	175	10.6
145. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.9152	8.53	16.34	90.56	173	10.617
145. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.29	0.0087	13.50	0.12	106.50	1	7.889
145. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0087	20.00	0.17	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.12	106.50	1	7.889
145. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0795					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	12.18	74%	129	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.23	50%	87	
146.	E65-4-9	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 шт.		0.03	367.39	11.02	3 827.52	115	10.436
146. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.14	1.2042	8.53	10.27	90.56	109	10.617
146. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.25	0.0375	13.50	0.51	106.50	4	7.889
146. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.25	0.0375	20.00	0.75	153.95	6	7.698
		(1)				13.50	0.51	106.50	4	7.889
146. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.48	0.0444					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.98	74%	84	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.39	50%	57	
147.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.02	314.54	6.29	3 335.23	67	10.652
147. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	0.7342	8.53	6.26	90.56	66	10.617

147. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.07	0.0014	13.50	0.02	106.50	7.889
147. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.0014	20.00	0.03	153.95	7.698
			(1)			13.50	0.02	106.50	7.889
147. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0044				
		Накладные расходы				74%	4.65	74%	49
		Сметная прибыль				50%	3.14	50%	33
148.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	442.79	8.86	4 685.76	94 10.609
148. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.026	8.53	8.75	90.56	93 10.617
148. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0052	13.50	0.07	106.50	1 7.889
148. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0052	20.00	0.10	153.95	1 7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	1 7.889
148. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364				
		Накладные расходы				74%	6.53	74%	70
		Сметная прибыль				50%	4.41	50%	47
149.	E69-3-3	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.02	820.10	16.40	7 306.12	146 8.902
149. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	71.8	1.436	8.53	12.25	90.56	130 10.617
149. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	63.5	1.27	3.27	4.15	12.66	16 3.872
149. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.008				
		Накладные расходы				78%	9.56	78%	101
		Сметная прибыль				50%	6.13	50%	65
150.	E16-04-002-1*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм Объем: $((1.60+1.0)*2+0.20*2)+(1.57+1.2)*2$ Начисления: $H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15$	100 м		0.1114	4 604.99	513.00	32 211.54	3 588 6.994
150. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	24.371646	9.91	241.52	105.02	2 560 10.597
150. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.01114	13.50	0.15	135.89	2 10.066
150. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.0069625	86.40	0.60	502.03	3 5.811
			(1)			13.50	0.09	135.89	1 10.066
150. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.0041775	111.99	0.47	521.38	2 4.656
			(1)			13.50	0.06	135.89	1 10.066
150. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	1.857595	42.20	78.39	158.45	294 3.755
150. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.030635	75.40	2.31	448.56	14 5.949
			(1)						
150. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.0000947	22 288.00	2.11	48 427.77	5 2.173
150. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.02785	26.60	0.74	93.14	3 3.502
150. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0001782	2.02		11.74	3 5.812
150. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.01114	282.00	3.14	1 417.79	16 5.028
150. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.06127	24.70	1.51	113.62	7 4.6
150. 12.	с113-0473	Метилхлорид	кг	0.25	0.02785	118.57	3.30	30.73	1 0.259
150. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.052358	2.41	0.13		

150. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.5596	7.87	12.27	45.79	71	5.818
150. 15.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	10.01486	6.67	66.80	18.56	186	2.783
150. 16.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	6.2384	7.66	47.79	35.24	220	4.601
150. 17.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	1.114	21.55	24.01	106.30	118	4.933
150. 18.	с103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	5.1244	1.19	6.10	3.09	16	2.597
150. 19.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.4456	2.14	0.95	3.61	2	1.687
150. 20.	с103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	1.5596	9.68	15.10	35.65	56	3.683
150. 21.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	0.8912	1.31	1.17	3.78	3	2.885
150. 22.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	2.5622	1.79	4.59	4.82	12	2.693
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	278.40	115.2%	2 951	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	170.50	70.55%	1 807	
151.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм Объем: 1.50*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.03	4 348.35	130.45	18 606.13	558	4.278
151. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	2.21628	9.91	21.96	105.02	233	10.597
151. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.00075	13.50	0.01	135.89		10.066
151. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	86.40 13.50	0.03 0.01	502.03 135.89		5.811 10.066
151. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	111.99 13.50	0.04 0.01	521.38 135.89		4.656 10.066
151. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.004125	75.40	0.31	448.56	2	5.949
151. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.045	112.62	5.07	215.20	10	1.911
151. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0117	2.41	0.03			
151. 8.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.42	7.87	3.31	45.79	19	5.818
151. 9.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м	99.8	2.994	33.30	99.70	98.29	294	2.952
						115.2%	25.31	115.2%	268	
						70.55%	15.50	70.55%	164	
152.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Объем: 0.75*2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.015	7 312.18	109.68	25 310.36	380	3.465
152. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	1.0626	9.91	10.53	105.02	112	10.597
152. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.075	0.001125	13.50	0.02	135.89		10.066

152. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.00075	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>502.03</u> 135.89		<u>5.811</u> 10.066
152. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.000375	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.04</u> 0.01	<u>521.38</u> 135.89		<u>4.656</u> 10.066
152. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.004125	<u>75.40</u>	<u>0.31</u>	<u>448.56</u>	2	<u>5.949</u>
152. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.06	112.62	6.76	215.20	13	1.911
152. 7.	c411-0001	Вода	м3	1.57	0.02355	2.41	0.06			
152. 8.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	0.3525	7.87	2.77	45.79	16	5.818
152. 9.	c300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	99.8	1.497	59.55	89.15	158.04	237	2.654
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	12.15	115.2%	129	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.44	70.55%	79	
153.	E69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.02	1 053.13	21.06	8 592.91	172	8.167
153. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.66	1.5732	8.53	13.42	90.56	142	10.617
153. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.001	13.50	0.01	106.50		7.889
153. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.05	0.001	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.02</u> 0.01	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
153. 4.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0005	0.00001	5 160.53	0.05	45 522.04		8.821
153. 5.	c102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.2	0.004	1 454.15	5.82	4 450.66	18	3.061
153. 6.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.2	0.004	438.74	1.75	2 744.33	11	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				78%	10.48	78%	111	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.72	50%	71	
154.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.		0.2	4 882.40	976.48	10 921.40	2 184	2.237
154. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	4.9795	9.62	47.90	101.97	508	10.6
154. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.0325	13.50	0.44	106.50	3	7.889
154. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0325	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.65</u> 0.44	<u>153.95</u> 106.50	<u>5</u> 3	<u>7.698</u> 7.889
154. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82		0.199
154. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.055	<u>75.40</u>	<u>4.15</u>	<u>448.56</u>	<u>25</u>	<u>5.949</u>
154. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	3	1.431
154. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1	2.272
154. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 353.84	15	3.18
154. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	119.49	7	3.243
154. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079

154. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9	5.793
154. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5	3.804
154. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	2	452.09	904.18	796.61	1 593	1.762
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	55.69	115.2%	589
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	34.10	70.55%	361
155.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.2	3 162.64	632.53	8 437.48	1 687	2.667
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
155. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	1.61	9.62	15.49	101.97	164	10.6
155. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
155. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1.31	36 100.84	2	1.431
155. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
155. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
155. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1	2.076
155. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804
155. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	10	2	306.53	613.06	757.64	1 515	2.472
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	17.84	115.2%	189
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	10.93	70.55%	116
156.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.3	3 764.33	1 129.30	26 720.45	8 016	7.098
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
156. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	8.5008	9.51	80.84	100.83	857	10.603
156. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.4</i>	<i>0.12</i>	<i>13.50</i>	<i>1.62</i>	<i>106.50</i>	<i>13</i>	<i>7.889</i>
156. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.4	0.12	<u>20.00</u>	<u>2.40</u>	<u>153.95</u>	<u>18</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	1.62	106.50	13	7.889
156. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.075	19.20	1.44	3.82		0.199
156. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.4875	0.14625	<u>75.40</u>	<u>11.03</u>	<u>448.56</u>	<u>66</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
156. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0003	22 002.00	6.60	44 139.86	13	2.006
156. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00012	25 226.00	3.03	36 100.84	4	1.431
156. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00006	15 500.00	0.93	35 220.34	2	2.272
156. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.24	31.40	7.54	61.33	15	1.953
156. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.012	36.85	0.44	119.49	1	3.243
156. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00024	12 182.00	2.92	14 680.34	4	1.205
156. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	3	314.20	942.60	2 234.57	6 704	7.112
156. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	1.2	15.60	18.72	32.43	39	2.079
156. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	1.2	1.78	2.14	10.31	12	5.792
156. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00015	9 700.00	1.46	36 897.15	6	3.804

156. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	кг	20	6	7.87	47.22	45.79	275	5.818
						115.2%	94.99	115.2%	1 002	
						70.55%	58.18	70.55%	614	
157.	C103-3401-33	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		3	18.70	56.10	50.89	153	2.727
158.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Объем: 2*2+3	шт.		7	20.20	141.40	58.11	407	2.878
159.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.			0.02	1 411.55	28.23	10 782.42	216 7.651
159. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19		0.9238	8.53	7.88	90.56	84 10.617
159. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>		<i>0.0002</i>	<i>13.50</i>		<i>106.50</i>	<i>7.889</i>
159. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.01		0.0002	<u>20.00</u>		<u>153.95</u>	<u>7.698</u>
			(1)				13.50		106.50	7.889
159. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05		0.001	2 326.12	2.33	4 038.26	4 1.736
159. 5.	с300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100		2	9.01	18.02	63.96	128 7.099
159. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02		0.0004	2.41			
159. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07		0.0014				
		<i>Накладные расходы</i>					103%	8.12	103%	87
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	4.73	60%	50
160.	E67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.			0.04	49.90	2.00	526.46	21 10.5
160. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32		0.2528	7.80	1.97	82.57	21 10.586
160. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.03</i>		<i>0.0012</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>106.50</i>	<i>7.889</i>
160. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.03		0.0012	<u>20.00</u>	<u>0.02</u>	<u>153.95</u>	<u>7.698</u>
			(1)				13.50	0.02	106.50	7.889
		<i>Накладные расходы</i>					85%	1.69	85%	18
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	1.00	50%	11
161.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.			0.02	45.55	0.91	482.21	10 10.989
161. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84		0.1168	7.80	0.91	82.57	10 10.586
		<i>Накладные расходы</i>					85%	0.77	85%	9
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	0.46	50%	5
162.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 Объем: 1.50*2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м			0.03	1 276.01	38.28	6 952.65	209 5.46
162. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12		1.3536	9.40	12.72	99.69	135 10.605
162. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.536</i>		<i>0.04608</i>	<i>13.50</i>	<i>0.62</i>	<i>135.89</i>	<i>6 10.066</i>
162. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u>	1.536		0.04608	<u>134.65</u>	<u>6.20</u>	<u>598.46</u>	<u>28 4.445</u>
			(1)				13.50	0.62	135.89	6 10.066
162. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964		0.08892	8.10	0.72	32.06	3 3.958
162. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u>	1.536		0.04608	<u>95.53</u>	<u>4.40</u>	<u>568.31</u>	<u>26 5.949</u>
			(1)							
162. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84		0.2052	14.13	2.90	39.51	8 2.796
162. 7.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.125		0.00375	282.00	1.06	1 417.79	5 5.028

162. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	0.375	26.08	9.78	7.62	3	0.292
162. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	4	0.12	1.78	0.21	3.40		1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	12.67	95%	134	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	8.67	65%	92	
163.	C512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм	м		3	24.56	73.68	33.51	101	1.371
164.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм ² , до 6 в коробах <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	100 м		0.03	98.53	2.96	562.45	17	5.743
164. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	0.12672	9.40	1.19	99.69	13	10.605
164. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.00036	13.50		135.89		10.066
164. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	134.65 13.50	0.05	598.46 135.89		4.445 10.066
164. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.00036	95.53	0.03	568.31		5.949
164. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0048	94.60	0.45	188.85	1	1.996
164. 6.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.05	0.0015	68.04	0.10	184.39		2.71
164. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.0006	19.26	0.01	28.32		1.47
164. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.0015	140.80	0.21	238.17		1.692
164. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.0015	118.57	0.18	236.72		1.996
164. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.0078	50.75	0.40	170.41	1	3.358
164. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.003	98.80	0.30	168.09	1	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1.13	95%	12	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	0.77	65%	8	
165.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые Объем: 3.5*2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.07	1 845.41	129.18	3 641.67	255	1.974
165. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	1.9992	9.40	18.79	99.69	199	10.605
165. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.132	0.00924	13.50	0.12	135.89	1	10.066
165. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.00924	134.65 13.50	1.24 0.12	598.46 135.89	6 1	4.445 10.066
165. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.2268	8.10	1.84	32.06	7	3.958
165. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.40656	2.08	0.85	5.13	2	2.466
165. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.00924	95.53	0.88	568.31	5	5.949
165. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000147	12 095.00	1.78	32 128.05	5	2.656
165. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.0672	14.13	0.95	39.51	3	2.796
165. 9.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.134	0.00938	282.00	2.65	1 417.79	13	5.028
165. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	0.938	26.08	24.46	7.62	7	0.292
165. 11.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.07	19.66	1.38	33.83	2	1.721
165. 12.	с101-3031-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.469	79.00	37.05	2.42	1	0.031
165. 13.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	1.26	0.27	0.34	0.94	1	3.481
165. 14.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.126	274.18	34.55	5.00	1	0.018

165. 15.	c113-0391-33	Клей БМК-5К <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	кг	0.2	0.014	25.49	0.36	117.25	2	4.6
						95%	17.96	95%	190	
						65%	12.29	65%	130	
166.	C103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м		7	4.95	34.65	7.36	52	1.501
167.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.07	418.90	29.32	1 290.41	90	3.07
167. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	0.56616	9.40	5.32	99.69	56	10.605
167. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.00168	13.50	0.02	135.89		10.066
167. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.00168	134.65 13.50	0.23 0.02	598.46 135.89	1	4.445 10.066
167. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.00168	95.53	0.16	568.31	1	5.949
167. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.000042	2 020.00	0.08	9 292.00		4.6
167. 6.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0112	94.60	1.06	188.85	2	1.996
167. 7.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.056	18.48	1.03	21.14	1	1.144
167. 8.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.854	0.27	0.23	0.94	1	3.481
167. 9.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0035	1 913.00	6.70	844.27	3	0.441
167. 10.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00014	140.80	0.02	238.17		1.692
167. 11.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	0.0014	68.04	0.10	184.39		2.71
167. 12.	c510-3483-33	Сжим ответвительный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	0.31	0.0217	641.98	13.93	1 085.88	24	1.691
						95%	5.07	95%	53	
						65%	3.47	65%	36	
168.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.01	7 173.46	71.73	21 528.95	215	2.997
169.	C512-3030-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У194М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.002	3 712.34	7.42	10 060.44	20	2.695
170.	Ц08-03-594-7	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	100 шт.		0.04	5 450.56	218.02	27 437.48	1 097	5.032
170. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	177.6	7.104	9.91	70.40	105.02	746	10.597
170. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.288	0.13152	13.50	1.78	135.89	18	10.066
170. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.288	0.13152	134.65 13.50	17.71 1.78	598.46 135.89	79 18	4.445 10.066
170. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.288	0.13152	95.53	12.56	568.31	75	5.949
170. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	4 038.26	1	1.736
170. 6.	c546-3491-33	Крюк	шт.	204	8.16	10.12	82.58	17.21	140	1.701
170. 7.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.0816	340.88	27.82	579.95	47	1.701
170. 8.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3.09	0.1236	35.27	4.36	47.21	6	1.339

		<i>Накладные расходы</i>			95%	68.57	95%	726		
		<i>Сметная прибыль</i>			65%	46.92	65%	497		
171.	C546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.	4	310.38	1 241.52	434.81	1 739	1.401	
172.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	10 шт.	0.8	118.52	94.82	236.73	189	1.993	
		Объем: 2*4								
173.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.	0.02	871.19	17.42	5 477.99	110	6.315	
173. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948	9.91	9.39	105.02	100	10.597
173. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.00072	13.50	0.01	135.89		10.066
173. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.036	0.00072	134.65	0.10	598.46		4.445
		(1)				13.50	0.01	135.89		10.066
173. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	1	0.199
173. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.036	0.00072	95.53	0.07	568.31		5.949
		(1)								
173. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.00	0.09	45 084.32		1.531
173. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.00	0.07	35 555.52		2.895
173. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.85		1.996
173. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10.2	0.204	1.78	0.36	3.40	1	1.91
173. 10.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.86	7	1.701
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.93	95%	95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6.11	65%	65	
174.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	2	17.86	35.72	26.83	54	1.512	
175.	E69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 шт.	0.04	271.01	10.84	986.98	39	3.598	
175. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.5	0.42	8.53	3.58	90.56	38	10.617
175. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.45	0.378	19.20	7.26	3.82	1	0.199
175. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.002	0.00008					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	2.79	78%	30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.79	50%	19	
Раздел 4. Моечная 2 этажа										
176.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0.048	287.70	13.81	3 053.69	147	10.644	
		Объем: 1.6*3								
176. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.74144	7.93	13.81	84.17	147	10.614
176. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.05664					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	11.32	82%	121	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	8.56	62%	91	
177.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.03	534.48	16.03	5 673.06	170	10.605	

177. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	2.022	7.93	16.03	84.17	170	10.614
177. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0402					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	13.14	82%	139
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	9.94	62%	105
178.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.147	33.39	4.91	354.36	52	10.591
		Объем: 4.9*3								
178. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.61887	7.93	4.91	84.17	52	10.614
178. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0588					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	4.03	82%	43
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	3.04	62%	32
179.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.054	35 805.14	1 933.48	186 562.66	10 074	5.21
		Объем: 1.8*3								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
179. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	7.1415	8.97	64.06	95.13	679	10.605
179. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.26325	<u>75.40</u>	<u>19.85</u>	<u>448.56</u>	<u>118</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
179. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	5.832	2.79	16.27	25.57	149	9.165
179. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0005465	5 160.53	2.82	43 771.19	24	8.482
179. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00432	1 078.10	4.66	3 595.74	16	3.335
179. 6.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	55.55556	3.0000002	93.54	280.62	193.26	580	2.066
179. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	5.4	216.27	1 167.86	1 379.24	7 448	6.377
179. 8.	с101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	55.55556	3.0000002	90.40	271.20	166.74	500	1.844
179. 9.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	29.16	3.64	106.14	19.22	560	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	68.03	106.2%	721	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	34.30	53.55%	364	
180.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.2808	857.03	240.66	6 949.82	1 952	8.111
		Объем: 1.80*((2.40+2.75)*2-0.90)+1.80*((1.10+1.20)*2-0.9*3)+1.80*((1.10+1.50)*2-0.9)								
180. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	20.86344	7.85	163.78	83.41	1 740	10.625
180. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.558792	10.67	5.96	102.19	57	9.582
180. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.09828	<u>20.00</u>	<u>1.97</u>	<u>153.95</u>	<u>15</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	1.33	106.50	10	7.889
180. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.460512	<u>100.01</u>	<u>46.06</u>	<u>417.86</u>	<u>192</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	4.63	101.27	47	10.067
180. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.921024	31.33	28.86	4.05	4	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	130.70	77%	1 384	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	84.87	50%	899	

181.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: 1.80*((2.40+2.75)*2-0.90)+1.80*((1.10+1.20)*2-0.9*3)+1.80*((1.10+1.50)*2-0.9)	100 м2		0.2808	669.97	188.13	4 058.64	1 140	6.06
181. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	9.120384	7.93	72.32	84.17	768	10.614
181. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.14	0.881712	10.06	8.87	101.27	89	10.067
181. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.881712	<u>100.01</u> 10.06	<u>88.18</u> 8.87	<u>417.86</u> 101.27	<u>368</u> 89	<u>4.178</u> 10.067
181. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические Накладные расходы Сметная прибыль	маш.ч	3.14	0.881712	31.33 79% 50%	27.62 64.14 40.60	4.05 79% 50%	4 677 429	0.129
182.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) Объем: 1.80*((2.40+2.75)*2-0.90)+1.80*((1.10+1.20)*2-0.9*3)+1.80*((1.10+1.50)*2-0.9) Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.2808	2 979.68	836.69	16 911.17	4 749	5.676
182. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	16.756319	9.18	153.82	97.41	1 632	10.611
182. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	0.65637	10.35	6.80	101.72	67	9.824
182. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.01404	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.26</u> 0.14	<u>378.42</u> 101.27	<u>5</u> 1	<u>4.205</u> 10.067
182. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.05616	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.12</u> 0.76	<u>153.95</u> 106.50	<u>9</u> 6	<u>7.698</u> 7.889
182. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	0.58617	<u>12.39</u> 10.06	<u>7.26</u> 5.90	<u>126.70</u> 101.27	<u>74</u> 59	<u>10.226</u> 10.067
182. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.272376	2 470.10	672.80	11 117.71	3 028	4.501
182. 7.	с411-0001	Вода Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0.63	0.176904	2.41 94.5% 46.75%	0.43 151.79 75.09	0.43 94.5% 46.75%	1 606 794	
183.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: 1.80*((2.40+2.75)*2-0.90)+1.80*((1.10+1.20)*2-0.9*3)+1.80*((1.10+1.50)*2-0.9) Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.2808	9 849.54	2 765.75	49 515.76	13 904	5.027
183. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	51.560636	9.18	473.33	97.41	5 023	10.611
183. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.57915	10.62	6.15	102.13	59	9.614
183. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.02808	<u>89.99</u> 10.06	<u>2.53</u> 0.28	<u>378.42</u> 101.27	<u>11</u> 3	<u>4.205</u> 10.067
183. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.09477	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.90</u> 1.28	<u>153.95</u> 106.50	<u>15</u> 10	<u>7.698</u> 7.889

183. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	0.4563	<u>12.39</u> 10.06	<u>5.65</u> 4.59	<u>126.70</u> 101.27	<u>58</u> 46	<u>10.226</u> 10.067
183. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1404	3.00	0.42	24.83	3	8.277
183. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.1053	3 628.43	382.07	11 117.71	1 171	3.064
183. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.01404	8 892.40	124.85	29 440.91	413	3.311
183. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.261144	2.41	0.63			
183. 10.	c101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	28.08	63.19	1 774.38	256.80	7 211	4.064
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	453.11	94.5%	4 802	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	224.16	46.75%	2 376	
184.	E62-39-2	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков	100 м2		0.006	66.69	0.40	658.52	4	10
184. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	0.04584	7.93	0.36	84.17	4	10.614
184. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.0096	3.52	0.03	8.11		2.304
184. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0006	3.00		24.83		8.277
184. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.00042	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	0.29	80%	3	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.18	50%	2	
185.	E62-17-3	Водоземлюсионная окраска потолков акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.096	2 653.48	254.73	7 394.36	710	2.787
185. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	3.26592	8.62	28.15	91.70	299	10.638
185. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0096	13.50	0.13	106.50	1	7.889
185. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0096	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.19</u> 0.13	<u>153.95</u> 106.50	<u>1</u> 1	<u>7.698</u> 7.889
185. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.00576	<u>75.40</u>	<u>0.43</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
185. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.002448	2 173.44	5.32	3 173.56	8	1.46
185. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.4896	3.52	1.72	8.11	4	2.304
185. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0004224	100.61	0.04	204.45		2.032
185. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.007296	4 210.63	30.72	9 304.92	68	2.21
185. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.38592	10.00	3.86	20.43	8	2.043
185. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.02304	2.41	0.06			
185. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.1536	8.50	1.31	101.79	16	11.975
185. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.006816	26 838.00	182.93	44 465.68	303	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	22.62	80%	240	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.14	50%	150	
186.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.005	2 974.59	14.87	27 175.00	136	9.146
186. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	1.14175	8.85	10.10	93.98	107	10.619
186. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.00335	13.50	0.05	106.50		7.889

186. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.00335	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.07</u> 0.05	<u>153.95</u> 106.50	<u>1</u> 28	<u>7.698</u> 7.889
186. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.011	427.02	4.70	2 550.69	28	5.973
186. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.00175	2.41				
186. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0169					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	8.02	79%	85	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.08	50%	54	
187.	E62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2		0.2208	53.52	11.82	518.80	115	9.729
		Объем: 1.15*((2.40+2.75)*2-0.20*0.90)+1.15*((1.10+1.20)*2-0.20*0.9*3)+1.15*((1.10+1.50)*2-0.20*0.9)								
187. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	1.320384	7.93	10.47	84.17	111	10.614
187. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.35328	3.52	1.24	8.11	3	2.304
187. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02208	3.00	0.07	24.83	1	8.277
187. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.015456	2.41	0.04			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.38	80%	89	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.24	50%	56	
188.	E62-16-3	Водоэмульсионная окраска стен акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.2208	2 580.69	569.82	6 762.01	1 493	2.62
		Объем: 1.15*((2.40+2.75)*2-0.20*0.90)+1.15*((1.10+1.20)*2-0.20*0.9*3)+1.15*((1.10+1.50)*2-0.20*0.9)								
188. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.53	6.078624	8.62	52.40	91.70	557	10.638
188. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.02208	13.50	0.30	106.50	2	7.889
188. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.02208	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.44</u> 0.30	<u>153.95</u> 106.50	<u>3</u> 2	<u>7.698</u> 7.889
188. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.013248	<u>75.40</u>	<u>1.00</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
188. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0056304	2 173.44	12.24	3 173.56	18	1.46
188. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.12608	3.52	3.96	8.11	9	2.304
188. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0009715	100.61	0.10	204.45		2.032
188. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0158976	4 210.63	66.94	9 304.92	148	2.21
188. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.887616	10.00	8.88	20.43	18	2.043
188. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.052992	2.41	0.13			
188. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.35328	8.50	3.00	101.79	36	11.975
188. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0156768	26 838.00	420.73	44 465.68	697	1.657
		<i>Накладные расходы</i>				80%	42.16	80%	447	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.35	50%	280	
189.	E15-04-025-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2		0.1458	683.74	99.69	3 645.72	532	5.337
		Объем: 1.8*2.7*3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

189. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	29.8655	4.3543899	9.07	39.49	96.27	419	10.614
189. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0018225	13.50	0.02	106.50		7.889
189. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0018225	20.00	0.04	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.02	106.50		7.889
189. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.003645	75.40	0.27	448.56	2	5.949
		(1)								
189. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000583	100.61	0.01	204.45		2.032
189. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016	0.0000233	8.50		101.79		11.975
189. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007	0.0010206	2 863.90	2.92	8 374.42	9	2.924
189. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01458	3.00	0.04	24.83		8.277
189. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002	0.0000292	14 348.00	0.42	36 308.73	1	2.531
189. 10.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0104	0.0015163	37 256.00	56.49	66 246.29	100	1.778
		Накладные расходы				94.5%	37.34	94.5%		396
		Сметная прибыль				46.75%	18.47	46.75%		196
190.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.00944	1 391.62	13.14	8 302.77	78	5.936
		Объем: 0.16*2.95*2								
190. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.760864	8.08	6.15	85.76	65	10.614
190. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0000944	75.40	0.01	448.56		5.949
		(1)								
190. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000085	15 500.00	1.32	35 220.34	3	2.272
190. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.000944	3.00		24.83		8.277
190. 5.	с101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	0.0161	0.000152	37 256.00	5.66	66 246.29	10	1.778
		Накладные расходы				80%	4.92	80%		52
		Сметная прибыль				50%	3.08	50%		33
191.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.096	624.79	59.98	6 549.12	629	10.487
191. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	6.70752	8.53	57.22	90.56	607	10.617
191. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.13824	13.50	1.87	106.50	15	7.889
191. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.13824	20.00	2.76	153.95	21	7.698
		(1)				13.50	1.87	106.50	15	7.889
191. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.4992					
		Накладные расходы				80%	47.27	80%		498
		Сметная прибыль				68%	40.18	68%		423
192.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.174	111.38	19.38	1 179.10	205	10.578
		Объем: ((2.40+2.75)*2-0.90)+((1.10+1.20)*2-0.9)+((1.10+1.50)*2-0.9)								
192. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	2.48472	7.80	19.38	82.57	205	10.586
192. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.10788					
		Накладные расходы				80%	15.50	80%		164
		Сметная прибыль				68%	13.18	68%		139
193.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.096	1 356.48	130.22	10 351.45	994	7.633

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
193. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	4.361904	7.93	34.59	84.17	367	10.614
193. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.5875</i>	<i>0.1524</i>	<i>13.50</i>	<i>2.06</i>	<i>106.50</i>	<i>16</i>	<i>7.889</i>
193. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.5875	0.1524	<u>20.00</u>	<u>3.05</u>	<u>153.95</u>	<u>23</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.06	106.50	16	7.889
193. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.0884	0.50	0.54	1.36	1	2.72
193. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.336	2.41	0.81			
193. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.19584	465.84	91.23	3 072.18	602	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	40.57	110.7%	424	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	23.36	63.75%	244	
194.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.096	12 600.34	1 209.63	44 771.80	4 298	3.553
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
194. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	13.223712	8.74	115.58	92.84	1 228	10.622
194. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>5.275</i>	<i>0.5064</i>	<i>11.93</i>	<i>6.04</i>	<i>104.12</i>	<i>53</i>	<i>8.724</i>
194. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.45	0.0432	<u>89.99</u>	<u>3.89</u>	<u>378.42</u>	<u>16</u>	<u>4.205</u>
			(1)			10.06	0.43	101.27	4	10.067
194. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	2.875	0.276	<u>20.00</u>	<u>5.52</u>	<u>153.95</u>	<u>42</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	3.73	106.50	29	7.889
194. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.0336	<u>75.40</u>	<u>2.53</u>	<u>448.56</u>	<u>15</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
194. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	9.792	88.19	863.56	239.99	2 350	2.721
194. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.048	3.00	0.14	24.83	1	8.277
194. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.3696	2.41	0.89			
194. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0048	12 178.64	58.46	29 440.91	141	2.417
194. 10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.95	0.1872	<u>12.39</u>	<u>2.32</u>	<u>126.70</u>	<u>24</u>	<u>10.226</u>
			(1)			10.06	1.88	101.27	19	10.067
194. 11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0432	3 628.43	156.75	11 117.71	480	3.064
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	134.63	110.7%	1 418	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	77.53	63.75%	817	
195.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.12	328.14	39.38	3 201.31	384	9.751
195. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	4.1592	8.30	34.52	88.20	367	10.627
195. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.012</i>	<i>13.50</i>	<i>0.16</i>	<i>106.50</i>	<i>1</i>	<i>7.889</i>
195. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.012	<u>20.00</u>	<u>0.24</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.16	106.50	1	7.889
195. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.396	1.20	0.48	2.92	1	2.433
195. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3288	6.64	2.18	28.32	9	4.265
195. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0516	37.93	1.96	96.91	5	2.555
195. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0264					

		<i>Накладные расходы</i>				74%	25.66	74%	272	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.34	50%	184	
196.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.03	550.36	16.51	5 826.00		175	10.6
196. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.9152	8.53	16.34	90.56	173	10.617
196. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.29	0.0087	13.50	0.12	106.50	1	7.889
196. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0087	20.00	0.17	153.95	1	7.698
			(1)			13.50	0.12	106.50	1	7.889
196. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.0795					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	12.18	74%	129	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.23	50%	87	
197.	E65-4-9	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 шт.	0.01	367.39	3.67	3 827.52		38	10.354
197. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.14	0.4014	8.53	3.42	90.56	36	10.617
197. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.25	0.0125	13.50	0.17	106.50	1	7.889
197. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.25	0.0125	20.00	0.25	153.95	2	7.698
			(1)			13.50	0.17	106.50	1	7.889
197. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.48	0.0148					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.66	74%	27	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.80	50%	19	
198.	E69-3-3	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных	100 шт.	0.03	820.10	24.60	7 306.12		219	8.902
198. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	71.8	2.154	8.53	18.37	90.56	195	10.617
198. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	63.5	1.905	3.27	6.23	12.66	24	3.872
198. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.012					
		<i>Накладные расходы</i>				78%	14.33	78%	152	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.19	50%	98	
199.	E16-04-002-1*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм Объем: 2.60*2+1.20*2+1.45*2+0.80*2+1.5 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м	0.136	4 604.99	626.28	32 211.54		4 381	6.995
199. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	29.753536	9.91	294.86	105.02	3 125	10.597
199. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0136	13.50	0.18	135.89	2	10.066
199. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.0085	86.40	0.73	502.03	4	5.811
			(1)			13.50	0.11	135.89	1	10.066
199. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.0051	111.99	0.57	521.38	3	4.656
			(1)			13.50	0.07	135.89	1	10.066
199. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	2.2678	42.20	95.70	158.45	359	3.755
199. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0374	75.40	2.82	448.56	17	5.949
			(1)							
199. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0001156	22 288.00	2.58	48 427.77	6	2.173
199. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.034	26.60	0.90	93.14	3	3.502

199. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0002176	2.02		11.74		5.812
199. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0136	282.00	3.84	1 417.79	19	5.028
199. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.0748	24.70	1.85	113.62	8	4.6
199. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.034	118.57	4.03	30.73	1	0.259
199. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.06392	2.41	0.15			
199. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.904	7.87	14.98	45.79	87	5.818
199. 15.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	12.2264	6.67	81.55	18.56	227	2.783
199. 16.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	7.616	7.66	58.34	35.24	268	4.601
199. 17.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	1.36	21.55	29.31	106.30	145	4.933
199. 18.	с103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	6.256	1.19	7.44	3.09	19	2.597
199. 19.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.544	2.14	1.16	3.61	2	1.687
199. 20.	с103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	1.904	9.68	18.43	35.65	68	3.683
199. 21.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	1.088	1.31	1.43	3.78	4	2.885
199. 22.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	3.128	1.79	5.60	4.82	15	2.693
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	339.89	115.2%	3 602	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	208.15	70.55%	2 206	
200.	E69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт.		0.03	1 053.13	31.59	8 592.91	258	8.167
200. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	78.66	2.3598	8.53	20.13	90.56	214	10.617
200. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.0015	13.50	0.02	106.50		7.889
200. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0015	20.00	0.03	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.02	106.50		7.889
200. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0005	0.000015	5 160.53	0.08	45 522.04	1	8.821
200. 5.	с102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.2	0.006	1 454.15	8.72	4 450.66	27	3.061
200. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.2	0.006	438.74	2.63	2 744.33	16	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				78%	15.72	78%	167	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.08	50%	107	
201.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.01	442.79	4.43	4 685.76	47	10.609
201. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	0.513	8.53	4.38	90.56	46	10.617
201. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.26	0.0026	13.50	0.04	106.50		7.889
201. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0026	20.00	0.05	153.95		7.698
		(1)				13.50	0.04	106.50		7.889
201. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.27	74%	34	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.21	50%	23	
202.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.01	314.54	3.15	3 335.23	33	10.476

202. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	0.3671	8.53	3.13	90.56	33	10.617
202. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.07	0.0007	13.50	0.01	106.50		7.889
202. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.07	0.0007	20.00 13.50	0.01 0.01	153.95 106.50		7.698 7.889
202. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0022					
		Накладные расходы				74%	2.32	74%	24	
		Сметная прибыль				50%	1.57	50%	17	
203.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	10 компл.		0.1	4 882.40	488.24	10 921.40	1 092	2.237
203. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.62	23.95	101.97	254	10.6
203. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.01625	13.50	0.22	106.50	2	7.889
203. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.01625	20.00 13.50	0.33 0.22	153.95 106.50	3 2	7.698 7.889
203. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
203. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0275	75.40	2.07	448.56	12	5.949
203. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
203. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
203. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7	3.18
203. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	119.49	4	3.243
203. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6	2.079
203. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	5	5.793
203. 12.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	3	3.804
203. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	1	452.09	452.09	796.61	797	1.762
		Накладные расходы				115.2%	27.84	115.2%	295	
		Сметная прибыль				70.55%	17.05	70.55%	181	
204.	E17-01-002-3	Установка смесителей Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	10 шт.		0.1	3 162.64	316.26	8 437.48	844	2.669
204. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	0.805	9.62	7.74	101.97	82	10.6
204. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0125	19.20	0.24	3.82		0.199
204. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	1	1.431
204. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.00	0.20	35 220.34		2.272
204. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	119.49	2	3.243
204. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.2	1.58	0.32	3.28	1	2.076
204. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00001	9 700.00	0.10	36 897.15		3.804
204. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	10	1	306.53	306.53	757.64	758	2.472
		Накладные расходы				115.2%	8.92	115.2%	94	
		Сметная прибыль				70.55%	5.46	70.55%	58	

205.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.		0.1	3 764.33	376.43	26 720.45	2 672	7.098
205. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	2.8336	9.51	26.95	100.83	286	10.603
205. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.04	13.50	0.54	106.50	4	7.889
205. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.04	20.00	0.80	153.95	6	7.698
			(1)			13.50	0.54	106.50	4	7.889
205. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
205. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.04875	75.40	3.68	448.56	22	5.949
			(1)							
205. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.00	2.20	44 139.86	4	2.006
205. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
205. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
205. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	5	1.953
205. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	119.49		3.243
205. 11.	с113-0074	Клей фенолополивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.00	0.97	14 680.34	1	1.205
205. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	2 234.57	2 235	7.112
205. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
205. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4	5.792
205. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 897.15	2	3.804
205. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.79	92	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	31.67	115.2%	334	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	19.39	70.55%	205	
206.	C103-3401-33	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		1	18.70	18.70	50.89	51	2.727
207.	C300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.		3	20.20	60.60	58.11	174	2.871
208.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	1 411.55	28.23	10 782.42	216	7.651
208. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.56	84	10.617
208. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0002	13.50		106.50		7.889
208. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		153.95		7.698
			(1)			13.50		106.50		7.889
208. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	4 038.26	4	1.736
208. 5.	с300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	2	9.01	18.02	63.96	128	7.099
208. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
208. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	
209.	E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.04	32 610.55	1 304.42	60 145.02	2 406	1.844
209. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	6.532	9.62	62.84	101.97	666	10.6
209. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.08	0.0032	13.50	0.04	106.50		7.889

209. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0032	20.00 13.50	0.06 0.04	153.95 106.50		7.698 7.889
209. 4.	с546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4 Накладные расходы Сметная прибыль	шт.	100	4	310.38	1 241.52	434.81	1 739	1.401
						85%	53.45	85%	566	
						50%	31.44	50%	333	
210.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 Объем: 2*4	10 шт.		0.8	118.52	94.82	236.73	189	1.993
211.	E67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.01	2 004.59	20.05	4 972.11	50	2.494
211. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.241	9.07	2.19	96.27	23	10.614
211. 2.	с549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220 Накладные расходы Сметная прибыль	шт.	100	1	17.86	17.86	26.52	27	1.485
						85%	1.86	85%	20	
						50%	1.10	50%	12	
212.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную Объем: 3.952+124*0.005*1.800+0.016*2	т		5.1	33.00	168.28	215.92	1 101	6.543
212. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.9478	7.30	21.52	77.39	228	10.601
212. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т Накладные расходы Сметная прибыль	маш.ч (1)	0.29	1.479	99.23	146.76	590.31	873	5.949
						100%	21.52	100%	228	
						60%	12.91	60%	137	
213.	X310-3015-1)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) Объем: 3.952+124*0.005*1.800+0.016*2	т		5.1	15.09	76.96	75.23	384	4.99

ИТОГО ПО СМЕТЕ

						77 063.86		317 849		4.124	
		Оплата основных рабочих				10 020.21		106 316		10.61	
		Стоимость механизмов				2 175.17		8 963		4.121	
		Оплата механизаторов				188.61		1 760		9.331	
		Сметная заработная плата				10 208.82		108 076		10.587	
		Сметная стоимость материалов				64 868.39		202 567		3.123	
		Трудозатраты осн. рабочих				1 111.18		1 111			
		Трудозатраты механизаторов				16.94		17		1.003	
		Нормативная трудоемкость				1 128.12		1 128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 749.71		103 211		10.586	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7						0.7		72 248	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 631.35		59 609		10.585	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9						0.9		53 648	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				92 444.92				443 745	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.									
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 92, 94, 95, 97, 100, 103, 106, 108, 110, 112, 115, 162, 164, 165, 167, 170, 173)				13.89				17	1.224
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов						18		36 462	

Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов		7 203
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов	18	1 297
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам	3.0816	2 226
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли	2.7	1 448
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС		41 433
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ		485 178

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Гл.сп-т сектора МТО ЦБ УО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)