

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении запроса котировок**  
**19.09.2008г.**

|   |
|---|
| <b>1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):</b>   |
| Управление по делам молодежи администрации города Владимира<br>г. Владимир, 600009, ул. Михайловская, д. 24, тел. (4922) 23-52-87, факс (4922) 23-51-12,<br>e-mail:kdm@kdm.vinfo.ru   |
| <b>2. Источник финансирования заказа:</b>   |
| Внебюджетные средства   |
| <b>3. Состав документации:</b>  |
| 1. Котировочная заявка (приложение 1).<br>2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).<br>3. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).<br>4. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).<br>5. Локальная смета на выполнение работ.  |
| <b>4. Наименование и объем выполняемых работ:</b>   |
| Текущий ремонт санузлов (фундамент) в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный профильный центр «Дружба»  |
| <b>5. Место выполнение работ:</b>   |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный профильный центр «Дружба», Владимирская область Собинский район ст. Колокша, объем работ см. в дефектной ведомости приложении № 2.   |
| <b>6. Сроки выполнения работ:</b>   |
| Сентябрь – октябрь 2008 года  |
| <b>7. Сроки и условия оплаты:</b>   |
| Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости работ по форме №КС-3, в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.   |
| <b>8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:</b>  |
| Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы должны быть выполнены ресурсным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2008 г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимости строительных материалов, эксплуатации машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов должны быть определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. |
| <b>9. Максимальная цена контракта:</b>  |
| 350000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей.  |
| <b>10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:</b>   |
| Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 24 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 30.09.2008 года.  |
| <b>11. Условия выполнения работ:</b>  |
| В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, ПУЭ и ППБ 01-03 и нормами ПБ, наличие сертификатов качества на строительные материалы.   |
| <b>12. Сроки подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:</b>  |
| В течение десяти дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  |

**Котировочная заявка.**

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

\_\_\_\_\_

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

\_\_\_\_\_

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в размещении заказа котировок от \_\_\_\_\_, а именно:

| № лота | Наименование показателя  | Требуемое значение  |
|--------|--|---|
| 1      | Текущий ремонт санузлов (фундамент) в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный профильный центр «Дружба» | В соответствии с представленной в размещенном заказе дефектной ведомостью (приложение № 2). |

Место выполнение работ:

\_\_\_\_\_

Сроки выполнения работ:

\_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

\_\_\_\_\_

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

**Приложение:**

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение работ.

Дефектная ведомость  
текущий ремонт санузлов (фундамент) в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный профильный центр «Дружба»

| № п\п | Наименование работ, материалов                                   | Объем   |
|-------|--|---------|
| 1     | Разборка стен из кирпича   | 6,5 м3  |
| 2     | Демонтаж бетонных полов и постаментов                            | 6,6 м3  |
| 3     | Зачистка выгребной ямы   | 7 м3    |
| 4     | Разборка грунта в ручную (траншея до 2м глубиной)                | 31,2 м3 |
| 5     | Устройство песчаных оснований под фундамент                      | 6,24 м3 |
| 6     | Устройство оснований под фундамент щебень                        | 6,24 м3 |
| 7     | Устройство фундаментных плит бетонных                            | 15 м3   |
| 8     | Кладка стен из кирпича   | 18 м3   |
| 9     | Устройство подстилающих слоев бетонных                           | 3,12 м3 |
| 10    | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 4 м3    |
| 11    | Устройство оснований под отмостку (щебень)                       | 4,2 м2  |
| 12    | Устройство бетонной отмостки                                     | 4,2 м2  |
| 13    | Уборка мусора строительного                                      | 100%    |