

Стройка:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.14-Б

Объект:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.14-Б

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (ремонт спортзала и раздевалок)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **471 641**руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1402**чел.ч  
 Сметная заработная плата: **132 289**руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. СПОРТЗАЛ**

1.	<b>E62-39-2</b>	Промывка поверхности окрашенной красками потолков (ребристые потолки и ж/б балки) Объем: 23.93*11.76*1.6	100 м2		4.502669		66.69	300	667.38	3 005	10.017
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	34.40039116		7.930	273	85.33	2 935	10.76
1. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	7.2042704		3.52	25	8.11	58	2.304
1. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.4502669		3.00	1	24.83	11	8.277
1. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.31518683		2.41	1			
		<i>Накладные расходы</i>					80%	218	80%	2 348	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	137	50%	1 468	
2.	<b>E62-42-1</b>	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором Объем: (23.93*11.76*1.6)*0.30	100 м2		1.350801		1 671.10	2 257	3 112.95	4 205	1.863
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	5.09251977		7.800	40	83.93	427	10.76
2. 2.	с113-0430	Антисептик водный	т	0.051	0.068890851		32 190.00	2 218	54 833.96	3 778	1.703
		<i>Накладные расходы</i>					80%	32	80%	342	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	20	50%	214	
3.	<b>E15-04-001-12</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. Объем: 23.93*11.76*1.6 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		4.502669		658.55	2 965	1 363.70	6 140	2.071
3. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.056283362		13.500	1	107.22	6	7.942
3. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	41.94236173		9.620	403	103.51	4 341	10.76
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.056283362		20.00	1	154.84	9	7.742
		(1)					13.50	1	107.22	6	7.942

3. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0562833625	75.40	4	437.91	25	5.808
3. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.4502669	3.00	1	24.83	11	8.277
3. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	58.534697	43.65	2 555	29.97	1 754	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	382	94.5%	4 108	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	189	46.75%	2 032	
4.	<b>E62-17-3</b>	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: 23.93*11.76*1.6	100 м2		4.502669	1 833.93	8 258	6 171.42	27 788	3.365
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.4502669	13.500	6	107.22	48	7.942
4. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	153.18079938	8.620	1 320	92.75	14 208	10.76
4. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.4502669	20.00 13.50	9 6	154.84 107.22	70 48	7.742 7.942
4. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.27016014	75.40	20	437.91	118	5.808
4. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.1148180595	2 173.44	250	3 173.56	364	1.46
4. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	22.9636119	3.52	81	8.11	186	2.304
4. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0198117436	100.61	2	204.45	4	2.032
4. 8.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	7.2042704	8.50	61	101.79	733	11.975
4. 9.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.342202844	4 210.63	1 441	9 304.92	3 184	2.21
4. 10.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	18.10072938	10.00	181	20.43	370	2.043
4. 11.	c101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.319689499	15 295.00	4 890	26 745.76	8 550	1.749
4. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.24	1.08064056	2.41	3			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 061	80%	11 405	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	663	50%	7 128	
5.	<b>E61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Объем: (6.0*(3+1)*2+(23.93+11.76)*2)*0.30	100 м2		0.35814	4 163.63	1 491	16 937.42	6 066	4.068
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.9	0.680466	10.893	7	103.23	70	9.476
5. 2.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	26.430732	9.770	258	105.13	2 779	10.76
5. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.46	0.1647444	20.00 13.50	3 2	154.84 107.22	26 18	7.742 7.942
5. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.44	0.5157216	12.39 10.06	6 5	127.62 101.95	66 53	10.3 10.134
5. 5.	c101-1029-33	Ротбанд	кг	960	343.8144	3.44	1 183	8.98	3 087	2.61
5. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0035814	11 164.00	40	30 302.94	109	2.714
5. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.63	0.2256282	2.41	1			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	209	79%	2 251	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	133	50%	1 425	

6.	<b>E61-1-11</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.0648	7 444.47	482	30 756.37	1 993	4.135	
		Объем: (2.0*2+1.40)*0.30*3+(2.0*2+1.40)*0.30								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.01	0.195048	10.586	2	102.76	20	9.707
6. 2.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	130.63	8.464824	10.350	88	111.37	943	10.76
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.029808	20.00	1	154.84	5	7.742
		(1)				13.50		107.22	3	7.942
6. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.55	0.16524	12.39	2	127.62	21	10.3
		(1)				10.06	2	101.95	17	10.134
6. 5.	с101-1029-33	Ротбанд	кг	1700	110.16	3.44	379	8.98	989	2.61
6. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.0011664	11 164.00	13	30 302.94	35	2.714
6. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.12	0.072576	2.41				
		Накладные расходы				79%	71	79%	761	
		Сметная прибыль				50%	45	50%	482	
7.	<b>E15-04-005-5</b>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0648	1 984.58	129	5 732.78	371	2.876	
		Объем: (2.0*2+1.40)*0.30*3+(2.0*2+1.40)*0.30								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00081	13.500		107.22		7.942
7. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	1.8935532	8.970	17	96.52	183	10.76
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00081	20.00		154.84		7.742
		(1)				13.50		107.22		7.942
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.0081	75.40	1	437.91	4	5.808
		(1)								
7. 5.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (НЕ ФАСАДНАЯ!!!)	т	0.063	0.0040824	26 838.00	110	44 465.68	182	1.657
7. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000054432	8.50		101.79		11.975
7. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000324	4 210.63	1	9 304.92	3	2.21
7. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.020088	3.00		24.83		8.277
		Накладные расходы				94.5%	16	94.5%	173	
		Сметная прибыль				46.75%	8	46.75%	86	
8.	<b>E62-16-8</b>	Водоэмульсионная окраска стен водоэмульсионными моющимися акриловыми составами: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	4.161725	2 943.22	12 249	7 723.54	32 143	2.624	
		Объем: (6.0*(23.93+11.76)*2-2.35*1.45-2.0*1.45*3)								
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.4161725	13.500	6	107.22	45	7.942
8. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.31	134.4653347	8.620	1 159	92.75	12 472	10.76
										5

8. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.4161725	20.00 13.50	8 6	154.84 107.22	64 45	7.742 7.942
8. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.2497035	75.40	19	437.91	109	5.808
8. 5.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 (НЕ ФАСАДНАЯ!!!) цвет определяет заказчик	т	0.067	0.278835575	34 514.00	9 624	56 896.63	15 865	1.649
8. 6.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0499407	2 173.44	109	3 173.56	158	1.46
8. 7.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	13.31752	3.52	47	8.11	108	2.304
8. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.01831159	100.61	2	204.45	4	2.032
8. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	6.65876	8.50	57	101.79	678	11.975
8. 10.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.2663504	4 210.63	1 122	9 304.92	2 478	2.21
8. 11.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	10.11299175	10.00	101	20.43	207	2.043
8. 12.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.998814	2.41	2			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	932	80%	10 014	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	583	50%	6 259	
9.	<b>E62-34-2</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза (решетки баскетбольных щитов) Объем: 1.8*2*0.5	100 м2		0.018	1 225.28	22	8 332.77	150	6.818
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	77.74	1.39932	8.530	12	91.78	128	10.76
9. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00018	75.40		437.91		5.808
9. 3.	c101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0161	0.0002898	25 224.00	7	52 094.88	15	2.065
9. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.01	0.00018	15 500.00	3	35 220.34	6	2.272
9. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0018	3.00		24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	10	80%	102	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6	50%	64	
10.	<b>E62-2-1</b>	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (баскетбольные щиты с двух сторон) Объем: 1.20*1.50*2*2	100 м2		0.072	493.53	36	2 210.41	159	4.417
10. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.0072	13.500		107.22	1	7.942
10. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	15.39	1.10808	8.620	10	92.75	103	10.76
10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0072	20.00 13.50		154.84 107.22	1 1	7.742 7.942
10. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.00432	75.40		437.91	2	5.808
10. 5.	c101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.0128	0.0009216	25 224.00	23	52 094.88	48	2.065
10. 6.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.000144	15 500.00	2	35 220.34	5	2.272

10.7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.01152	3.00		24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8	80%	83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5	50%	52	
11.	<b>E08-07-002-1</b>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2		2.814168	1 228.76	3 458	10 754.39	30 265	8.752
		Объем: 23.93*11.76								
		<i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>								
11.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	227.1877826	8.620	1 958	92.75	21 072	10.76
					4					
11.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.225	0.6331878	75.40	48	437.91	277	5.808
			(1)							
11.3.	c101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.081610872	5 979.96	488	58 302.46	4 758	9.75
11.4.	c203-0514	Щиты настила	м2	5.5	15.477924	60.75	940	261.97	4 055	4.312
11.5.	c203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.022513344	1 045.25	24	4 568.70	103	4.371
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	2 150	109.8%	23 137	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	1 331	68%	14 329	
12.	<b>E62-11-5</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 разас расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		2.807768	1 124.72	3 158	5 912.16	16 600	5.256
		Объем: 23.93*11.76-0.80*0.80								
12.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.2807768	13.500	4	107.22	30	7.942
12.2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	45.6	128.0342208	8.620	1 104	92.75	11 875	10.76
12.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.2807768	20.00	6	154.84	43	7.742
			(1)			13.50	4	107.22	30	7.942
12.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.16846608	75.40	13	437.91	74	5.808
			(1)							
12.5.	c101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0.0172	0.048293609	25 224.00	1 218	52 094.88	2 516	2.065
			6							
12.6.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.019654376	15 500.00	305	35 220.34	692	2.272
12.7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.006738643	100.61	1	204.45	1	2.032
			2							
12.8.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	3.0885448	8.50	26	101.79	314	11.975
12.9.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.041	0.115118488	4 210.63	485	9 304.92	1 071	2.21
12.10.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.50539824	3.00	2	24.83	13	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	886	80%	9 524	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	554	50%	5 953	
13.	<b>3000-1002-5</b>	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)--5 тонов -В случае расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей при среднем разряде 2,5.	чел.ч		4.211652	28.15	119	302.91	1 276	10.723

Объем: 1.5\*2.807768

<i>Начисления: Н5= 1.15*3</i>										
14.	<b>E62-32-2</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза (отопление)	100 м2		0.25447	1 191.85	303	8 161.42	2 077	6.855
		Объем: 3.1416*0.15*54								
14. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	20.510282	8.080	166	86.94	1 783	10.76
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0025447	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
14. 3.	с101-0404	Краски для наружных работ: марок МА-015, ПФ-014	т	0.0161	0.004096967	24 848.00	102	51 566.14	211	2.075
14. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00229023	15 500.00	35	35 220.34	81	2.272
14. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.025447	3.00		24.83	1	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	133	80%	1 426	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	83	50%	892	
15.	<b>E15-06-003-1</b>	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону (символика спортивная -6 шт.1,20x1,50 м)	100 м2		0.108	4 083.58	441	70 101.69	7 571	17.168
		Объем: 1.20*1.50*6								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00135	13.500		107.22		7.942
15. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	109.9055	11.869794	9.910	118	106.63	1 266	10.76
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00135	<u>20.00</u>		<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
						13.50		107.22		7.942
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00135	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
15. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.013	0.001404	2 200.23	3	26 771.19	38	12.167
15. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.005508	4 210.63	23	9 304.92	51	2.21
15. 7.	с101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м2	0.107	0.011556	24 504.00	283	532 372.87	6 152	21.726
15. 8.	с101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	0.007	0.000756	18 279.00	14	84 083.40	64	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	112	94.5%	1 196	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	55	46.75%	592	
16.	<b>E10-01-010-1</b>	Установка элементов каркаса из брусьев (облицовки регистров отопления)	м3		0.39744	1 991.87	792	9 090.46	3 613	4.562
		Объем: ((0.30+0.35)*2*54.0/0.50+54*2)*0.04*0.04								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	25.875	10.28376	8.380	86	90.17	927	10.76
16. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.114264	19.20	2	3.95		0.206
16. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4125	0.163944	5.09	1	16.25	3	3.193
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.178848	<u>75.40</u>	<u>13</u>	<u>437.91</u>	<u>78</u>	<u>5.808</u>
16. 5.	с101-0783	Покровки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.001232064	6 400.66	8	20 353.84	25	3.18

16. 6.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.001025395 2	1 652.17	2	7 597.28	8	4.598
16. 7.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.0029808	11 461.00	34	48 756.46	145	4.254
16. 8.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.576288	6.97	4	15.55	9	2.231
16. 9.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.001196294 4	16 540.00	20	19 378.69	23	1.172
16. 10.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00119232	5 160.53	6	43 771.19	52	8.482
16. 11.	c102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.93	0.3696192	1 469.10	543	5 588.66	2 066	3.804
16. 12.	c102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.12	0.0476928	1 454.10	69	5 498.79	262	3.782
16. 13.	c102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.01	0.0039744	729.31	3	3 454.68	14	4.737
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	91	106.2%	984	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	46	53.55%	496	
17.	<b>E11-01-033-2</b>	Прим. Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (скамьи по каркасу облицовки регистров отопления)- материал влажностью до 20%	100 м2		0.1512	8 095.54	1 224	49 455.36	7 478	6.109
		Объем: (54*2*0.14)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.14364	13.500	2	107.22	15	7.942
17. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	11.5995348	8.530	99	91.78	1 065	10.76
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.14364	20.00	3	154.84	22	7.742
		(1)				13.50	2	107.22	15	7.942
17. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.1701	0.95		4.04	1	4.253
17. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.5103	2.09	1	8.35	4	3.995
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.2079	75.40	16	437.91	91	5.808
		(1)								
17. 7.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.00396144	5 160.53	20	43 771.19	173	8.482
17. 8.	c203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	0.560952	1 934.00	1 085	10 912.55	6 121	5.642
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	112	110.7%	1 196	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	64	63.75%	689	
18.	<b>E10-01-012-1</b>	Обшивка каркасных стен досками обшивки (боковая обшивка каркаса облицовки регистров отопления)	100 м2		0.108	464.06	50	4 606.54	498	9.96
		Объем: (54.0*2*0.10)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	4.50846	8.620	39	92.75	418	10.76
18. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.0486	0.95		4.04		4.253
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.0756	75.40	6	437.91	33	5.808
		(1)								

18. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.00725	0.000783	5 160.53	4	45 522.04	36	8.821
18. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0022	0.0002376	6 180.64	1	43 771.19	10	7.082
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	41	106.2%	444	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	21	53.55%	224	
19.	<b>C203-0344</b>	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм - материал влажностью до 20%	м3		0.309096	2 130.23	658	11 869.27	3 669	5.576
		Объем: (54.0*0.10*0.027*2)*1.06								
20.	<b>E57-6-3</b>	Острожка дощатых покрытий (скамьи)	100 м2		0.2592	577.37	150	5 786.09	1 500	10
		Объем: (54*2*0.14+54.0*2*0.10)								
20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	60.3	15.62976	8.530	133	91.78	1 434	10.76
20. 2.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	30.15	7.81488	2.09	16	8.35	65	3.995
		<i>Накладные расходы</i>				80%	106	80%	1 147	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	90	68%	975	
21.	<b>E15-04-029-2</b>	Покрытие скамей лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2		0.2592	1 212.89	314	4 050.58	1 050	3.344
		Объем: (54*2*0.14+54.0*2*0.10)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00324	13.500		107.22		7.942
21. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.168	3.6723456	9.620	35	103.51	380	10.76
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00324	20.00		154.84	1	7.742
		(1)				13.50		107.22		7.942
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00972	75.40	1	437.91	4	5.808
		(1)								
21. 5.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.00015552	10 840.00	2	28 509.70	4	2.63
21. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.05184	3.00		24.83	1	8.277
21. 7.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.0208	0.00539136	51 270.00	276	122 289.66	659	2.385
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	33	94.5%	359	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	16	46.75%	178	

**Раздел 2. РАЗДЕВАЛКИ**

22.	<b>E15-01-047-15; (Изменения и дополнение. Выпуск 2)</b>	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки		0.450206	13 113.18	5 904	34 871.26	15 699	2.659
		Объем: 1.80*4.68+(16.5-1.2)+12.8*1.0+5.78*1.47								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.4276957	13.500	6	107.22	46	7.942
22. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.829	53.04732277	9.400	499	101.14	5 365	10.76
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.4276957	20.00	9	154.84	66	7.742
		(1)				13.50	6	107.22	46	7.942

22. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.6875	3.010752625	19.20	58	3.95	12	0.206
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.725	2.57742935	<u>75.40</u>	<u>194</u>	<u>437.91</u>	<u>1 129</u>	<u>5.808</u>
22. 6.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	103	46.371218	70.76	3 281	137.53	6 377	1.944
22. 7.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.97244496	20.54	20	3.61	4	0.176
22. 8.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	3.6466686	20.54	75	3.61	13	0.176
22. 9.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	50.423072	7.45	376	9.48	478	1.272
22. 10.	с201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	42.76957	10.00	428	11.68	500	1.168
22. 11.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	36.01648	5.20	187	7.87	283	1.513
22. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	42.76957	9.94	425	11.06	473	1.113
22. 13.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	85.53914	4.12	352	11.68	999	2.835
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	477	94.5%	5 113	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	236	46.75%	2 530	
23.	<b>E15-04-027-5</b>	Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: (2.70*(1.80+4.68)*2-1.8)+(2.70*(6.42+3.42+1.95)*2-1.8*2-1.40*2)+(2.70*(4.78+3.60)*2-1.80*2-1.40*2)+(2.70*(5.78+1.47)*2-3.0-1.8*3) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.6006	217.71	348	1 675.96	2 683	7.71
23. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0200075	13.500		107.22	2	7.942
23. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	22.0698731	9.510	210	102.33	2 258	10.76
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0200075	<u>20.00</u>		<u>154.84</u>	<u>3</u>	<u>7.742</u>
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0600225	<u>75.40</u>	5	<u>437.91</u>	<u>26</u>	<u>5.808</u>
23. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000704264	8.50		101.79		11.975
23. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0464174	2 863.90	133	8 374.42	389	2.924
23. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.24009	3.00	1	24.83	6	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	198	94.5%	2 136	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	98	46.75%	1 057	
24.	<b>E15-04-005-5</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: (2.70*(1.80+4.68)*2-1.8)+(2.70*(6.42+3.42+1.95)*2-1.8*2-1.40*2)+(2.70*(4.78+3.60)*2-1.80*2-1.40*2)+(2.70*(5.78+1.47)*2-3.0-1.8*3) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.6006	2 468.16	3 951	6 515.93	10 429	2.64
24. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0200075	13.500		107.22	2	7.942
24. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	46.7719329	8.970	420	96.52	4 514	10.76
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0200075	<u>20.00</u>		<u>154.84</u>	<u>3</u>	<u>7.742</u>
						13.50		107.22	2	7.942

24. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.200075	75.40	15	437.91	88	5.808
24. 5.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (НЕ ФАСАДНАЯ, А ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ!!!)	т	0.063	0.1008378	34 514.00	3 480	56 896.63	5 737	1.649
24. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001344504	8.50		101.79		11.975
24. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.008003	4 210.63	34	9 304.92	74	2.21
24. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.496186	3.00	1	24.83	12	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	397	94.5%	4 268	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	196	46.75%	2 111	
25.	<b>E63-7-5</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.453	857.03	388	7 025.08	3 182	8.201
		Объем: (1.50*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-1.50*0.70*4)*2								
25. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.90147	10.665	10	102.88	93	9.646
25. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	33.6579	7.850	264	84.47	2 843	10.761
25. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.15855	20.00 13.50	3 2	154.84 107.22	25 17	7.742 7.942
25. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.74292	100.01 10.06	74 7	415.54 101.95	309 76	4.155 10.134
25. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.48584	31.33	47	4.05	6	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	211	77%	2 261	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	137	50%	1 468	
26.	<b>E61-27-1</b>	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.5436	669.97	364	4 089.03	2 223	6.107
		Объем: (1.80*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-1.80*0.70*4)*2								
26. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	1.706904	10.060	17	101.95	174	10.134
26. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	17.656128	7.930	140	85.33	1 507	10.76
26. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	1.706904	100.01 10.06	171 17	415.54 101.95	709 174	4.155 10.134
26. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	1.706904	31.33	53	4.05	7	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	124	79%	1 328	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	79	50%	841	
27.	<b>E15-02-019-3</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2		0.5436	4 103.26	2 231	16 997.02	9 240	4.142
		Объем: (1.80*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-1.80*0.70*4)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3375	1.270665	10.354	13	102.40	130	9.89

27. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	32.4385146	9.180	298	98.78	3 204	10.76
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.02718	<u>89.99</u>	2	<u>418.30</u>	<u>11</u>	<u>4.648</u>
			(1)			10.06		101.95	3	10.134
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.10872	<u>20.00</u>	2	<u>154.84</u>	<u>17</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	1	107.22	12	7.942
27. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.0875	1.134765	<u>12.39</u>	14	<u>127.62</u>	<u>145</u>	<u>10.3</u>
			(1)			10.06	11	101.95	116	10.134
27. 6.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.97	0.527292	3 628.43	1 913	11 117.71	5 862	3.064
27. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.342468	2.41	1			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	294	94.5%	3 151	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	145	46.75%	1 559	
28.	<b>E15-01-019-5</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.5436	9 849.54	5 354	49 773.11	27 057	5.054
		Объем: (1.80*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-1.80*0.70*4)*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.0625	1.121175	10.623	12	102.81	115	9.678
28. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	99.8161038	9.180	916	98.78	9 860	10.76
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.05436	<u>89.99</u>	5	<u>418.30</u>	<u>23</u>	<u>4.648</u>
			(1)			10.06	1	101.95	6	10.134
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.3375	0.183465	<u>20.00</u>	4	<u>154.84</u>	<u>28</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	2	107.22	20	7.942
28. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.625	0.88335	<u>12.39</u>	11	<u>127.62</u>	<u>113</u>	<u>10.3</u>
			(1)			10.06	9	101.95	90	10.134
28. 6.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	54.36	63.19	3 435	256.80	13 960	4.064
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2718	3.00	1	24.83	7	8.277
28. 8.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.20385	3 628.43	740	11 117.71	2 266	3.064
28. 9.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.02718	8 892.40	242	29 440.91	800	3.311
28. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.505548	2.41	1			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	877	94.5%	9 426	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	434	46.75%	4 663	
29.	<b>E15-01-047-16; (НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)</b>	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 пов-ти облицовки		0.10655	14 931.15	1 591	46 809.50	4 988	3.135
		Объем: (1.30*0.90+1.30*0.85+1.85*1.65)*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.3125	0.033296875	13.500		136.81	5	10.134
29. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	124.614	13.2776217	9.400	125	101.14	1 343	10.76

29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3125	0.033296875	<u>111.99</u> 13.50	4	<u>518.46</u> 136.81	<u>17</u> 5	<u>4.63</u> 10.134
29. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	20.25	2.1576375	6.90	15	19.81	43	2.871
29. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.425	0.47148375	19.20	9	3.95	2	0.206
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.01864625	<u>75.40</u>	<u>1</u>	<u>437.91</u>	<u>8</u>	<u>5.808</u>
29. 7.	с201-4050-33	Профили заполняющие алюминиевые, белые	м	1050	111.8775	12.05	1 348	30.94	3 461	2.568
29. 8.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	11.9336	7.45	89	9.48	113	1.272
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	118	94.5%	1 274	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	58	46.75%	630	
30.	<b>E62-39-1</b>	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен	100 м2		0.3675	53.52	20	525.73	193	9.65
		Объем: (1.05*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-0.15*0.70*4)*2								
30. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	2.19765	7.930	17	85.33	188	10.76
30. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.588	3.52	2	8.11	5	2.304
30. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.03675	3.00		24.83	1	8.277
30. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.025725	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	14	80%	150	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9	50%	94	
31.	<b>E15-04-001-14</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.3675	641.41	236	1 179.19	433	1.835
		Объем: (1.05*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-0.15*0.70*4)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00459375	13.500		107.22		7.942
31. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	2.76819375	9.620	27	103.51	287	10.76
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00459375	<u>20.00</u> 13.50		<u>154.84</u> 107.22	<u>1</u>	<u>7.742</u> 7.942
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00459375	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>2</u>	<u>5.808</u>
31. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.03675	3.00		24.83	1	8.277
31. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	4.7775	43.65	209	29.97	143	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	26	94.5%	271	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13	46.75%	134	
32.	<b>E62-16-2</b>	Вододисперсионная окраска стен акриловыми составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.3675	2 374.11	872	6 300.78	2 316	2.656
		Объем: (1.05*(1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2-0.15*0.70*4)*2								
32. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.03675	13.500		107.22	4	7.942
32. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	25.95	9.536625	8.620	82	92.75	885	10.76

32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.03675	<u>20.00</u> 13.50	<u>1</u>	<u>154.84</u> 107.22	<u>6</u> 4	<u>7.742</u> 7.942
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.02205	<u>75.40</u>	<u>2</u>	<u>437.91</u>	<u>10</u>	<u>5.808</u>
32. 5.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (НЕ ФАСАДНАЯ!!!)	т	0.067	0.0246225	26 838.00	661	44 465.68	1 095	1.657
32. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.00441	2 173.44	10	3 173.56	14	1.46
32. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.176	3.52	4	8.11	10	2.304
32. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.001617	100.61		204.45		2.032
32. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.588	8.50	5	101.79	60	11.975
32. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.02352	4 210.63	99	9 304.92	219	2.21
32. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.893025	10.00	9	20.43	18	2.043
32. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.0882	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	66	80%	711	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	41	50%	445	
33.	<b>E13-03-004-23</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1 - В расценках на выполнение работ с использованием лакокрасочных материалов учтен механизированный способ их нанесения. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом рекомендуется коэфф. к ЗТР равным 1,1  Объем: (0.40*4*(3.35+1.85)+0.15*4*(1.65+2.10)) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1	100 м2		0.1057	263.57	28	1 172.46	124	4.429
33. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.00132125	10.060		101.95		10.134
33. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.6432	0.38508624	9.070	3	97.59	38	10.76
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00132125	<u>89.99</u> 10.06		<u>418.30</u> 101.95	<u>1</u>	<u>4.648</u> 10.134
33. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00132125	1.70		4.66		2.741
33. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.184975	6.82	1	17.03	3	2.497
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0026425	<u>75.40</u>		<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
33. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0009513	23 379.00	22	84 434.61	80	3.612
33. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00013741	3 960.00	1	8 436.43	1	2.13
		<i>Накладные расходы</i>				81%	2	81%	31	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	2	59.5%	23	
34.	<b>E57-3-2</b>	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.8684	111.38	97	1 198.52	1 041	10.732

		Объем: $((2.00+4.73)*2-0.9)+$ $((6.72+3.42+1.95)*2-0.9*2-0.70*2)+$ $((4.75+3.50)*2-0.90*2-0.70*2)+$ $((5.68+1.82)*2-0.90*4)+$ $((1.30+0.85+0.90+1.30+1.65+1.95+1.0)*2$ $-0.8-0.70*4)*2$										
34. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	12.400752	7.800	97	83.93	1 041	10.76		
34. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.538408							
		<i>Накладные расходы</i>				80%	78	80%	833			
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	66	68%	708			
35.	<b>E57-2-3</b>	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.48555	624.79	303	6 635.64	3 222	10.634		
		Объем: $(12.8+16.5+8.9)+(1.30*0.90+1.30*0.85+1.85*1.65-1.0*0.15)*2$										
35. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.44	0.699192	13.500	9	107.22	75	7.942		
35. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	33.9253785	8.530	289	91.78	3 114	10.76		
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.699192	20.00	14	154.84	108	7.742		
			(1)			13.50	9	107.22	75	7.942		
35. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	2.52486							
		<i>Накладные расходы</i>				80%	238	80%	2 551			
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	203	68%	2 169			
36.	<b>E11-01-011-1</b>	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.469516	1 356.48	637	10 410.65	4 888	7.673		
		Объем: $((16.5-1.2)+12.8*1.0+5.78*1.47)+(1.30*0.90+1.30*0.85+1.85*1.65-1.0*0.15)*2$										
		Начисления: $N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15$										
36. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.5875	0.74535665	13.500	10	107.22	80	7.942		
36. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	21.33316373	7.930	169	85.33	1 820	10.76		
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.74535665	20.00	15	154.84	115	7.742		
			(1)			13.50	10	107.22	80	7.942		
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	5.32313765	0.50	3	1.36	7	2.72		
36. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.95781264	465.84	446	3 074.67	2 945	6.6		
36. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.5	1.643306	2.41	4					
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	198	110.7%	2 103			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	114	63.75%	1 211			
37.	<b>E11-01-027-6</b>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.469516	12 600.34	5 916	44 955.67	21 107	3.568		
		Объем: $((16.5-1.2)+12.8*1.0+5.78*1.47)+(1.30*0.90+1.30*0.85+1.85*1.65-1.0*0.15)*2$										
		Начисления: $N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15$										
37. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	5.275	2.4766969	11.935	30	104.82	260	8.783		
37. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	64.67442045	8.740	565	94.04	6 082	10.76		

37. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.2112822	89.99 10.06	19 2	418.30 101.95	88 22	4.648 10.134
37. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.875	1.3498585	20.00 13.50	27 18	154.84 107.22	209 145	7.742 7.942
37. 5.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.95	0.9155562	12.39 10.06	11 9	127.62 101.95	117 93	10.3 10.134
37. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.1643306	75.40	12	437.91	72	5.808
37. 7.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	47.890632	88.19	4 223	239.99	11 493	2.721
37. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.234758	3.00	1	24.83	6	8.277
37. 9.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.2112822	3 628.43	767	11 117.71	2 349	3.064
37. 10.	c101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0234758	12 178.64	286	29 440.91	691	2.417
37. 11.	c411-0001	Вода	м3	3.85	1.8076366	2.41	4			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	659	110.7%	7 021	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	379	63.75%	4 043	
38.	<b>E11-01-039-4</b>	Устройство плинтусов из плиток керамических Объем: ((4.78+3.50)*2-0.9*2-0.7*2)+ ((5.78+1.47)*2-0.9*4)+ ((6.42+3.42+1.95)*2-0.9*2-0.7*2) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.4464	2 706.74	1 208	13 324.26	5 948	4.924
38. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	12.115296	9.510	115	102.33	1 240	10.76
38. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.03348	75.40	3	437.91	15	5.808
38. 3.	c101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	45.0864	23.45	1 057	99.23	4 474	4.232
38. 4.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.071424	465.84	33	3 074.67	220	6.6
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	127	110.7%	1 373	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	73	63.75%	791	
39.	<b>E11-01-035-4</b>	Устройство покрытий из плит древесностружечных Объем: 4.68*1.80 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.08424	4 485.31	378	14 660.01	1 235	3.267
39. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.725	0.061074	13.500	1	107.22	7	7.942
39. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.016	4.63454784	8.620	40	92.75	430	10.76
39. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.725	0.061074	20.00 13.50	1 1	154.84 107.22	9 7	7.742 7.942
39. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5375	0.045279	0.95		4.04		4.253
39. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0375	0.087399	75.40	7	437.91	38	5.808
39. 6.	c101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	1.027	0.08651448	3 788.20	328	8 526.32	738	2.251
39. 7.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.000446472	5 160.53	2	43 771.19	20	8.482

		<i>Накладные расходы</i>			110.7%	45	110.7%	484	
		<i>Сметная прибыль</i>			63.75%	26	63.75%	279	
40.	<b>E11-01-036-4</b>	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем: 4.68*1.80 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.08424	9 459.66	797	41 153.95	3 467	4.35
40. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.425	0.035802	13.500	107.22	4	7.942
40. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	3.04287516	8.300	89.31	272	10.76
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.425	0.035802	20.00	154.84	6	7.742
		(1)				13.50	107.22	4	7.942
40. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	0.55809	3.40	11.34	6	3.335
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.050544	75.40	437.91	22	5.808
		(1)							
40. 6.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	8.59248	88.40	366.03	3 145	4.141
40. 7.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.0572832	98.21	278.24	16	2.833
		<i>Накладные расходы</i>			110.7%	28	110.7%	306	
		<i>Сметная прибыль</i>			63.75%	16	63.75%	176	
41.	<b>E11-01-040-1</b>	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 Объем: (4.68+1.80)*2-0.9 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м	0.1206	934.17	113	3 410.48	411	3.637
41. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.2468231	9.770	105.13	131	10.76
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0045225	75.40	437.91	2	5.808
		(1)							
41. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.62109	8.26	13.40	8	1.622
41. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	12.1806	7.80	22.16	270	2.841
		<i>Накладные расходы</i>			110.7%	13	110.7%	145	
		<i>Сметная прибыль</i>			63.75%	8	63.75%	84	

**Раздел 3. БОЛЬШИЕ ТУАЛЕТЫ 2 ЭТАЖА**

42.	<b>E57-2-3</b>	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.184	624.79	115	6 635.64	1 221	10.617
42. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.44	0.26496	13.500	107.22	28	7.942
42. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	12.85608	8.530	91.78	1 180	10.76
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.26496	20.00	154.84	41	7.742
		(1)				13.50	107.22	28	7.942
42. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.9568	80%	91	80%	966
		<i>Накладные расходы</i>			80%	91	80%	966	
		<i>Сметная прибыль</i>			68%	78	68%	821	
43.	<b>E11-01-011-1</b>	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.184	1 356.48	250	10 410.65	1 916	7.664
43. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.5875	0.2921	13.500	107.22	31	7.942

43. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	8.360316	7.930	66	85.33	713	10.76
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.5875	0.2921	<u>20.00</u>	6	<u>154.84</u>	<u>45</u>	<u>7.742</u>
		(1)				<u>13.50</u>	4	<u>107.22</u>	<u>31</u>	<u>7.942</u>
43. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	2.0861	0.50	1	1.36	3	2.72
43. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.37536	465.84	175	3 074.67	1 154	6.6
43. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.644	2.41	2			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	77	110.7%	824	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	45	63.75%	474	
44.	<b>E11-01-027-6</b>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.184	12 600.34	2 318	44 955.67	8 272	3.569
44. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	5.275	0.9706	11.935	12	104.82	102	8.783
44. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	25.345448	8.740	222	94.04	2 383	10.76
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.45	0.0828	<u>89.99</u>	<u>7</u>	<u>418.30</u>	<u>35</u>	<u>4.648</u>
		(1)				<u>10.06</u>	1	<u>101.95</u>	8	10.134
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	2.875	0.529	<u>20.00</u>	<u>11</u>	<u>154.84</u>	<u>82</u>	<u>7.742</u>
		(1)				<u>13.50</u>	7	<u>107.22</u>	57	7.942
44. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.95	0.3588	<u>12.39</u>	<u>4</u>	<u>127.62</u>	<u>46</u>	<u>10.3</u>
		(1)				<u>10.06</u>	4	<u>101.95</u>	37	10.134
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.0644	<u>75.40</u>	<u>5</u>	<u>437.91</u>	<u>28</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
44. 7.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	18.768	88.19	1 655	239.99	4 504	2.721
44. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.092	3.00		24.83	2	8.277
44. 9.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0828	3 628.43	300	11 117.71	921	3.064
44. 10.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0092	12 178.64	112	29 440.91	271	2.417
44. 11.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.7084	2.41	2			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	259	110.7%	2 751	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	149	63.75%	1 584	
45.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.02	33.00	133	210.18	845	6.353
45. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.32356	7.300	17	78.55	183	10.76
45. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	1.1658	<u>99.23</u>	<u>116</u>	<u>568.20</u>	<u>662</u>	<u>5.726</u>
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				100%	17	100%	183	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10	60%	110	
46.	<b>X310-3015-1;</b> <b>(НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		4.02	15.09	61	75.23	302	4.951

ИТОГО ПО СМЕТЕ

72 469

290 059

4.003

Оплата основных рабочих	12 165		130 896	10.76
Стоимость механизмов	1 237		6 089	4.922
Оплата механизаторов	156		1 393	8.929
Сметная заработная плата	12 321		132 289	10.737
Сметная стоимость материалов	59 066		153 073	2.592
Трудозатраты осн. рабочих	1 392		1 391	0.999
Трудозатраты механизаторов	13		11	0.826
Нормативная трудоемкость	1 405		1 402	0.998
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 239		120 659	10.736
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7		0.7	84 461	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 663		71 536	10.736
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9		0.9	64 382	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	90 371			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.			438 902	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	27 553	
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов			4 696	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	845	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	2 603	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	1 738	
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС			32 739	
<b>ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ</b>			<b>471 641</b>	

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Гл.сп-т ЦБ УО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)