

Капитальный ремонт помещений МУЗ "Городская больница №4"
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная ресурсная смета)на приемный покой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в

Сметная стоимость 499.990 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 85.389 тыс.руб. _____

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2010г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕР15-01053-2 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.372000	12799.30	4761	33723.12	12545	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	50.495206		99.69	5033.87		
	1.1	Средний разряд работы 3.8							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.417250		49.16	20.51		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.224673		448.56	100.78		
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.192577		153.95	29.65		
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1.294545		3.82	4.95		
	101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.803520		3.61	2.90		
	101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	3.013200		3.61	10.88		
	101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	37.944000		141.00	5350.10		
	201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	41.664000		9.48	394.97		
	201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	35.340000		11.68	412.77		
	201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	35.340000		15.01	530.45		
	201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	70.680000		6.22	439.63		
	201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт	29.760000		7.87	234.21		
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			453	4802		
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			224	2376		
2	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.216000	105.16	23	1106.48	239	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.829276		82.57	233.61		
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.032292		106.53	3.44		
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032292		153.95	4.97		
	999-9900	Строительный мусор	т	0.101520					
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			18	190		
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			15	161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ТЕР11-01009-02 (= 20)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.216000	170.18	37	1407.41	304
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.303290			82.57	190.18
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.285759			18.51	5.29
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.236062			448.56	105.89
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.049697			153.95	7.65
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				21	216
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				12	125
4	102-0264 (= 20)	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.211248	7048.47	1489	25836.07	5458
5	ТЕР11-01036-02 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.216000	944.37	204	6027.78	1302
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.116563			88.20	1068.68
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.264017			43.86	11.58
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.155304			448.56	69.66
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.108713			153.95	16.74
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	10.800000			13.40	144.72
	101-1757	Ветошь	кг	0.108000			24.83	2.68
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				113	1200
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				65	692
6	101-0550- (= 20)	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ттн, толщиной 1.8 мм	кв.м	22.032000	88.40	1948	366.03	8064
7	ТЕРр61-1-9 (=113)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "везонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Козп=1.323*2=1.150 Кмаш=1.44*2=1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.132200	14172.04	16046	33871.22	38349
	1	Затраты труда	чел.-ч.	96.089814			103.50	9945.30
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.598934			423.52	253.66
	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1.874923			126.70	237.55
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.598934			153.95	92.21
	101-1930	Ветонит 5000	т	1.086912			25821.47	28065.67
	411-1002	Вода	м3	0.713286			11.09	7.91
		Накладные расходы - 0.7900	РУБ				747	8057
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				473	5100
8	ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.132200	1083.30	1227	2821.06	3194
	1	Затраты труда	чел.-ч.	24.445738			101.97	2492.73
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.048843			35.42	1.73
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.016281			153.95	2.51
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032562			448.56	14.61
	101-1757	Ветошь	кг	0.226440			24.83	5.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	кг РУБ РУБ	22.644000			29.97	678.64
9	ТЕР15-04005-3 (= 29)	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Козп = 1.320 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.132200	740.47	838	5983.04	6774
	1	Затраты труда	чел.-ч.	64.259936			95.13	6113.05
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.276778			12.54	3.47
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.244216			448.56	109.55
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.032562			153.95	5.01
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.057742			9304.92	537.28
	101-1757	Ветошь	кг	0.350982			24.83	8.71
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	м2 РУБ РУБ	0.000951			101.79	0.10
							547	5810
							271	2875
10	101-0337 (= 29)	Краски латексная	т	0.071000	18374.37	1305	74110.00	5262
11	ТЕРм8-03594-11 (= 85)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзгм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	100 шт.	0.110000	11980.83	1318	74645.45	8211
	1	Затраты труда	чел.-ч.	47.074500			105.02	4943.76
	1.1	Средний разряд работы 4.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	11.464200			114.81	1316.20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.230175			568.31	130.81
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.230175			598.46	137.75
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	11.003850			159.54	1755.55
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.264330			32.06	8.47
	331002	Станки сверлильные	маш.-ч	0.161865			6.57	1.06
	101-1616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.061600			16375.95	1008.76
	500-9089	Профили монтажные перфорированные	шт	13.200000			4.21	55.57
	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.144000			49.54	56.67
	101-1924	Электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0.231000			39.51	9.13
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	1.683000			20.34	34.23
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	1.683000			2.20	3.70
	405-0011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные ту 480-1-22-77 (т)	т	0.000550			1565.74	0.86
	101-9852	Краска	кг	0.330000			53.07	17.51
	500-9623	Лента к226	100 м	0.011000			229.59	2.53
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.005830			18.91	0.11
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэгл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.046200			188.85	8.72
	507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки м, сечением 4 мм2	т	0.000330			33124.84	10.93
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				24.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			567		5947
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			388		4069
12	546-3266-33 (= 0)	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: рНILIPs 605x605	шт	11.000000	508.00	5588	820.53	9026
13	ТЕР7-05016-3 (= 11)	Устройство поручня Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.070000	27273.51	1909	100214.29	7015
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.816834			99.69	579.88
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.283861			15.50	4.40
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.242591			448.56	108.82
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.583828			32.06	18.72
	031121	Подъемники маачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.041271			153.95	6.35
	101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.010500			3100.34	32.55
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	0.001400			39947.46	55.93
	411-0001	Вода	м3	0.007000			11.09	0.08
	201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.146300			42466.58	6212.86
		Накладные расходы - 1.4000	РУБ			77		818
		Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			47		496
14	101-9272 (= 11)	Поручни хромированные	м	7.140000	32.80	234	320.00	2285
15	ТЕР7-05016-4 (= 11)	Устройство без поручней Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	-0.070000	27037.56	-1893	97800.00	-6846
	1	Затраты труда	чел.-ч.	-4.227647			99.69	-421.45
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	-0.260709			15.61	-4.07
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-0.222459			448.56	-99.79
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-0.583828			32.06	-18.72
	031121	Подъемники маачтовые 0,5 т	маш.-ч	-0.038251			153.95	-5.89
	101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	-0.010500			3100.34	-32.55
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм э42	т	-0.001400			39947.46	-55.93
	411-0001	Вода	м3	-0.007000			11.09	-0.08
	201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0.146300			42466.58	-6212.86
		Накладные расходы - 1.4000	РУБ			-56		-595
		Сметная прибыль - 0.8500	РУБ			-34		-361
16	ТЕР9-03050-1 (= 18)	Монтаж металлических плинтусов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	0.036000	482.43	17	1777.78	64
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.609638			98.55	60.08
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.002588			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002588			448.56	1.16
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.481442			3.82	1.84
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000027			44620.00	1.20
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			5		49
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			4		43
17	201-9002-1 (= 18)	Порог металлический	м	3.600000	96.00	346	150.00	540
18	ТЕР11-01011-09	Выравнивание поверхностей	100 м2	0.062000	10360.12	642	25870.97	1604

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(= 20)	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438							
1	Затраты труда	чел.-ч.		2.572335			92.84	238.82
1.1	Средний разряд работы 3.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.037891			85.77	3.25
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		0.012482			378.42	4.72
031121	Подъемники маечтовые 0,5 т	маш.-ч		0.018723			153.95	2.88
330206	Дрели электрические	маш.-ч		0.520671			3.82	1.99
331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч		0.285299			15.06	4.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0.006687			448.56	3.00
411-0001	Вода	м3		0.042160			11.09	0.47
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т		0.000006			357905.21	2.15
101-1930	Ветонит 5000	т		0.033480			25821.47	864.50
101-1930-1-33	Ветонит 3000	т		0.018600			25821.47	480.28
101-1757	Ветошь	кг		0.009920			24.83	0.25
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ					26	269
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ					15	155
19 ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2		0.080000	10810.66	865	74037.50	5923
1	Затраты труда	чел.-ч.		12.677515			92.84	1176.98
1.1	Средний разряд работы 3.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		0.338218			95.71	32.37
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		0.032211			448.56	14.45
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч		0.041414			378.42	15.67
031121	Подъемники маечтовые 0,5 т	маш.-ч		0.264592			153.95	40.73
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2		8.160000			570.00	4651.20
101-0631	Опилки древесные	м3		0.244800			84.29	20.63
411-0001	Вода	м3		0.308000			11.09	3.42
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ					128	1342
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ					74	774
20 402-0004 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3		0.104000	438.74	46	2744.33	285
21 ТЕР13-06003-1 (= 22)	Очистка поверхности от старой краски Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2		113.220000	10.16	1150	107.83	12208
1	Затраты труда	чел.-ч.		134.811054			90.56	12208.49
1.1	Средний разряд работы 2.2							
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ					932	9888
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ					690	7325
22 ТЕРр53-2-1 (=105)	Разборка кладки стен из: кирпича Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 V = 0.096+0.024	10 м3		0.084000	4651.85	391	27547.62	2314
1	Затраты труда	чел.-ч.		20.518806			81.27	1667.56
1.1	Средний разряд работы 1.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч		1.482810			104.88	155.51
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч		0.154560			521.38	80.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1.328250			417.86	555.02
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2.656500			4.05	10.76
	999-9900	Строительный мусор	т	1.731240				
		Накладные расходы - 0.8600	РУБ			149		1569
		Сметная прибыль - 0.7000	РУБ			121		1277
23	ТЕРр65-4-1 (=117)	Демонтаж санитарных приборов: раковин Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.020000	509.21	10	5400.00	108
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.179900			90.56	106.85
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.005980			107.02	0.64
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.005980			153.95	0.92
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 шт.	0.036400				
		Накладные расходы - 0.7400	РУБ			7		80
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			5		54
24	ТЕР17-01005-04 (= 35)	Установка раковин Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 компл	0.200000	222.47	44	1590.00	318
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.378754			101.97	242.56
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060396			35.43	2.14
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.020132			153.95	3.10
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.040264			448.56	18.06
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.057520			3.82	0.22
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000140			44620.00	6.25
	101-9765	Замазка суриковая	кг	0.400000			71.76	28.70
	101-1669	Очес льняной	кг	0.004000			119.49	0.48
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000080			36100.84	2.89
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000040			35220.34	1.41
	101-0311	Каболка	т	0.000280			44139.86	12.36
	101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.000400			5627.43	2.25
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			26		282
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			16		174
25	300-0568- (= 35)	Раковины	шт.	2.000000	703.33	1407	2250.00	4500
26	ТЕР17-01002-03 (= 35)	Установка смесителей Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	10 шт	0.200000	106.19	21	980.00	196
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.852200			101.97	188.87
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.028760			3.82	0.11
	101-9680	Шурупы строительные	т	0.000020			44620.00	0.89
	101-1669	Очес льняной	кг	0.026000			119.49	3.11
	101-0388	Краски масляные земляные ма-0115: мумия, сурик железный	т	0.000052			36100.84	1.88
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000026			35220.34	0.92
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			21		217
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			13		134
27	300-0631 (= 35)	Смесители	комплект	2.000000	233.13	466	1350.00	2700
28	ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150 V = 0.025+0.032	100 м2	0.057000	1929.93	110	19964.91	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.358797			85.76	1059.89
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.507357			106.49	54.03
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.507357			153.95	78.11
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ			106		1103
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			64		663
29	ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.057000	4386.73	250	22508.77	1283
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.717562			99.69	769.36
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.546713			48.86	26.71
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.295897			448.56	132.73
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.250816			153.95	38.61
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.956543			5.13	4.91
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.620483			4.79	2.97
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.593940			1.33	0.79
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.534440			142.99	219.41
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.374620			48.50	115.17
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			81		844
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			41		430
30	203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки из ПВХ	м2	5.700000	2461.88	14033	3036.69	17309
31	ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.057000	5952.12	339	13877.19	791
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.832537			97.41	81.10
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.022950			49.24	1.13
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.012295			448.56	5.52
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.010656			153.95	1.64
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.087704			4.79	0.42
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.399000			1.33	0.53
	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	4.218000			144.88	611.10
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.221160			142.99	31.62
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000057			66064.03	3.77
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.210900			262.43	55.35
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			8		87
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			4		44
32	ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.057000	23669.75	1349	58596.49	3340

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.775929			97.41	172.99
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.024590			49.61	1.22
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.013115			448.56	5.88
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.011475			153.95	1.77
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.152457			3.82	0.58
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.116392			4.79	0.56
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	4.218000			729.96	3078.97
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.399000			1.33	0.53
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.442890			142.99	63.33
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000114			66064.03	7.53
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.030210			262.43	7.93
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				17	184
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				9	94
33	ТЕР15-01050-4 (= 32)	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.060000	2079.27	125	21800.00	1308
	1	Затраты труда	чел.-ч.	13.214389			97.41	1287.21
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050042			14.79	0.74
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.006902			153.95	1.06
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.022433			3.83	0.09
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043140			448.56	19.35
	101-1757	Ветошь	кг	0.012000			24.83	0.30
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				115	1224
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				57	605
34	101-4026-33 (= 32)	Панели сэндвич	м2	6.300000	170.92	1077	314.97	1984
35	101-1921 (= 32)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.000000	71.93	72	161.23	161
36	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.084000	1143.55	96	11619.05	976
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.037706			85.76	860.83
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.747684			106.50	79.63
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.747684			153.95	115.11
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ				90	932
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				54	560
37	ТЕР10-01039-6 (= 19)	Монтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.084000	5423.89	456	22904.76	1924
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.270631			99.69	924.19
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.805683			48.85	39.36
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.436059			448.56	195.60
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.369624			153.95	56.90
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1.691088			5.13	8.68
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.097999			4.79	5.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.050000			1.33	1.40
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	3.696000			142.99	528.49
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	4.200000			48.50	203.70
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				98	1021
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				50	520
38	203-7184-33 (= 19)	Блоки балконные дверные из ПВХ	м2	8.400000	1778.00	14935	3082.49	25893
39	ТЕР9-04014-2 (= 18)	Демонтаж металлических дверей Козп = 0.805 Кмаш = 0.805 Кзгм = 0.805 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.805 Кт2 = 0.805	1 м2	3.200000	46.79	150	417.50	1336
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.613120			100.83	1070.12
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.515200			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.515200			448.56	231.10
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.824320			32.06	26.43
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.747040			5.13	3.83
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.334880			13.74	4.60
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ				82	867
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				73	770
40	ТЕР9-04014-2 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438 V = 2.8+3.2	1 м2	6.000000	148.08	888	870.33	5222
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.704560			100.83	3297.60
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.725600			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.725600			448.56	774.04
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.760960			32.06	88.52
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.502120			5.13	12.84
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.121640			13.74	15.41
	204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.022200			28057.31	622.87
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.900000			142.99	128.69
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.007200			39069.49	281.30
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ				252	2671
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				224	2375
41	#201-9316 (= 18)	Блоки дверные металлические	м2	6.000000			5250.00	31500
42	ТЕР7-05015-1 (= 11)	Демонтаж лестниц Козп = 0.920 Кмаш = 0.920 Кзгм = 0.920 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.920 Кт2 = 0.920	100 м	0.080000	1104.12	88	11075.00	886
	1	Затраты труда	чел.-ч.	8.664192			96.27	834.10
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.108192			54.53	5.90
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.064768			448.56	29.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т Накладные расходы - 1.4000 Сметная прибыль - 0.8500	маш.-ч РУБ РУБ	0.043424			521.38	22.64
						111		1176
						67		714
43	ЕЗ11-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.000000	33.00	66	215.50	431
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.156000			77.39	89.46
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т Накладные расходы - 1.0000 Сметная прибыль - 0.6000	маш.-ч РУБ РУБ	0.580000			590.31	342.38
						8		89
						5		53
44	ЕС310-3015-1 (= 51)	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	2.000000	15.09	30	69.50	139
	310-3015-1	Перевозка до 15 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	2.000000			69.41	138.82
45	ТЕР8-02002-5 (= 15)	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.080000	2163.33	173	20312.50	1625
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.239902			90.56	1380.13
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.472814			135.89	64.25
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.472814			502.03	237.37
	411-0001	Вода	м3	0.024000			11.09	0.27
	101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.000184			20353.84	3.75
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта Накладные расходы - 1.1000 Сметная прибыль - 0.6800	м3 РУБ РУБ	0.001280			3184.04	4.08
						150		1588
						92		982
46	404-9032 (= 15)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0.403200	1187.96	479	6580.00	2653
47	402-0004 (= 15)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.184000	438.74	81	2744.33	505
48	ТЕР15-02015-5 (= 30)	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.120000	2190.19	263	15733.33	1888
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.786342			99.69	1174.98
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.866251			101.54	87.96
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.044866			153.95	6.91
	111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	0.821386			122.98	101.01
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.024000			2550.69	61.22
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.189600			2715.24	514.81
	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0.633600			45.42	28.78
	101-0179	Гвозди строительные с плоской	т	0.000014			43771.19	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		головкой 1.6x50 мм						
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			114		1200
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			56		594
49	ТЕР15-04012-3 (= 29)	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.120000	146.66	18	1408.33	169
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.522508			96.27	146.57
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.008628			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008628			448.56	3.87
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0.034512			4.58	0.16
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000036			204.45	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.001200			24.83	0.03
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.007200			2550.69	18.36
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			13		140
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			7		69
50	101-0480- (= 29)	Краска фасадная	т	0.004560	45267.27	206	93125.29	425
51	ТЕРм38-01003-1 (= 55)	Изготовление козырька Козп = 1.350 Кмаш = 1.350 Кзпм = 1.350 Кт1 = 1.350 Кт2 = 1.350	т	0.300000	8505.02	2552	20043.33	6013
	1	Затраты труда	чел.-ч.	36.855000			101.97	3758.10
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.972700			122.67	364.66
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2.430000			598.46	1454.26
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.202500			568.31	115.08
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.056500			32.06	354.47
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.405000			2.92	1.18
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.445500			13.74	6.12
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.121500			3.82	0.46
	350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.340200			125.53	42.71
	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0.006450			39069.49	252.00
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.780000			28.32	22.09
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.150000			9.97	1.50
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				5.51
		Накладные расходы - 0.6600	РУБ			258		2721
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			196		2062
52	ТЕР9-06001-3 (= 18)	Монтаж: козырька Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 т	0.300000	1380.07	414	13313.33	3994
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.098995			90.56	3721.92
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.172560			54.36	9.38
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 а	маш.-ч	1.613436			62.51	100.86
	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. с	маш.-ч	0.112164			36.43	4.09
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.103536			448.56	46.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021141	грузоподъемностью до 5 т Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.069024			521.38	35.99
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.301980			2.92	0.88
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.314922			13.74	4.33
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001080			39069.49	42.20
	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.120000			28.32	3.40
	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.135000			9.97	1.35
	101-9412	Шлифкрути	шт.	0.054000			25.00	1.35
	101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000009			17680.30	0.16
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000003			43771.19	0.13
	101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки ст0	т	0.000582			24430.45	14.22
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000030			82941.28	2.49
	113-0021	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	т	0.000093			41912.20	3.90
	113-0156	Растворитель марки р-4	т	0.000180			47899.66	8.62
	537-0097	Канат двойной свивки типа тк оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.005610			228.30	1.28
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ				285	3022
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				253	2686
53	#201-11 (= 18)	Стальные конструкции	шт	1.000000			35200.00	35200
54	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей панелями устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем без изоляции Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.790000	9169.59	7244	30292.41	23931
	1	Затраты труда	чел.-ч.	161.380000			99.69	16087.97
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.140000			48.82	55.65
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.613451			448.56	275.17
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.522569			153.95	80.45
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4.794004			3.82	18.31
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	11.850000			3.61	42.78
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25x3,5	1000 шт	1.019890			105.67	107.77
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	58.065000			30.10	1747.76
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	173.800000			32.05	5570.29
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ				1448	15337
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				716	7588
55	101-4025-33 (= 0)	Панели мдф 260x37,5x0,8	м2	0.790000	130.36	103	238.89	189
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	304155	82788		8861	856
							2601	25
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	8211	4944		2034	
накладные расходы			РУБ	5947				
сметная прибыль			РУБ	4069				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					58
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		6260			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	18227				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	210266	69155		5452	
накладные расходы			РУБ	63582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
сметная прибыль	РУБ	37146						
нормативная трудоемкость	чел.-ч						729	
в т.ч. сметная зарплата	РУБ				70428			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	310994						
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	77856	8150	1353				
накладные расходы	РУБ	6609						
сметная прибыль	РУБ	5874						
нормативная трудоемкость	чел.-ч						89	
в т.ч. сметная зарплата	РУБ				8159			
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	90339						
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	7822	539	22				
накладные расходы	РУБ	579						
сметная прибыль	РУБ	362						
нормативная трудоемкость	чел.-ч							5
в т.ч. сметная зарплата	РУБ				542			
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	8763						
Прямые затраты СМР	РУБ				86036			304155
индекс к прямым затратам							3.5352	
в т.ч.								
- основная з/п	РУБ				7807			82788
индекс к основной зарплате							10.6043	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ				1915			8861
индекс к эксплуатации машин							4.6272	
-з/п машинистов	РУБ				247			2601
индекс к зарплате машинистов							10.5304	
- материалы	РУБ				76317			212506
индекс к материалам							2.7845	
Накладные расходы	РУБ				7240	10.5963		76717
Сметная прибыль	РУБ				4477	10.5988		47451
Всего :	РУБ				97753	4.3817		428323
ВСЕГО:								428323
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)				-0.0600				-4603
[3_2_13]								
ИТОГО:								423720
НДС к СМР				0.1800				76270
[12_11_15]								
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								499990
К ОПЛАТЕ :четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто	РУБ							

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет проверен
Директор ГУП ОПИАПБ

Богатырева Н.А.