

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Монтаж оконных блоков ПВХ. Код - 4520111.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой (приложение).
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100%-ная гарантия качества на выполненные работы согласно сметной документации.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	В соответствии с локальной сметой.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правил и норм пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно: Монтаж легких ограждающих конструкций: - Оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов. Отделочные работы: - Производство штукатурных и лепных работ. - Производство облицовочных работ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ локальная смета)

на изготовление и установку окон в МУЗ клинической больнице ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 500.000 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 38.211 тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах 4 кв.2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.310000	1299.99	403	11541.94	3578
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.910000			84.16	3358.83
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.670000			99.54	66.69
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.217000			142.95	31.02
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.449500			409.54	184.09
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.895900			4.05	3.63
	999-9900	Строительный мусор	т	3.304600				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.				267	2809
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.				202	2124
2	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.860000	387.94	334	3940.70	3389
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.650000			82.60	3275.09
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.800000			103.46	82.77
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.799800			142.95	114.33
	999-9900	Строительный мусор	т	2.941200				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.				261	2754
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.				197	2082
3	ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.341000	760.71	259	7844.57	2675
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.380000			82.60	2674.59
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	999-9900	Строительный мусор	т	1.193500				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.				212	2194
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.				161	1659
4	ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПЕХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.341000	23666.55	8070	21448.68	7314
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.770000			92.44	533.38
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			47.54	6.18
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.068200			440.77	30.06
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.059675			142.95	8.53
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПЕХ шириной 600мм	м	25.234000			250.00	6308.50
	102-0291	Клинья деревянные	шт	2.387000			1.33	3.17

101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.649570			111.00	294.10
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	1.514040			90.00	136.26
	Накладные расходы - 1.0600	руб.				56	571
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.				29	291
5 ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	1.117600	4151.07	4639	19078.38	21322
1	Затраты труда	чел.-ч.	131.530000			96.87	12741.31
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.320000			47.47	442.40
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5.043170			440.77	2222.88
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.274820			142.95	611.09
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16.302990			5.13	83.63
330208	Щуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10.575290			4.79	50.66
102-0291	Клинья деревянные	шт	11.645392			1.33	15.49
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	30.085792			111.00	3339.52
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	46.559216			48.50	2258.12
	Накладные расходы - 1.0600	руб.				1372	13974
	Сметная прибыль - 0.5400	руб.				699	7119
6 203-7096-33 (= 19)	Оконные блоки трехстворные с форточными створками опрсп 15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп 15-21 , площадью 3,02 м2 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	с м2	111.760000	3215.96	359416	2647.59	295895
8 ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.466200	4043.69	1885	39373.66	18356
1	Затраты труда	чел.-ч.	109.400000			95.77	10477.24
1.1	Средний разряд работы 3.7						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.200000			103.53	124.24
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	1.200465			142.95	171.61
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.046620			3111.80	145.07
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	м3 руб. руб.	2.004660			3772.12	7561.82
						980	10071
						485	4982
9 ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.750000	1014.40	761	6056.00	4542
1	Затраты труда	чел.-ч.	43.250000			94.66	4094.05
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.820000			13.01	10.67
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.103125			142.95	14.74
330208	Щуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.131250			4.79	0.63
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.243750			3.83	0.93
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.712500			440.77	314.05

330206	Дрели электрические	маш.-ч	13.678125			3.82	52.25
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003750			3375.61	12.66
101-1777	Паста антисептическая	т	0.002445			19378.69	47.38
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000083			29077.42	2.41
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000068			25055.30	1.70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000375			101.79	0.04
101-1757	Ветошь	кг	0.187500			6.89	1.29
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				378	3900
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				187	1929
10 101-4024-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	76.050000	98.67	7504	98.00	7453
12 101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	66.157500	7.80	516	22.97	1520
13 101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	30.300000	7.80	236	22.97	696
14 101-3044-33 (= 32)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.270000	40.80	11	104.64	28
15 E311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.438000	33.00	245	207.99	1547
1	Затраты труда	чел.-ч.	4.310000			75.21	324.16
1.1	Средний разряд работы 1.2						
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	2.157020			567.13	1223.31
16 E310-1030-1 (= 86)	Перевозка до 30км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	7.438000	29.80	222	152.06	1131
310-1030-1	Перевозка до 30км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	7.438000			152.00	1130.58
Итого прямых затрат по разделу		руб.	369446	37478		6249	406
						733	13
Итого прямых затрат по смете		руб.	369446	37478		6982	406
						733	13
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	369446	37478		6249	
накладные расходы		руб.	36273				
сметная прибыль		руб.	20186				
нормативная трудоемкость		чел.-ч					419
в т.ч. сметная зарплата		руб.		38211			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		руб.	425905				
Прямые затраты СМР		руб.				384501	369446
индекс к прямым затратам							0.9608
в т.ч.							
- основная з/п		руб.				3635	37478
индекс к основной зарплате							10.3103
- эксплуатация машин и механизмов		руб.				1392	6249
индекс к эксплуатации машин							4.4892
-з/п машинистов		руб.				76	733
индекс к зарплате машинистов							9.6447
- материалы		руб.				379474	325719
индекс к материалам							0.8583
Накладные расходы		руб.				3526	10.2873
Сметная прибыль		руб.				1960	10.2990
Всего :		руб.				389987	1.0921
ВСЕГО:							425905
Накладные расходы [3_2_13]			-0.0600				-2176

ИТОГО:		423729
НДС к СМР [9_8_15]	0.1800	76271
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		500000

К ОПЛАТЕ :Пятьсот тысяч руб.

ПРОЕКТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Суханова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по \_\_\_\_\_ в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик – обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в 4 квартале 2009 года согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

#### 4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Contractом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, при наличии у подрядной организации лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100, а при обнаружении отступлений от Contractа, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Срок предоставления гарантии качества на работы 3 года, на материалы и комплектующие – согласно гарантийному сроку, предоставленному организацией-производителем.

#### 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Contractу в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Contractу отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Contractа в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Contract без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

#### 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

6.4. Основанием для подачи Заказчиком сведений по исполнению настоящего Контракта считается полное исполнение сторонами своих обязательств по Контракту.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения сторонами принятых по настоящему контракту обязательств.

## 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_.  
Расчетный счет № \_\_\_\_\_  
В \_\_\_\_\_ (наименование банка и его местонахождение) \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_, к/сч \_\_\_\_\_.  
Контактный телефон \_\_\_\_\_.

Заказчик: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_.  
Расчетный счет № \_\_\_\_\_  
В \_\_\_\_\_ (наименование банка и его местонахождение) \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_, к/сч \_\_\_\_\_.  
Контактный телефон \_\_\_\_\_.

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:  
Протокол согласования твердой договорной цены.  
Календарный план выполнения работ.  
Сметная документация.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:  
\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

М.П.

Заказчик:  
\_\_\_\_\_  
Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  
ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения Клиническая больница  
производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш»  
ПОДРЯДЧИК: \_\_\_\_\_

Протокол согласования твердой договорной цены  
на \_\_\_\_\_

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в т.ч.			других затрат и работ по договору	
			строительно- монтажных	оборудования	прочих затрат		
		ИТОГО цена работ:					

Подрядчик:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Заказчик:

Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по \_\_\_\_\_

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало - окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)

Подрядчик:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Заказчик:

Главный врач:  
\_\_\_\_\_ (Суханов М.Ю.)

М.П.