

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**О размещении заказа на выполнение капитального ремонта трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления для МУЗ «Больница им. Фрунзе» в 4 квартале 2008г. путем проведения запроса котировок цен.**

*от «22» сентября 2008 года.*

<b>1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):</b>
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (49422) 32-23-06, факс (49422) 32-41-94 e-mail: <a href="mailto:doctor@gzo.elcom.ru">doctor@gzo.elcom.ru</a>
<b>2. Источник финансирования заказа:</b>
Бюджетные и внебюджетные средства.
<b>3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:</b>
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке). 3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке). 4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
<b>4. Наименование и объем выполняемых работ:</b>
Приложение №2
<b>5. Место выполнения работ:</b>
г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1, МУЗ «Больница им.Фрунзе»
<b>6. Сроки выполнения работ:</b>
4 квартал 2008 г.
<b>7. Срок и условия оплаты:</b>
Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости работ по форме №КС-3 в течение 30 банковских дней и по мере поступления финансирования.
<b>8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:</b>
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
<b>9. Максимальная цена контракта:</b>
302000,00 (триста две тысячи) рублей.
<b>10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:</b>
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75, каб.1 и получена муниципальным заказчиком в срок до 17.00 часов по московскому времени 01.10.2008 года.
<b>11. Условия выполнения работ:</b>
В соответствии со всеми строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другой технической документацией.
<b>12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:</b>
В течение 10 дней, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
<b>13. Дополнительная информация:</b>
Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

# Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от 22.09.08 г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Выполнение капитального ремонта трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: МУЗ «Больница им.Фрунзе», г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1

Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)\* \_\_\_\_\_

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на \_\_\_\_\_ листах:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2. Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).
4. Локальная смета на выполнение капитального ремонта трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления (в добровольном порядке).

\*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления

Сметная стоимость: **302.000** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.356** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **24.375** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Е01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.42</b>	<b>1 201.20</b>	<b>504.50</b>	<b>9 427.88</b>	<b>3 959.71</b>
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	154	64.68	7.800 72% 38.25%	504.50 363.24 192.97	61.220 72% 38.25%	3 959.71 2 850.99 1 514.59
							1 060.71	8 325.29	
<b>2.</b>	<b>Е66-17-2</b>	<b>Демонтаж трубопроводов диаметром труб до 80 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>2.16</b>	<b>851.62</b>	<b>1 839.51</b>	<b>3 717.50</b>	<b>8 029.80</b>
2. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	54.4	117.504	8.450	992.91	66.580	7 823.42
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.24	6.9984	13.500	94.48	100.750	705.09
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.24	6.9984	111.99 13.50	783.75 94.48	100.75	705.09
2. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.78	3.8448	1.20	4.61	2.92	11.23
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.432	75.40	32.57	323.54	139.77
2. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.36	2.9376	6.64	19.51	16.44	48.29
2. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.34	0.7344	8.38 108% 68%	6.15 1 174.38 739.43	9.66 108% 68%	7.09 9 210.79 5 799.39
							3 753.32	23 039.98	
<b>3.</b>	<b>Е24-01-020-1</b>	<b>Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм</b>	<b>км</b>		<b>0.162</b>	<b>15 798.58</b>	<b>2 559.37</b>	<b>68 549.67</b>	<b>11 105.05</b>
3. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	517.56	83.84472	9.770	819.16	76.730	6 433.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	70.45	11.4129	11.555	131.88	86.238	984.22
3. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.08	0.01296	111.99 13.50	1.45 0.17	100.75	1.31
3. 4.	x04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	4.13	0.66906	27.11 11.60	18.14 7.76	86.57	57.92
3. 5.	x04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	95.87	15.53094	14.00	217.43		
3. 6.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	14.5	2.349	90.00 10.06	211.41 23.63	347.29 75.08	815.78 176.36
3. 7.	x15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.ч (1)	29	4.698	129.80 10.06	609.80 47.26	75.08	352.73
3. 8.	x15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	22.74	3.68388	160.03 14.40	589.53 53.05	536.59 107.47	1 976.73 395.91
3. 9.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	8.26	1.33812	5.13	6.86	13.57	18.16
3. 10.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.01782	75.40	1.34	323.54	5.77
3. 11.	c101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0006	0.0000972	3 637.36	0.35		
3. 12.	c101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.038	0.006156	3 912.69	24.09	58 799.00	361.97
3. 13.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.02	0.00324	13 520.00	43.80	33 362.31	108.09
3. 14.	c101-2027	Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм	м	80.84	13.09608	0.98	12.83		
3. 15.	c101-9014	Скорлупы из пенополиуретана	комплект	172	27.864				
3. 16.	c101-9233	Пластина замковая из полиэтилена	шт.	172	27.864			49.00	1 365.34
3. 17.	c101-9412	Шлифкруги	шт.	0.83	0.13446				
3. 18.	c201-9027	Опоры неподвижные	т	0.02	0.00324			6 112.00	19.80
3. 19.	c411-0001	Вода	м3	8.08	1.30896		2.41	3.15	
		Накладные расходы					130%	1 236.35	9 642.92
		Сметная прибыль				75.65%	719.46	75.65%	5 611.44
		Всего с НР и СП					4 515.18		26 359.41
<b>4.</b>	<b>C103-3503-33</b>	<b>Труба стальная диаметром 57 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм</b>	<b>м</b>		<b>162</b>	<b>99.55</b>	<b>16 127.10</b>	<b>528.80</b>	<b>85 665.60</b>
<b>5.</b>	<b>C103-3533-33</b>	<b>Отвод из стальной трубы диаметром 57 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 0,5 м</b>	<b>шт.</b>		<b>14</b>	<b>374.49</b>	<b>5 242.86</b>	<b>1 919.03</b>	<b>26 866.42</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	C103-3563-33	Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 57 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 3 м	шт.		4	2 340.93	9 363.72	5 715.04	22 860.16
7.	C103-5403-33	Кран шаровой стальной с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром 57 мм	шт.		4	3 958.04	15 832.16	11 090.44	44 361.76
8.	E22-01-021-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км		0.055	152 042.12	8 362.32	108 277.83	5 955.28
8. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	200.68	11.0374	9.290	102.54	73.060	806.39
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.3	1.1715	13.417	15.72	100.131	117.30
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.07	0.00385	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.43</u> 0.05	100.75	0.39
8. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	0.93	0.05115	<u>27.11</u> 11.60	<u>1.39</u> 0.59	86.57	4.43
8. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	8	0.44	29.67	13.05	82.57	36.33
8. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	20.3	1.1165	<u>100.10</u> 13.50	<u>111.76</u> 15.07	100.75	112.49
8. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.11	0.00605	<u>75.40</u>	<u>0.46</u>	<u>323.54</u>	<u>1.96</u>
8. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.16	0.0088	6.97	0.06		
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	5	0.275	2.41	0.66		
8. 10.	с530-0044	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	1010	55.55	146.39	8 131.96	92.00	5 110.60
		Накладные расходы				130%	153.74	130%	1 200.80
		Сметная прибыль				75.65%	89.46	75.65%	698.77
		Всего с НР и СП					8 605.52		7 854.85
9.	E23-01-001-1	Устройство основания песчаного	10 м3		1	975.48	975.48	4 728.17	4 728.17
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.2	10.2	8.160	83.23	64.210	654.94
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.35	0.35	10.060	3.52	75.080	26.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.35	89.99 10.06	31.50 3.52	346.44 75.08	121.25 26.28
9. 4.	s408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11	11	78.25	860.75	359.27	3 951.97
		<i>Накладные расходы</i>				130%	112.78	130%	885.59
		<i>Сметная прибыль</i>				75.65%	65.63	75.65%	515.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 153.88		6 129.10
<b>10.</b>	<b>E01-02-061-1</b>	<b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.55</b>	<b>661.98</b>	<b>364.09</b>	<b>5 208.23</b>	<b>2 864.52</b>
10. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	48.675	7.480	364.09	58.850	2 864.52
		<i>Накладные расходы</i>				72%	262.14	72%	2 062.45
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	139.26	38.25%	1 095.68
		<i>Всего с НР и СП</i>					765.50		6 022.65
		<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>61 171.11</b>		<b>216 396.47</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>3 302.63</b>		<b>25 853.54</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94</b>				<b>0.94</b>	<b>3 104.47</b>	<b>0.94</b>	<b>24 302.33</b>
		<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>					<b>1 946.21</b>		<b>15 235.21</b>
		<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>					<b>66 221.79</b>		<b>255 934.00</b>
		<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>				<b>18</b>	<b>11 919.92</b>	<b>18</b>	<b>46 068.00</b>
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>					<b>78 141.71</b>		<b>302 000.00</b>