

()

«___» _____ 20__ года

«___» _____ 20__ года

Стройка:

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях хозяйственного корпуса МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Сметная стоимость: **164.772** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.450** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **29.407** тыс. руб.
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2009г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтаж

1.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.		62		22.31	1 383.34	132.12	8 191.34	5.921
1. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	124	9.620	1 192.88	65.7600	8 154.24	6.836	
1. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	9.92	19.20	190.46	3.74	37.10	0.195	
		<i>Накладные расходы</i>				90%	1 073.59	90%	7 338.82		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	715.73	60%	4 892.54		
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 172.66		20 422.70		
2.	П1 прайс.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44	шт.		62			240.00	14 880.00		
3.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		9		10.77	96.95	65.98	593.86	6.125
3. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1	9	9.620	86.58	65.7600	591.84	6.836	
3. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	0.54	19.20	10.37	3.74	2.02	0.195	
		<i>Накладные расходы</i>				90%	77.92	90%	532.66		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	51.95	60%	355.10		
		<i>Всего с НР и СП</i>					226.82		1 481.62		
4.	П5 прайс.	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	шт.		9			80.00	720.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ц08-01-081-1	Аппарат (ИПР, извещатель линейный, С2000-РПИ), количество подключаемых концов, до 2	шт.		15	10.87	163.06	74.31	1 114.63	6.836
5. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	1.13	16.95	9.620 95% 65%	163.06 154.91 105.99 423.96	65.7600 95% 65%	1 114.63 1 058.90 724.51 2 898.04	6.836
6.	П7 прайс.	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.		10			165.00	1 650.00	
7.	П2 прайс.	Извещатель пожарный дымовой линейный 6500 RS	шт.		4			5 200.00	20 800.00	
8.	П11 прайс.	Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ"	шт.		1			2 560.00	2 560.00	
9.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	395.41	395.41	2 679.90	2 679.90	6.778
9. 1.	3000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.-ч	39	39	10.060	392.34	68.7000	2 679.30	6.829
9. 2.	X33-0206	Дрели электрические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	0.16	0.16	19.20 90% 60%	3.07 353.11 235.40 983.92	3.74 90% 60%	0.60 2 411.37 1 607.58 6 698.85	0.195
10.	П9 прайс.	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П SMD"	шт.		1			2 300.00	2 300.00	
11.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	111.91	111.91	763.36	763.36	6.821
11. 1.	3000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	10.1	10.1	11.080 90% 60%	111.91 100.72 67.15 279.78	75.5800 90% 60%	763.36 687.02 458.02 1 908.40	6.821
12.	П13 прайс.	Источник резервированного питания РИП-12 (исп. 01)	шт.		1			2 350.00	2 350.00	
13.	Ц10-06-037-5	Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840	шт.		1	18.68	18.68	127.88	127.88	6.846
13. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	2.06	2.06	9.070 90% 60%	18.68 16.81 11.21 46.70	62.0800 90% 60%	127.88 115.09 76.73 319.70	6.845
14.	П14 прайс.	Бокс под аккумуляторы 17*2	шт.		1			980.00	980.00	
15.	П16 прайс.	Аккумулятор 12В, 12 Ач	шт.		1			880.00	880.00	
16.	П17 прайс.	Аккумулятор 12В, 17 Ач	шт.		1			960.00	960.00	
17.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	14.84	14.84	101.43	101.43	6.835
17. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9) <i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	1.56	1.56	9.510 95%	14.84 14.10	65.0200 95%	101.43 96.36	6.837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	9.65	65%	65.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>						38.58		263.72	
18.	П15 прайс.	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	шт.			1			47.50	47.50	
19.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.			7	18.14	126.98	124.16	869.12	6.845
19. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	2	14	9.070	126.98	62.0800		869.12	6.845
		<i>Накладные расходы</i>				90%	114.28	90%		782.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	76.19	60%		521.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>						317.45		2 172.80	
20.	П23 прайс.	Оповещатель звуковой "Иволга"	шт.			7			110.00	770.00	
21.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.			14	19.24	269.36	131.52	1 841.28	6.836
21. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	28	9.620	269.36	65.7600		1 841.28	6.836
		<i>Накладные расходы</i>				90%	242.42	90%		1 657.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	161.62	60%		1 104.77	
		<i>Всего с НР и СП</i>						673.40		4 603.20	
22.	П24 прайс.	Световое табло "ВЫХОД"	шт.			14			180.00	2 520.00	
23.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м			4.4	353.44	1 555.14	2 416.93	10 634.48	6.838
23. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	37.6	165.44	9.400	1 555.14	64.2800		10 634.48	6.838
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 477.38	95%		10 102.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 010.84	65%		6 912.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 043.36		27 649.65	
24.	П19 прайс.	Кабель-канал 25x25 мм	м			170			23.50	3 995.00	
25.	П20 прайс.	Кабель-канал 12x12 мм	м			270			11.30	3 051.00	
26.	Ц08-02-399-1	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	100 м			5.85	33.09	193.56	226.27	1 323.65	6.838
26. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	3.52	20.592	9.400	193.56	64.2800		1 323.65	6.838
		<i>Накладные расходы</i>				95%	183.88	95%		1 257.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	125.81	65%		860.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>						503.26		3 441.49	
27.	П25 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,5 мм	м			260			2.50	650.00	
28.	П26 прайс.	Кабель КСПВ 4*0,5 мм	м			50			4.50	225.00	
29.	П28 прайс.	Кабель КСПВ 16*0,5 мм	м			35			13.40	469.00	
30.	П28а прайс.	Кабель КСПВ 8*0,5 мм	м			30			6.30	189.00	
31.	П29 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	м			160			5.60	896.00	
32.	П30 прайс.	Кабель 3*1,5 мм	м			50			14.53	726.50	
33.	Ц08-02-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5	100 м			1.7	52.73	89.65	360.61	613.04	6.838
33. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	5.61	9.537	9.400	89.65	64.2800		613.04	6.838
		<i>Накладные расходы</i>				95%	85.17	95%		582.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	58.27	65%		398.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							233.09		1 593.90	
34.	С201-9233	Металлорукав d = 10 мм	м		170	3.62	615.40	9.80	1 666.00	2.707
35.	П27 прайс.	Кабель КСВВ 4*0,64 мм	м		170			7.80	1 326.00	
36.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		5	4.89	24.43	33.37	166.85	6.83
36. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	0.5	2.5	9.770	24.43	66.7400	166.85	6.831
		<i>Накладные расходы</i>				90%	21.99	90%	150.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	14.66	60%	100.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					61.08		417.13	
37.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-П	шт.		5	6.01	30.05	5.07	25.35	0.844
38.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		2	19.24	38.48	131.52	263.04	6.836
38. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	4	9.620	38.48	65.7600	263.04	6.836
		<i>Накладные расходы</i>				90%	34.63	90%	236.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	23.09	60%	157.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					96.20		657.60	
39.	С512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.		2	54.19	108.38	69.12	138.24	1.276
Раздел 2. Электроизмерения										
40.	Ц101-03-001-2	Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения	шт.		1	18.75	18.75	128.08	128.08	6.831
40. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1	1	9.620	9.62	65.7600	65.76	6.836
40. 2.	3000-1010-2	Техник II категории	чел.-ч	1	1	9.130	9.13	62.3200	62.32	6.826
		<i>Накладные расходы</i>				65%	12.19	65%	83.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	7.50	40%	51.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					38.44		262.56	
41.	Ц101-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия		1	5.11	5.11	34.94	34.94	6.838
41. 1.	3000-1006-0	Рабочие-строители (средний разряд 6.0)	чел.-ч	0.2	0.2	12.910	2.58	88.3400	17.67	6.843
41. 2.	3000-1020-3	Инженер III категории	чел.-ч	0.2	0.2	12.660	2.53	86.3600	17.27	6.821
		<i>Накладные расходы</i>				65%	3.32	65%	22.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				40%	2.04	40%	13.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10.48		71.63	

ИТОГО ПО СМЕТЕ**5 259.48****94 221.47****17.915****НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****3 966.42****27 115.05****6.836**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						2 677.09		18 301.05	6.836
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						11 902.99		139 637.57	11.731
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					18	2 142.54	18	25 134.76	11.731
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						14 045.53		164 772.00	11.731

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)