

УТВЕРЖДАЮ

Директор средней школы №37

В.В. Акинин

«_____» июля 2009 г.

Объект: МОУ СОШ № 37 г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 32-Б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

Основание: внодомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-008-1	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	2.82
2.	E46-04-008-5	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (κ=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	2.82
3.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.82
4.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2.82
5.	E12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	2.82
6.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	327.12
7.	E58-7-14	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	9.4
8.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	1071.6
9.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	1090.4
10.	E12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	1
11.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	189
12.	E65-6-23	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
13.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.9
14.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.13
15.	X310-1018-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	5.13

Составил: Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Вед.сп-т ОМТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)