

крыльцо больнички на токарева, ворота для больнички, процент1 _____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
(локальная ресурсная смета)

Текущий ремонт ворот гаража "Городской больницы №2"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 99.470 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 10.866 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008г..

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРр56-20-2 (=108)	Ремонт: ворот (устройство дер. выравнивающего каркаса)	100 м2	0.360000	4478.43	1612	23372.22	8414	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	76.450000			67.99	5197.84	
	1.1	Средний разряд работы 3.1							
	331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	5.184000			12.20	63.24	
	102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.187200			4208.20	787.78	
	102-0088	Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м3	0.291600			5674.73	1654.75	
	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.018000			39485.19	710.73	
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ				540	4262	
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ				409	3223	
2	ТЕР10-01044-5 (= 19)	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон	100 м2	0.300000	9852.57	2956	47796.67	14339	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	40.880000			64.77	2647.80	
	1.1	Средний разряд работы 2.6							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			37.75	3.02	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.048000			323.54	15.53	
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.030000			472.25	14.17	
	101-1874	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1.5 мм	т	0.321000			35895.00	11522.30	
	101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000528			28176.27	14.88	
	101-1825	Олифа натуральная	кг	2.625000			46.62	122.38	
	101-9853	Пигмент тертый (кислотный желтый)	кг	0.297600					
	101-1757	серпянка	мп	0.147000			6.68	0.98	
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ				357	2810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			182		1432
3	ТЕР7-01060-1 (= 12)	Укладка резиновых прокладок толщиной: 10 мм	100 м2	0.120000	32190.12	3863	157700.00	18924
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.160000			63.59	137.35
	1.1	Средний разряд работы 2.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.128400			323.54	41.54
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	314.400000			59.62	18744.53
		Накладные расходы - 1.3000	РУБ				22	178
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				12	99
4	ТЕР7-01037-4 (= 12)	Герметизация щелей пеной монтажной Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м	0.360000	1604.08	577	10133.33	3648
	1	Затраты труда	чел.-ч.	7.870000			73.06	574.98
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	031910	Люльки	маш.-ч	3.847500			132.81	510.99
	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	15.300000			167.48	2562.44
		Накладные расходы - 1.3000	РУБ				95	748
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ				53	414
5	ТЕРр56-18-2 (=108)	Укрепление дверных коробок: без конопатки (прорезка пены) Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 шт.	0.040000	467.00	19	2025.00	81
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.980000			67.14	65.80
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч					
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000500			323.54	0.16
	101-1671	Закрепы металлические	кг	0.688000			22.36	15.38
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ				7	54
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ				5	41
6	ТЕРр62-10-6 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ворот за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.235000	1317.06	310	8612.77	2024
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.880000			67.99	1759.58
	1.1	Средний разряд работы 3.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.050000			46.40	2.32
	031121	Подъемники маховые 0,5 т	маш.-ч	0.029375			118.32	3.48
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.017625			323.54	5.70
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.002280			38035.09	86.72
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.011116			15100.00	167.85
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000259				
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000564			198.50	0.11
	101-1757	серпянка	мп	0.042300			6.68	0.28
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				179	1410
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ				112	881
7	113-0246- (=114)	Эмаль пф-115 серая	т	0.005311	39990.60	212	41235.17	219
8	ТЕР8-01002-2 (= 15)	Устройство основания : щебеночного Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м3	1.500000	44.15	66	204.00	306
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.970000			62.40	122.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.450000			75.58	34.01
	331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0.905940			11.85	10.74
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.452970			380.82	172.50
	411-0001	Вода	м3	0.375000				
		Накладные расходы - 1.1000	РУБ				22	173
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				14	107
9 408-0021- (= 15)		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.730000	77.11	133	854.28	1478
10 ТЕР6-01001-1 (= 9)		Устройство бетонной подготовки Козп = 1.150 Кмаш = 1.250 Кзгм = 1.250 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м3	0.025000	5138.95	128	22280.00	557
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.690000			61.22	287.12
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.330000			99.03	32.68
	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.324375			440.17	142.78
	111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.250938			7.57	1.90
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004063			323.54	1.31
	101-1668	Рогожа	м2	6.250000			19.85	124.06
	411-0001	Вода	м3	0.043750				
		Накладные расходы - 1.0500	РУБ				43	336
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				27	208
11 401-9021 (= 9)		Бетон (класс по проекту)	м3	2.550000	552.08	1408	7020.78	17903
	401-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 25 (м350)	м3	2.550000			7020.85	17903.17
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	67893	10794		984	161
							72	0
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	67893	10794		984	161
							72	0
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	67893	10794		984	
накладные расходы			РУБ	9971				
сметная прибыль			РУБ	6405				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					161
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		10866			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	84269				
Прямые затраты СМР			РУБ			11284		67893
индекс к прямым затратам							6.0167	
в т.ч.								
- основная з/п			РУБ			1369		10794
индекс к основной зарплате							7.8846	
- эксплуатация машин и механизмов			РУБ			322		984
индекс к эксплуатации машин							3.0559	
-з/п машинистов			РУБ			10		72
индекс к зарплате машинистов							7.2000	
- материалы			РУБ			9593		56115
индекс к материалам							5.8496	
Накладные расходы			РУБ			1265	7.8822	9971
Сметная прибыль			РУБ			814	7.8686	6405
Всего :			РУБ			13363	6.3061	84269
ВСЕГО:								84269
Накладные расходы -0.94				-0.0600				-598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
[3_2_13]									
ИТОГО:									83671
Зимнее удорожание				0.0049					409
[6_5_15]									
ИТОГО:									84080
Резерв на непредвиденные расходы				0.0200					217
[7_6_2]									
ИТОГО:									84297
НДС к СМР				0.1800					15173
[8_7_15]									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									99470

К ОПЛАТЕ :девянсто девять тысяч четыреста семьдесят РУБ

Составил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]