

Объект: МДОУ № 62, г.Владимир, ул. 1 Пионерская, д. 22-а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3.45
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2	0.345
3.	Устройство кровель из асбестоцементных листов -7 или -8-волновых по готовой обрешетке	100 м2	3.45
4.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100 м	0.55475
5.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.55475
6.	Ограждение кровель перилами	100 м	1.79
7.	Ограждения кровли ГОСТ 25772-83	м	179
8.	Саморезы коньковые 4,8x80 мм	10 шт.	89.5
9.	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (для установки саморезов)	100 шт.	8.95
10.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.277
11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)		6.277

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О.)