

СОГЛАСОВАНО:

_____ г.

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

М. Ю. Суханов

_____ 200_ г.

МУЗ "Клиническая больница ПО "Автоприбор" и "Точмаш"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт пульмонологического отделения.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость бъемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ **158,310** тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 47,237 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 495,5039 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных)		
						на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОД 4540000									
1	ТЕР15-04-027-05	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		7,68	217,7	1672	1613,01	12388	7,16637

		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	13,789	105,9	9,51	1007,39	97,98	10375,66	10,2996
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,384					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0125	0,096	20,00 10,58	1,92 1,02	142,95 103,49	13,72 9,94	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0375	0,288	75,40 10,58	21,72 3,05	440,77	126,94	5,84576
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,0034	8,5	0,03	101,79	0,34	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,2227	2863,9	637,79	8366,57	1863,24	2,92139
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	1,152	3	3,46	6,89	7,94	2,29667
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	953	105%*0.9 * 0,94	9226	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	471	55%*0.85	4855	
		Всего с НР и СП					3096		26469	
2	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных с подоконной доской <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		1,9161 58 2,07*1, 74*19* 2,8/100	1597,4	3061	15367,58	31447	9,53201
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	159,39	305,42	9,07	2770,13	93,55	28571,7	10,3142
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,125	0,2395					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0125	0,024	20,00 10,58	0,48 0,25	142,95 103,49	3,43 2,48	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1125	0,2156	75,40 10,58	16,26 2,28	440,77	95,03	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,0046	100,61	0,46	204,45	0,94	2,0321
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,0016	8,5	0,01	101,79	0,16	11,9753
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,039	0,0747	2863,9	214,02	8366,57	625,23	2,92139
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,594	3	1,78	6,89	4,09	2,29667
	7. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0021	0,004	14348,8	57,74	36308,73	146,11	2,53044
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	2618	105%*0.9 * 0,94	25382	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	1295	55%*0.85	13358	
		Всего с НР и СП					6974		68187	

3	СЦМ-101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т		0,049	25224,84	1230	51732,79	2522	2,05087
4	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,411	1042,97	429	6749,03	2776	6,19769
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	58,662	24,128	9,07	218,84	93,55	2257,13	10,3142
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,15	0,0617					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0125	0,0051	20,00 10,58	0,10 0,05	142,95 103,49	0,73 0,53	7,1475
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,0566	75,40 10,58	4,27 0,60	440,77	24,95	5,84576
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0024	0,001	100,61	0,1	204,45	0,2	2,0321
	4. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,0003	8,5		101,79	0,04	11,9753
	5. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,051	0,021	2863,9	60,08	8366,57	175,53	2,92139
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,1275	3	0,38	6,89	0,88	2,29667
	7. 101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0075	0,0031	25456	78,53	47885,57	147,73	1,88111
	8. 101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0113	0,0046	14348,8	66,69	36308,73	168,76	2,53044
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	207	105%*0.9 * 0,94	2006	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	102	55%*0.85	1056	
		Всего с НР и СП					738		5838	
5	СЦМ-101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т		0,008	25224,84	191	51732,79	391	2,05087
6	ТЕРр55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок		0,079	2297,59	182	15232,14	1203	6,62962
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	141,2	11,155	8,53	95,15	88	981,62	10,3165
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,72	0,5309					

	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,72	0,5309	100,01 10,58	53,10 5,62	409,54 98,40	217,42 52,24	4,09499
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	13,44	1,0618	31,33	33,27	4,05	4,3	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				89%	91	89%*0,94	865	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	66	65%	672	
		<i>Всего с НР и СП</i>					339		2740	
7	ТЕР08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		0,16	1884,09	301	17104,47	2737	9,13507
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	165,59	26,494	8,53	226	88	2331,49	10,3165
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,1375	0,822					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	5,1375	0,822	86,40 13,50	71,02 11,10	473,45 132,05	389,18 108,55	5,47975
	2. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0023	0,0004	6400,66	2,36	20140	7,41	3,14655
	3. 102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0,016	0,0026	769,53	1,97	3375,61	8,64	4,38659
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				122%*0.9	260	122%*0.9 * 0,94	2518	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%*0.85	161	80%*0.85	1659	
		<i>Всего с НР и СП</i>					722		6914	
8	СЦМ-402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3		0,368	396,03	146	2886,45	1062	7,28846
9	СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт		0,806	1105,54	892	4892,8	3946	4,42571
10	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,16	2305,44	369	17259,26	2761	7,32954

		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	98,716	15,795	9,4	148,47	96,87	1530,02	10,3053
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,8625	1,258					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,05	0,168	20,00 10,58	3,36 1,78	142,95 103,49	24,02 17,39	7,1475
	2. 111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	6,8125	1,09	15,30 10,06	16,68 10,97	113,63 98,40	123,86 107,26	7,4268
	3. 101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0001	2E-05	5160	0,1	26466,1	0,51	5,12909
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,006	0,001	2326,12	2,23	3485,02	3,35	1,49821
	5. 101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	5,54	0,8864	79,27	70,26	167,74	148,68	2,11606
	6. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	0,2992	427,02	127,76	3111,8	931,05	7,28725
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	152	105%*0.9 * 0,94	1470	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	75	55%*0.85	774	
		Всего с НР и СП					596		5005	
11	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов		0,042	4177,75	175	26033,5	1093	6,15055
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	119,92	5,0367	9,18	46,24	94,66	476,77	10,3115
		Затраты труда машинистов	чел.час	16,675	0,7004					
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	12,113	0,5087	86,40 13,50	43,95 6,87	473,45 132,05	240,84 67,17	5,47975
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	2,075	0,0872	111,99 13,50	9,77 1,18	510,05 132,05	44,48 11,51	4,55442
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,2375	0,094	30	2,82	109,78	10,32	3,65933
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,4875	0,1045	75,40 10,58	7,88 1,11	440,77	46,06	5,84576
	5. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0021	9E-05	6180,64	0,55	29077,42	2,56	4,7046
	6. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,016	0,0007	2326,12	1,56	3485,02	2,34	1,49821
	7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236	0,001	1652,17	1,64	7597,28	7,53	4,59836
	8. 101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	4,536	2,79	12,66	25,57	115,99	9,16487

	9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3,738	6,97	26,05	15,5	57,94	2,22382
	10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0041	0,0002	5160,53	0,9	29077,42	5,04	5,63458
3	11. СЦМ-101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37,5	1,575	10,14	15,97	34,07	53,66	3,35996
	12. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,0034	1078,11	3,62	3897,11	13,09	3,61476
	13. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,0044	425,08	1,87	3809,1	16,8	8,9609
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	57	118%*0.9 * 0,94	555	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	29	63%*0.85	298	
		Всего с НР и СП					261		1946	
12	СЦМ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл		2	93,54	187	193,26	387	2,06607
13	СЦМ-203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2		4,2	216,27	908	1379,24	5793	6,3774
14	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки		5,07	1725,26	8747	17661,66	89545	10,2383
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	183,62	930,96	9,18	8546,18	94,66	88124,29	10,3115
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,0625	10,457					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,1	0,507	89,99	45,62	380,48	192,90	4,22803
						10,06	5,10	98,40	49,89	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3375	1,7111	20,00	34,22	142,95	244,60	7,1475
						10,58	18,10	103,49	177,08	
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,625	8,2387	12,39	102,08	117,17	965,33	9,45682
						10,58	87,17	98,40	810,69	
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	2,535		3	7,61	6,89	2,29667

		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				105%*0.9 55%*0.85	8181 4047 20975	105%*0.9 * 0,94 55%*0.85	79203 41683 210431	
15	СЦМ-402-0231-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0,254	1655,77	420	6954,23	1763	4,2
16	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		-5,07	1725,26	-8747	17661,66	-89545	10,2383
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	183,62	-931	9,18	-8546,18	94,66	-88124,29	10,3115
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,0625	-10,46					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,1	-0,507	89,99 10,06	-45,62 -5,10	380,48 98,40	-192,90 -49,89	4,22803
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3375	-1,711	20,00 10,58	-34,22 -18,10	142,95 103,49	-244,60 -177,08	7,1475
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,625	-8,239	12,39 10,58	-102,08 -87,17	117,17 98,40	-965,33 -810,69	9,45682
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	-2,535	3	-7,6	6,89	-17,47	2,29667
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				105%*0.9 55%*0.85	-8181 -4047 -20975	105%*0.9 * 0,94 55%*0.85	-79203 -41683 -210431	
17	ТЕР46-03-001-14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм	100 отверстий		0,06	5548,39	333	11470,76	688	2,0674
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	26,4	1,584	10,21	16,17	105,01	166,34	10,285
		Затраты труда машинистов	чел.час	24,84	1,4904					
	1. 330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч	24,7	1,482	34,55 11,60	51,20 17,19	167,13 113,47	247,69 168,16	4,83734
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0084	75,40 10,58	0,63 0,09	440,77	3,7	5,84576

3. 101-1910	Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм	шт	2,02	0,1212	2180	264,22	2232,02	270,52	1,02386
	Накладные расходы от ФОТ				110%*0.9	33	110%*0.9 * 0,94	311	
	Сметная прибыль от ФОТ				70%*0.85	20	70%*0.85	199	
	Всего с НР и СП					386		1198	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете						10496		68957	6,56984
В том числе (справочно):									
оплата труда рабочих						4528		46691	10,3116
материалы						5630		20650	3,66785
эксплуатация машин и механизмов						338		1616	4,78107
в т.ч. оплата труда машинистов						56		546	9,75
Накладные расходы						4370		42333	9,68719
Сметная прибыль						2220		22871	10,3023
Итого						17 086,00		135855,9	7,8521
НДС 18%						3 075,00		24454,07	7,85333
ВСЕГО по смете						20 161,00		160 310,0	7,85229

Составил
Проверил