

Объект : МОУ СОШ № 7 ,г.Владимир, проспект Строителей, д.10 а.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

1.	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм с устройством уклона кровли	100 м2	12.500
2.	Ремонт существующей цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 над воздуховодами	100 мест	0.200
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлении	100 м2	12.500
4.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в 2 слоя	100 м2	12.500
5.	Стеклогидроизол ХКП	м2	1425.000
6.	Стеклогидроизол ХПП	м2	1450.000
7.	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев	100 м2	12.500
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя к стенам и парапетам высотой : до 600 мм без фартуков с устройством цементного бортика	100 м	2.200
9.	Стеклогидроизол ХКП	м2	145.000
10.	Стеклогидроизол ХПП	м2	142.500
11.	Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам	100 м	1.640
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	1.060
13.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100м	1.890
14.			
15.	Устройство обделок в местах примыкания кровли к стойкам	1место	2
16.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.000
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	10.000

СОГЛАСОВАНО: директор СШ №7 _____ С.И. Жукова

Г.М. Зайцева, 32 33 46