

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: _____ руб.

«_____» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: _____ руб.

Главный врач _____ (Суханов М.Ю.)

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: МУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПО «АВТОПРИБОР» И «ТОЧМАШ»

Объект: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТДЕЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт сан. узла хирургического отделения

Сметная стоимость: 220.222 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.498 тыс. чел. час
Сметная заработная плата: 46.877 тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.0588	34 854.07	2 049
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	290.27	17.067876	94.950	1 621
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.72	0.042336	106.300	5
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.72	0.042336	153.75	7
			(1)			106.30	5
3. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.135828	3 109.19	422
		Накладные расходы				74.26%	1 207
		Сметная прибыль				50%	813
		Всего с НР и СП					4 069
4.	Е15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за1 раз потолков.	100 м2		0.196	1 345.91	264
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	1.82574	101.780	186
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00245	106.300	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.00245	<u>153.75</u>	
			(1)			106.30	
4. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.00245	<u>448.56</u>	1
			(1)				
4. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0196	6.89	
4. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	2.548	29.97	76
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	184
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	87
		<i>Всего с НР и СП</i>					535
5.	Е15-04-027-6	Шпатлевка потолков	100 м2		0.196	2 202.99	432
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
5. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	3.7191	100.650	374
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.00245</i>	<i>106.300</i>	
5. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.00245	<u>153.75</u>	
			(1)			106.30	
5. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0098	<u>448.56</u>	4
			(1)				
5. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000862	101.79	
5. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.006272	8 366.57	52
5. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.0294	6.89	
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	369
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	175
		<i>Всего с НР и СП</i>					976
7.	Е62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.196	8 271.05	1 621
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	61.33	12.02068	91.530	1 100
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0196</i>	<i>106.300</i>	2
7. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0196	<u>153.75</u>	3
			(1)			106.30	2
7. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.01176	<u>448.56</u>	5
			(1)				
7. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0059	0.0011564	35 220.34	41
7. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0004704	204.45	
7. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0408	0.0079968	9 296.19	74
7. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.03528	6.89	
7. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.2156	101.79	22
7. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0222	0.0043512	86 236.00	375
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	829
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	551
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 001

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.523	6 917.82	3 618
8. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	38.8589	83.250	3 235
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	1.04077	101.998	106
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.18305	153.75	28
			(1)			106.30	19
8. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.85772	405.64	348
			(1)			101.08	87
8. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.71544	4.05	7
		Накладные расходы				72.38%	2 418
		Сметная прибыль				50%	1 671
		Всего с НР и СП					7 707
9.	Е46-02-009-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2		0.523	1 880.82	984
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	22.82	11.93486	82.420	984
		Накладные расходы				103.4%	1 017
		Сметная прибыль				59.5%	585
		Всего с НР и СП					2 587
11.	Е62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2		0.569	516.04	294
11. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	3.40262	84.010	286
11. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.9104	8.11	7
11. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0569	6.89	
		Накладные расходы				75.2%	215
		Сметная прибыль				50%	143
		Всего с НР и СП					652
14.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2		0.986	7 124.40	7 025
14. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	42.37	41.77682	88.040	3 678
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.64	0.63104	106.300	67
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.64	0.63104	153.75	97
			(1)			106.30	67
14. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	1.04516	3 109.19	3 250
		Накладные расходы				74.26%	2 781
		Сметная прибыль				50%	1 873
		Всего с НР и СП					11 679
15.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.986	1 164.49	1 148
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	7.427045	101.780	756
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.012325	106.300	1
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.012325	153.75	2
			(1)			106.30	1

< 19 * 3 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.080312) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.012325	<u>448.56</u>	<u>6</u>
			(1)				
15. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0986	6.89	1
15. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	12.818	29.97	384
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	747
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	354
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 249
16.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.986	66 140.06	65 214
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	258.5292	97.230	25 137
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.075</i>	<i>1.05995</i>	<i>105.997</i>	<i>112</i>
16. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0625	0.061625	<u>393.68</u>	<u>24</u>
			(1)			101.08	6
16. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.0125	0.998325	<u>153.75</u>	<u>153</u>
			(1)			106.30	106
16. 5.	c101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0986	84.29	8
16. 6.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.03944	3 647.46	144
16. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.493	6.89	3
16. 8.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	1.479	3 538.87	5 234
16. 9.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	98.6	350.00	34 510
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	24 921
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11 804
		<i>Всего с НР и СП</i>					101 939
17.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0526	7 821.22	411
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	3.468444	92.670	321
17. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.000526	<u>448.56</u>	
			(1)				
17. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004734	35 220.34	17
17. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00526	6.89	
17. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0008469	86 236.00	73
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	241
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	161
		<i>Всего с НР и СП</i>					813
19.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.196	6 536.95	1 281
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	13.69452	90.390	1 238
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.44</i>	<i>0.28224</i>	<i>106.300</i>	<i>30</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.44	0.28224	<u>153.75</u>	<u>43</u>
			(1)			106.30	30
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	954
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	862
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 097
21.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.338	1 176.96	398
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	4.82664	82.420	398
		<i>Накладные расходы</i>				75.2%	299
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	271
		<i>Всего с НР и СП</i>					968
25.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.196	12 777.07	2 504
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
25. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	8.905554	84.010	748
25. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.5875</i>	<i>0.31115</i>	<i>106.300</i>	<i>33</i>
25. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.5875	0.31115	<u>153.75</u>	<u>48</u>
			(1)			106.30	33
25. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	2.22215	1.36	3
25. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.39984	4 264.93	1 705
		<i>Накладные расходы</i>				115.62%	903
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	498
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 905
26.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.196	52 595.53	10 309
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
26. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	26.998412	92.670	2 502
26. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.325</i>	<i>0.6517</i>	<i>105.594</i>	<i>69</i>
26. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.45	0.0882	<u>393.68</u>	<u>35</u>
			(1)			101.08	9
26. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	2.875	0.5635	<u>153.75</u>	<u>87</u>
			(1)			106.30	60
26. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.35	0.0686	<u>448.56</u>	<u>31</u>
			(1)				
26. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	19.992	326.00	6 517
26. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.59976	84.29	51
26. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.2548	4 264.93	1 087
		<i>Накладные расходы</i>				115.62%	2 973
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 639
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 921
27.	E11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м		0.392	13 469.90	5 280

1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
27. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	27.14	10.63888	100.650	1 071
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.075	0.0294	<u>448.56</u>	<u>13</u>
			(1)				
27. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.06272	4 264.93	267
27. 4.	с101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	39.592	99.23	3 929
		<i>Накладные расходы</i>				115.62%	1 238
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	683
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 201
28.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	16 883.01	338
28. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	3.586	85.000	305
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.0794	101.080	8
28. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.0794	<u>405.64</u>	<u>32</u>
			(1)			101.08	8
28. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.1586	4.05	1
		<i>Накладные расходы</i>				77.08%	241
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	194
		<i>Всего с НР и СП</i>					773
32.	E55-5-1	Разборка кирпичных перегородок	100 м2		0.076	15 543.40	1 181
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	141.2	10.7312	90.390	970
32. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.72	0.51072	101.080	52
32. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	6.72	0.51072	<u>405.64</u>	<u>207</u>
			(1)			101.08	52
32. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	13.44	1.02144	4.05	4
		<i>Накладные расходы</i>				83.66%	855
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	664
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 700
33.	E15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.009	34 768.77	313
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	154.41	1.38969	99.510	138
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.46	0.00414	106.300	
33. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.54	0.00486	<u>448.56</u>	<u>2</u>
			(1)				
33. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	0.00414	<u>153.75</u>	<u>1</u>
			(1)			106.30	
33. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.22	0.03798	3.82	
33. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0072	101.79	1
33. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	2.115	2.66	6
33. 8.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.07875	59.48	5
33. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	0.135	3.61	

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 10.	c101-1004-33	Листы гипсокортонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	0.945	74.82	71
33. 11.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	0.68175	1.52	1
33. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.2439	15.58	4
33. 13.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.011619	105.67	1
33. 14.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	0.6615	30.10	20
33. 15.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	1.98	32.05	63
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	136
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	65
		<i>Всего с НР и СП</i>					514
34.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.034	4 062.34	138
34. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	1.56774	85.000	133
34. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.93</i>	<i>0.03162</i>	<i>106.300</i>	<i>3</i>
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.93	0.03162	<u>153.75</u>	<u>5</u>
			(1)			106.30	3
		<i>Накладные расходы</i>				77.08%	105
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	84
		<i>Всего с НР и СП</i>					327
35.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	11 855.53	119
35. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	1.2873	86.600	111
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.15</i>	<i>0.0215</i>	<i>102.780</i>	<i>2</i>
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.7	0.007	<u>153.75</u>	<u>1</u>
			(1)			106.30	1
35. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.45	0.0145	<u>405.64</u>	<u>6</u>
			(1)			101.08	1
35. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.0289	4.05	
		<i>Накладные расходы</i>				77.08%	87
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	70
		<i>Всего с НР и СП</i>					276
36.	E10-01-034-7	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.034	27 745.98	943
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	168.3025	5.722285	99.510	569
36. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.825</i>	<i>0.13005</i>	<i>106.300</i>	<i>14</i>
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	4.5125	0.153425	<u>448.56</u>	<u>69</u>
			(1)				
36. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	3.825	0.13005	<u>153.75</u>	<u>20</u>
			(1)			106.30	14
36. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.425	0.69445	5.13	4
36. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.2625	0.450925	4.79	2

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37.55	1.2767	142.99	183
36. 8.	c101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	58.33	1.98322	48.50	96
36. 9.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.58	0.49572	1.33	1
		<i>Накладные расходы</i>				110.92%	647
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	312
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 902
37.	C203-7091-33	Оконные блоки	м2		3.4	3 230.24	10 983
38.	E15-01-026-1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах "сэндвич-панелями"	м2		1.2312	317.28	391
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
38. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	1.7825	2.194614	98.550	216
38. 2.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.21546	4.79	1
38. 3.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.05	0.06156	3.83	
38. 4.	c101-4156-33	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	16	19.6992	0.12	2
38. 5.	c101-3143-33	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50x50 мм	м	2.1	2.58552	66.03	171
		<i>Накладные расходы</i>				98.7%	213
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	101
		<i>Всего с НР и СП</i>					705
39.	П.1	"Сэндвич-панель"	м2		1.53216	315.23	483
40.	E53-21-7	Заделка наружных швов раствором	100 м		0.0459	12 415.49	570
40. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	31.73	1.456407	103.500	151
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>21.02</i>	<i>0.964818</i>	<i>118.485</i>	<i>114</i>
40. 3.	x03-1051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	<u>маш.ч</u>	10.51	0.482409	<u>393.16</u>	<u>190</u>
			(1)			<u>135.89</u>	<u>66</u>
40. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	10.51	0.482409	<u>405.64</u>	<u>196</u>
			(1)			<u>101.08</u>	<u>49</u>
40. 5.	x33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	10.51	0.482409	7.13	3
40. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.19	0.008721	<u>448.56</u>	<u>4</u>
			(1)				
40. 7.	c101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	83.34	3.825306	6.91	26
		<i>Накладные расходы</i>				80.84%	214
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	186
		<i>Всего с НР и СП</i>					970
41.	E10-01-035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.012312	13 051.25	161
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
41. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	0.1563132	97.230	15
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1625</i>	<i>0.0020007</i>	<i>106.300</i>	
41. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1875	0.0023085	<u>448.56</u>	<u>1</u>
			(1)				

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1625	0.0020007	<u>153.75</u>	
			(1)			106.30	
41. 5.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.0164673	4.79	
41. 6.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.086184	1.33	
41. 7.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.0477706	142.99	7
41. 8.	c101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000123	66 064.03	1
41. 9.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.0235159	183.26	4
41. 10.	c101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	0.911088	144.88	132
		<i>Накладные расходы</i>				110.92%	17
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	8
		<i>Всего с НР и СП</i>					186
42.	Е10-01-033-5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0085	57 673.90	490
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
42. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	16.9165	0.1437903	94.950	14
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.175	0.0014875	106.300	
42. 3.	c102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.0595	1.33	
42. 4.	c101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 500 мм	м	74	0.629	729.96	459
42. 5.	c101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	0.066045	142.99	9
42. 6.	c104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	0.03774	183.26	7
42. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.0017	<u>448.56</u>	1
			(1)				
42. 8.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.175	0.0014875	<u>153.75</u>	
			(1)			106.30	
		<i>Накладные расходы</i>				110.92%	16
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	7
		<i>Всего с НР и СП</i>					513

ИТОГО ПО СМЕТЕ	118 942
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	43 827
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	23 860
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ	186 629
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18 33 593.00
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА	220 222.00

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)