

Ведомость объемов работ по объекту:
Ремонт помещений МБУ «Владстройзаказчик»

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт	0,02
2	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м ²	0,019
3	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м ²	0,0532
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м ² одностворчатых	100 м ²	0,0532
5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,038
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м ²	0,0532
7	Облицовка поверхностей откосов: ПВХ сэндвич-панелями	100 м ²	0,015
8	ПВХ сэндвич-панель	м ²	1,5

Нач. ПО

Ю.В. Нагайцев